

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMKOPESHTI ME DREKE NE CERME-SEKTOR, BASHKIA DIVJAKE

BASHKIA DIVJAKE

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME DHEU DHE PRISHJE						
A						
1		Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.	m ³	390		-
2		Transport mbeturina 5 km	m ³	320		-
SHUMA A						-
PUNIME MURATURE						
B						
1		Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	170		-
2		Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	45		-
SHUMA B						-
PUNIME BETONI E BETON/ARMEJE						
C						
1		Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	410		-
2		Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	72		-
3		Shtrese betoni C 16/20	m ³	195		-
4		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	10		-
5		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	20.0		-
SHUMA C						-
PUNIME CATIE						
D						
1		Impluve llamarine	m ²	42		-
2		Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	18		-
3		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	114		-
4		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120		-
5		Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	550		-
SHUMA D						-
PUNIME SHITESASH						
E						
1		Shtrese zhavori	m ³	88		-
2		F.V Igloo per hidroizolim h= 50 cm	m ²	390		-
3		F V hekur (zgare e elektrosanduar 15cm x 15 cm fi 8)	Ton	2.2		-
4		Hidroizolim me dy duar bitum dyshemeja	m ²	220		-
5		Veshje me pllake majolike	m ²	96		-
6		Shtrese parketi laminat	m ²	500		-
7		Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	360		-
8		Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m ²	35		-
9		Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m ²	54		-
SHUMA E						-
PUNIME SUVATIMI VESHJE						
F						
1		Suvatime mur i brendshem	m ²	1,450		-
2		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	770		-
3		Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	650		-
4		Patinim muri ose fino	m ²	1,760		-
5		Plintuse pllaka gres ne mure te brendeshme	ml	550		-
6		Boje hidroplastike	m ²	4,234		-
7		Tavan me kartonxhes	m ²	760		-
SHUMA F						-
PUNIME DYER E DRITARE						
G						
1		F.V. Dritare duralumini	m ²	51		-
2		F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	38.0		-
3		Fv dere ne Wc duralumini me mbushje d/a	m ²	9.0		-
4		F.V. Vetrat duralumini me xham te temperuar	m ²	144.0		-
SHUMA G						-
PUNIME TE NDRYSHME						
H						
1		Lyerje me boje vaji mbi patinim	m ²	610		-
2		Derrase mbrojtese ne mur lyer me llak(15 cmx 2 cm)	ml	220		-
3		Parapet shkalle e ballkone me tuba , h=80~90cm	ml	25		-
SHUMA H						-
PUNIME ELEKTRIKE						
K						
1		F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	400		-
2		F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	1,650		-
3		F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	2,150		-
4		Priza brenda murit	Cope	88		-
5		Celsa brenda murit	Cope	50		-

6	Kuti shperndarese	Cope	50	-
7	Kuti derivacioni dia.196x152x70 mm	Cope	40	-
8	Kuti derivacioni dia.118x96x50 mm	Cope	120	-
9	Kuader ndricimi 24 vende	Cope	2	-
10	F.V. Ndricules luminishent spot LED 20 w diametri 200 mm	Cope	80	-
11	Kaseta elektrike e hyrjes	Cope	1	-
12	Fv siguresa ne hyrje 63 amp	Cope	10	-
13	Fv Leshues automatik 25 amp	Cope	10	-
14	Fv Leshues automatik 16 amp	Cope	15	-
15	Fv Leshues automatik 10 amp	Cope	15	-
16	Fv llamba sinjali	Cope	4	-
17	Fv mbrojtes diferencial 63 amp	Cope	4	-
18	Shirit tokezimi Cu=30*3 mm	ml	330	-
19	F.V. Elektroda tokezimi	Cope	20	-
SHUMA I				-
L	PUNIME HIDROSANTARE			
1	Komplet wc allafrenga porcelani komplet	Cope	6	-
2	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	50	-
3	Rezervuar uji inox v=1000 litra	Cope	4	-
4	Lavaman porcelani komplet	Cope	9	-
5	Tuba xingato dhe rekorderi	kg	70	-
6	Pjese speciale +rekorderi	kg	180	-
7	F.V. tubo dn-90	ml	80	-
8	F.V. tubo dn-32	ml	160	-
9	Grope septike 12 m3	Cope	1	-
10	Pusete kontrolli dia 1m me kapak gize	Cope	2	-
11	F.V bolier 100 liter importi	cope	4	-
12	Pompe	Cope	2	-
SHUMA J				-
L	PUNIME TE SISTEMIT TE NGROHJES			
1	Radiator alumini elemente	Cope	750	-
2	Kaseta per kolektor 1850	Cope	2	-
3	Stafa per kolektor	Cope	4	-
4	Kolektor me 11 dalje	Cope	8	-
5	Valvula kendore termostatikr 1/2	Cope	80	-
6	Detentor kenor 1/2	Cope	80	-
7	Kit universal 1/2 me ganxha per radiator	Cope	120	-
8	Saracineske kendore per kolektore	Cope	8	-
9	Rekord I drejte filet mashkull	Cope	15	-
10	Niple 1/2x1/2 per kolektor	Cope	120	-
11	Rekord fundor per fil mashkull	Cope	8	-
12	Valvola automatike per nxjerrje ajri	Cope	8	-
13	Valvola sferike per shkarkim uji	Cope	9	-
14	Bryla	Cope	35	-
15	Rekord I ndermjetem	Cope	16	-
16	Tubo multistrade I izoluar 16x2	ml	3800	-
17	Rozeta φ16	cope	60	-
18	Komande termostatike me element te ndjeshem vaji	cope	60	-
19	Ti 40x40x40	cope	12	-
20	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	440	-
21	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	ton	0.8	-
22	Montim I kaldajes	Cope	1	-
SHUMA K				-
DH	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT			
	Materiali Instalimi, sinjalistika dhe kodi indeksimit			
1	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	550	-
2	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	4	-
3	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	4	-
4	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	cope	4	-
5	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	2	-
6	F. V Kasete per hidrantin me aksesore	cope	2	-
7	Sistemi I alarmit me sensore automatik per zjarrfikim I kompletuar per gjith objektin	cope	1	-
SHUMA L				-
PUNIME TE MURIT RRETHUES DHE SISTEMIMI I SHESHIT				
1	III	m ³	90	-
2	Muri rrethues i betoni C 20/25	m ³	90	-
3	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	Ton	14	-
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	1.5	-
5	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	Ton	3.5	-
6	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	16	-

7	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	590	-
8	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (lyerje muri rrethues)	m ²	360	-
9	Ndërtim drenazhi, mbushje me gure lumi	m ³	110	-
10	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	350	-
11	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2	-
12	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	15	-
13	Nenshtrese zhavori	m ³	140	-
14	Shtrese betoni C 16/20	m ³	140	-
15	F V hekur betoni periodik Ø 8(zgara te elektrosalduara 15x15 c	m ²	3.5	-
16	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	450	-
17	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	450	-
18	Zorre per sistemin e vaditjes Ø 32 mm	ml	1850	-
19	Bilbila te fshehte per vaditje lulishte	cope	250	-
20	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	1000	-
21	Mbushje dheu per sistemitet jashte	m ³	700	-
22	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	55	-
23	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	550	-
24	Shtrese betoni C 16/20	m ³	55	-
25	F V hekur betoni periodik Ø 6 (zgara te elektrosalduara 15x15	ton	2.70	-
26	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m ²	500	-
27	F.V shtrese mbyndese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm	m ²	500	-
28	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish	m ²	500	-
29	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline)	m ²	45	-
30	F.V e shtyllave te ndricimi dekorative lartesi h = 7 m d=160mm, te vendosura ne plinta 0.8x0.8x0.8m	cope	14	-
31	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	14	-
32	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	14	-
33	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	14	-
34	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	cope	2	-
35	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	250	-
36	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	330	-
37	Kabell FGOR 3x6mm	ml	250	-
38	F.V Ndricues LED rrugor IP66/ 50 Wat	cope	14	-
SHUMA M				-
SHUMA A-L				-
T.V.SH				-
SHUMA I				-
KALDAJA				
SET KUZHINE E KOMPLETUAR (perfshire paisjet dhe mobiljet)				
SHUMA II				-

Shenim*

- Pajisjet e kuzhines te planifikuara :
- 1 Njësi gatimi (2.2x1.4 m)
 - 1 Frigorifer (0.6x0.6 m)
 - 1 Lavastovilje (0.6x0.6 m)
 - 1 Lavaman
 - 1 Syprinë me dollape në lartësi
 - 1 Aspirator
 - 1 Dollap (0.4x1.6 h= 2.2 m)
 - 1 Dhomë frigorifer (2x2 m)
 - Vend përshpërndarjen e ushqimit