

PREVENTIV

Objekti: "Ndertim vendepozitimi per mbetjet urbane Bushat (vazhdimi i fazes II)"

Investit **Bashkia Vau-Dejes**

Kodi	Përshkrimi i zërave	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
1 . RRJETI I KAPJES SE BIOGAZIT (FAZA PERFUNDIMTARE)					
AN 2.491/g	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=90 mm, PN 10 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies, janë përfshirë furnizimi, transporti, ngarkimi dhe shkarkimi në kantier, ringarkimi i mundshëm dhe transporti për tek vendi i vendosjes, xhuntimet, pjesët speciale, saldimet e mundshme të kërkuar nga D.P. dhe gjithçka tjetër për përfundimin e veprës. Materiali duhet të jetë konform përcaktimeve të parashikuara nga normativat UNI, të cilave i referohemi.	ml	125		
AN 2.491/j	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=160 mm, PN 10 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	ml	110		
AN 2.491/k	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=200 mm, PN 10 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	ml	80		
AN 2.491/l	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=250 mm, PN 10 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	ml	95		
AN	Furnizimi dhe vendosja saracineska PE d=90 mm, PN 16 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	cope	7		
AN	Furnizimi dhe vendosja saracineska PE d=160 mm, PN 16 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	cope	3		
AN	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=200 mm, PN 16 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	ml	3		
AN 2.491/l	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=250 mm, PN 16 ne presion per derfimin e biogazit nga venddepozitimi ne zonen e impianteve te aspirimi dhe te djegies.	ml	3		
2 . OXHAKET E BIOGAZIT					
AN 2.491/k	Furnizimi dhe vendosja e tubacioneve e rakorderi PE d=200 mm, PN 10 ne presion per derfimin e biogazit ne venddepozitim	ml	125		
AN	Furnizimi dhe vendosja rrjete gabioni per mbrojtjen e oxhakeve	m ²	725		
AN	Mbushje me gur kave	m ³	370		
AN	Furnizim vendosje hekur betoni I zakonshem > Ø12 mm	ton	1,23		
3 . GROPA E RIMODELIMIT TE SKARPATAVE TE VENDDEPOZITIMIT PER SIPERFAQEN E VENDDEPOZITIMIT DERI NE					
B-6.a	Germim per celjen e basenit I bere me mjete mekanike ne toke me fortessi te mesme, me grumbullim ne zonen e riperdorimit ne zonen e skarpatave ngjeshja rrul vibrues rimodelim I skarpatave	m3	3.100		
H-2, H-	Risjellje e materialit flishoid per mbulimin me dhe dhe taposjen e mbeturinave	m3	1.850		
B-5.a	Mbushje ngjeshje material drenazhues zall lavatrice pas taposjes dhe mbulimin e tubave te drenazhit	m3	1.850		
E-5	Hidroizolim me gjeokompozit bentonitik	m ²	1.350		
E-1	Hidroizolim me membrane PEAD me trashesi 2 mm	m ²	12.000		
E-3	Gjeokompozit kunder shenjimit 1200 gr/m2	m ²	3.200		
4. IPIANTI I DJEGIES+DEKANTUESI					
AN	Impianti I biogazit djegie me pishtar	cope	1		
AN	Dekantues	cope	2		
5. PUNIME DRENAZHIMI+PUS MONITORIMI					
2,262	Shtrese betoni C6/10	m3	25,40		
2,558	FV tuba betoni d=1000	ml	6		
3,323	Mure guri mbajtes e themele llaç çimento M 50	m3	28		
a	Soleta te plota b/a C20/25 t=10cm	m3	2		
3,288	FV hekur	ton	2		
3,87/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri ne 2m	m3	610		
2,558	FV tuba betoni d=1000	ml	8		
2,557	FV tuba betoni d=800	ml	171		
2,556	FV tuba betoni d=600	ml	140		
2,576	FV puseta b/a 1,5x1,5x1,5	cope	8		
2an-1	Hapje pus monitorimi	ml	80		
An	FV elektropompa zhytесе llumi h=10m	cope	3		
An	Rrethim me tel gabion+tel me gjemba	m ²	2.850		
Shuma 1 +2+3+4+5					
Shuma					
TVSH 20%					
TOTALI					