

**Miratohet**

**Adem LALA**

**Kryetar i Bashkise Has**

## **P R E V E N T I V I I P U N I M E V E**

**Projekt Zbatimi për Efiçencën e Energjisë i Ndërtesës Ekzistuese 4-Kt. në Bashkëpronësi, Pallati nr. 3 (fizarmonike), Lagje 1, në Qendër të Qytetit Krumë**



## PREVENTIVI I PUNIMEVE

### Projekt Zbatimi për Efiençen e Energjisë i Ndërtesës Ekzistuese 4-Kt. në Bashkëpronësi, Pallati nr. 3 (fizarmonike), Lagje 1, në Qendër të Qytetit Krumë

I.	PUNIME FASADE DHE TERRACE				
----	---------------------------	--	--	--	--

A.		PUNIME PËR PRISHJE E CMONTIM				
Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Nga Projekti		Çmimi Njesi	Vlera
			Njesia	Sasia		
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni përfshi shtresën hidroizoluese në terrace, parapete etj	m <sup>3</sup>	120.4	-	-
2	2.426/1	Prishje patura dritare/dyer mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	8.5	-	-
3	An.1	Heqje dyer/dritare ekzistuese me pastrim e transport	m <sup>2</sup>	295.0	-	-
4	An.2	Prishje suvatime ekzistuese në fasada të katit përde	m <sup>2</sup>	370.0	-	-
<b>SHUMA A</b>						-

B.		PUNIME DYER E DRITARE				
Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Nga Projekti		Çmimi Njesi	Vlera
			Njesia	Sasia		
1	2.375/1	F.V. dritare d/alumini plastike me dopio xham.	m <sup>2</sup>	270.0	-	-
2	2.394/a	Grila d/alumini me role për dritare.	m <sup>2</sup>	245.0	-	-
3	2.395/1	F.V. dyer d/alumini plastike me dopio xham, për dyert kryesore të pallatit.	m <sup>2</sup>	15.8	-	-
4	15,591	Shtrese pllaka mermeri t=3cm, për pragje dyerësh kryesore dhe për pragje të dritareve.	m <sup>2</sup>	115.0	-	-
5	2.70/2	Mur me tulle të lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25, për ridimensionim dritarësh në fasada dhe sistemim oxhakesh e baxha në terrace, për mbylljen e dyerve poshtë shkalleve të katit përde	m <sup>3</sup>	16.5	-	-
<b>SHUMA B</b>						-

C.		PUNIME PËR NDERTIMIN E TERMOIZOLIMIT DHE SHTRESAVE				
Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Nga Projekti		Çmimi Njesi	Vlera
			Njesia	Sasia		
1	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m <sup>2</sup>	54.2	-	-
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm, në tarace. Shtresat që do të aplikohen; Kollë për ngjitje + Polisterol kompakt t=10cm.	m <sup>2</sup>	802.5	-	-
3	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	1,770.0	-	-
4	113	Shtrese betoni C 16/20, për mbrojtjen e shtresës termoizoluese	m <sup>3</sup>	40.0	-	-
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama, në tarace	m <sup>2</sup>	861.6	-	-
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, në tarace	m <sup>2</sup>	861.6	-	-
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	5.6	-	-

8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llmarine xingat 33 cm	ml	175.0	-	-
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llmarine xingat Ø 100 mm	ml	150.0	-	-
10	An. 3	Profilim/drejtimit me suva te zakonshme mbi murature tulle h≥8m	m <sup>2</sup>	2,230.0	-	-
11	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt t=5cm+rrjete+suva. Shtresat qe do te aplikohen; Kolle per ngjitje+Polisterol kompakt t=5cm+Kolle per ngjitje+Rrjete me fibra xhami+Upa Plastike+Kolle per ngjitje+Astar+Suvatimi final, Grafiato 2 mm.	m <sup>2</sup>	1,835.5	-	-
12	2.308/a	Suvatim me grafiato, ne katin perdhe	m <sup>2</sup>	529.2	-	-
13	2404	Boje hidroplastike ne fasade	m <sup>2</sup>	2,364.7	-	-
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, per sistemimin e hyrjeve te pallateve	m <sup>3</sup>	11.7	-	-
<b>SHUMA C</b>						-

<b>SHUMA I (A + B + C)</b>						-
----------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>II.</b>	<b>PUNIME NE SHKALLE E KORRIDORE TE PERBASHKETA</b>
------------	---

<b>A .</b>		<b>PUNIME PER PRISHJE E CMONTIM</b>				
Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Nga Projekti		Çmimi Njesi	Vlera
			Njesia	Sasia		
1	2.426/3	Prishje shtrese me pllaka betoni ne shkalle e korridore te perbashketa	m <sup>3</sup>	28.0	-	-
2	2.426/3	Prishje shtrese me pllaka betoni ne shkalle e korridore te perbashketa	m <sup>3</sup>	0.6	-	-
3	An.2	Prishje suvatime ekzistuese ne korridore te perbashketa	m <sup>2</sup>	1,012.0	-	-
<b>SHUMA A</b>						-

<b>B .</b>		<b>PUNIME PER NDERTIMIN E SHTRESAVE DHE KORRIMANO</b>				
Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Nga Projekti		Çmimi Njesi	Vlera
			Njesia	Sasia		
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah ne shkalle e korridore te perbashketa	m <sup>2</sup>	184.0	-	-
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 ne shkalle e korridore te perbashketa	m <sup>2</sup>	916.0	-	-
3	2404	Boje hidroplastike ne muret e korridorit	m <sup>2</sup>	1,100.0	-	-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, per sistemimin e hyrjeve te pallateve	m <sup>3</sup>	7.5	-	-
5	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25, per mbylljen e dverve poshte shkalleve te katit perdhe dhe riparim parmak shkalle	m <sup>3</sup>	12.8	-	-
6	An.4	Kaseta per montimin e kontatoreve te ujesjellesit ne murature	cope	48.0	-	-
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato, ne sheshpushime e korridore te perbashketa	m <sup>2</sup>	166.0	-	-

8	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm, per bazamak shkalles dhe parmace te shkalles	m <sup>2</sup>	118.0	-	-
9	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	273.0	-	-
<b>SHUMA B</b>						-

C.		PUNIME NDRICIMI				
Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Nga Projekti		Çmimi Njesi	Vlera
			Njesia	Sasia		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	288.0	-	-
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	576.0	-	-
3	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	24.0	-	-
4	2.49	F.V kuader ndriçimi	cope	3.0	-	-
5	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	3.0	-	-
6	An. 5	F.V Sensor automatik per komandimin e ndricimit ne korridore	cope	24.0	-	-
7	2. a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	36.0	-	-
<b>SHUMA C</b>						-

<b>SHUMA II (A + B + C)</b>						-
-----------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>SHUMA (I+II)</b>						-
<b>Fond Rezerve 5 %</b>						-
<b>SHUMA NETO</b>						-
<b>T.V.SH _20 %</b>						-
<b>SHUMA TOTALE</b>						-

*Shenim: Preventivi eshte hartuar sipas cmimeve te Vendimit te KM Nr. 629, date 15.7.2015. Per zerat qe nuk jane ne manuale, jane perpiluar Analizat Teknike te Cmimeve Njesi.*

**Preventivoi:**

**Ing. Lavdrim BRUKA**