

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni I fasadave dhe ndricimi I rruges Lbilta. Tepelene

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
			Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME NDERTIMI					
1. Punime prishje					
1	An	Prishje suvatimi tavani dhe traret	m ²	140.0	
2	An	Prishje suvatimi I fasades	m ²	1,084.0	
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	78	
Shuma 1					0
2. Punime tarace dhe ulluqe					
1	2.206	kaseta shkarkimi llamarine xingat	cope	16	
2	2.212	Ulluk horizontal plastik 75mm	ml	22	
3	2.209	Ulluk vertikal llamarine xingat d= 75mm	ml	212	
Shuma 2					-
3. Punime fasade					
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m ²	1,411	
2	2.31	Suvatim parapeti nga brenda me llac	m ²	121	
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	577	
4	2/404/1	F.V boje akrilike cilesi e pare, tavane + tavane verande dhe traret e brendshem	m ²	3,510	
Shuma 3					-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni I fasadave dhe ndricimi I rruges Lbilta. Tepelene

	Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
4. Ndricimi rrugor						
3	AN	F.V.Shtylle metalike dekorative moderne me 2 koka led , H=4.2ml e kopletuar	cope	12		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	12		
5	AN	FV Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	12		
6	2.481/5	F.V.kabell FG7OR 0,6/1KV 4x6mm2	ml	180		
7	2.481/2	F.V.kabell FG7OR 0,6/1KV 3x2,5mm2	ml	177		
9	AN	FV Tub fleksibel me dy shtresa D=75mm	ml	370		
Shuma 4						-
SHUMA I+ 2+3+4						-
SHUMA A						-
T.V.SH. 20%						-
TOTALI						-

STUDIOT E PROJEKTIMIT

NG STRUCTURES SHPK

AUTORITETI KONTRAKTOR
Kryetari i Bashkise Tepelene
Termet PECl