

## Preventiv

Objekti : Sifoni ujites dalja e rezervuarit Shumbat

Nr	Nr. An	Pershkrimi	Njesi	Sasia	Cmimi per njesi	Cmimi Total
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	864,3		
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	640		
3	3.243/1	Betoni C 16/20 per ndertim kanali,(prerje asfalti) dhe pusete komandimi dhe shkarkimi	m3	25		
4	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ200	cope	1		
5	2.491/I	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	954		
6	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	28		
7	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	15,0		
8	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	20,0		
9	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn=16, φ200	çift	1,0		
10	4,59	F.V tub hekuri Ø200	kg	380,0		
11	3,289	Shirit hekuri per qafore	kg	40		
<b>Kanali ujites Nagjare Shumbat</b>						
1	3.25/b	Germim dheu me krahe	m3	83,7		
2	3.243/1	Betoni C 16/20 per ndertim kanali, vadites( shumbat kanali 4)	m3	43,2		
3	An1	Furnizim, vendosje tuba ø 200 e brinjezuar	ml	230		
4	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	95		
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>leke</b>			
		<b>SHUMA</b>	<b>leke</b>			
		<b>T.V.SH 20%</b>	<b>leke</b>			
		<b>SHUMA ME T.V.SH</b>	<b>leke</b>			