

Preventiv pa Cmime
OBJEKTI: RIKOSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME TE BASHKUAR PUSTEC
BASHKIA PUSTEC, QARKU KORÇË

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	Cmimi	Vlera
		PUNIME NE PRISHJE				
1	An	Prishje catie dhe depozitim	m2	320		
2	An	Prishje suvatim i brendshem	m2	350		
3	2,426	Prishje mur tulle me pastrim	m3	3		
4	An	Heqje pragjesh granili	m2	30		
5	An(2,326)	Prishje pllaka majolike WC	m2	95		
6	An	Prishje pllaka cimento	m2	797		
7	2,426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10		
8	An	Heqje dritare	m2	105		
9	An	Heqje dyer druri	m2	48		
10	2,426	Prishje mur tulle pa pastrim (parapeti tarace)	m3	9		
11	An	Prishje suvatim i jashtem	m2	420		
12	3,158/3a	Trasport mbeturina deri ne 3 km	m3	70		
		SHUMA I				
		III. PUNIME BETONI DHE B/A				
1	2,129/1	Mure b/a t=11-20 cm C16/20,h-4m	m3	7		
2	2,121/1	Brez b/a C16/20 h-8m+korniza	m3	10		
3	2,109/2	Themel e xokol betoni C-12/15 (dhoma e kaldajes)	m3	6		
4	2,125	Solleta b/a monolite me tulla me vrima Hd=0m, trashesi 20cm C12/15 (dhoma e kaldajes)	m2	7		
5	2,166	FV hekur betoni periodik Ø6-10 mm per brezin e betonit dhe kornizen	ton	1,7		
		SHUMA II				
		III PUNIME MURATURE TULLE				
1	2,64/2	Mur me tulle te plote h-3m, llaç të përzier M 25	m3	6		
2	2,86	Mur me tullë me vrima t=12 cm, h~3m, llaç të përzier M 15	m3	3		
3	2,66/2	Mur me tulle te plote deri 12m, llaç të përzier M 25 (oxhak)	m3	7		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME ÇATIE				
1	2,219	Çati vendi e zakonshme Hd-12M, mbuluar me tjegulla marsejeze	m2	285		
2	2,219	Çati vendi e zakonshme Hd-12M, mbuluar me tjegulla marsejeze (te bardhet 50% e lendes dhe tjegulles)	m2	320		
3	An	Mbulese catie me karton katrama	m2	726		
4	2,212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	129		
5	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat katror 100 mm	ml	112		
6	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	16		
7	2,203	Veshje oxhaku me llamarine xingato	m2	35		
8	2,295	Tavan rrjete teli+suva korniza e catise	m2	60		
		SHUMA IV				
		VIII. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	FV dritare duro plastike me dopio xham	m2	105		
2	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburate të rimesuara	m2	40		
3	2.395/a	FV dyer d/alumini Dere e jashtme	m2	6		
4	2.395	FV dyer d/alumini tek zham	m2	4		
5	2,273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "Janina "pragje	m2	30		

6	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	2		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SHITESASH				
1	2,262	Shtrese betoni C 6/10 3 cm	m3	24		
2	2,267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40 cm	m2	797		
3	2.324/a	Plintuse pllake grez	ml	580		
4	2,268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	15		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	95		
6	3,619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	105		
7	2,326	Veshje me pllaka majolike	m2	95		
8	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m2	55		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME SUVATIMI				
1	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	350		
2	2,328	Patinim muri allci (stoko)	m2	320		
3	2,297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm (koridoret+ salla)	m2	280		
4	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	455		
5	2,331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m2	560		
6	2,34	Suva xokoli me granil e cemento te bardhe	m2	65		
7	2,355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	35		
8	2,404	Bojë hidroplastike importi	m2	2516		
9	2.404/1	Bojë hidroplastike importi cilesi I-re (fasade)	m2	1015		
		SHUMA VII				
		VIII PUNIME TE NDRYSHME				
1	2,413	F.V .Zgare hekuri dekorative me figuracion mesatar dritare 18 kg/m2	ton	0,909		
2	2,390/1	F.V Dyer metalike me llamarine te zeze 27,75 kg/m2	m2	12		
3	2,413	F.V .Zgare hekuri dekorative me figuracion mesatar rrethimi 10 kg/m2 (140M2)	ton	2,5		
4	2,355/b	Veshje fasade me pllaka guri (rrethim)	m2	120		
5	2,408	Pllake b/a granili mbi mure rrethues	m2	82		
6	2 350	Suva xokoli me granil e cemento te zakoneshme me spruco	m2	309		
		SHUMA VIII				
		IX. PUNIME HIDRO SANITARE				
1	2.491/1c	F.V. Tub rakorderi ujësjellësi PE d=32mm, t=2.4mm PN10	ml	120		
2	2,494	F.V Saraqineske bronzi Ø1/2 "= 15 mm	copë	20		
3	2,495	F.V. Lavamanë porcelan importi me mishelator	copë	12		
4	2,504	F.V WC allaturka importi	copë	8		
5	2,505	F.V pisuar importi porcelani	copë	3		
6	2,515	F.V. Pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	6		
7	2,521	F.V. tubo PVC kanalizimi d=140mm	ml	50		
8	An- 19	Pusete shkarkimi b/a 80x80 cm h=100 cm	copë	2		
9	2,425	Grope septike me V= 6 m3	copë	1		
10	An-12	F.V rezervuari zingato 2000 litra	copë	2		
		SHUMA IX				
		X. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2 490	F.V. Kuader elektrik brenda murit 24m	copë	2		
2	2,490/c	F,C Kasete plastike KE me 8 modular	copë	2		
3	2,490/1e	F.V Automat termo/el.manj diferencial 2P 220 V ,63 A	copë	2		
4	2,490/1	F.V Automat termo/el.manj diferencial 2P 220 V ,32 A, dl=0,03A	copë	10		

5	2,490/1a	F.V Automat termo/el.manj diferencial 2P 220 V ,10 A	copë	11		
6	2,a-120	Llambe sinjalizimi 220 V ,1.2 W	copë	2		
7	2,487/b	F.V.Kuti suport pllaket 4 modular	copë	30		
8	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	50		
9	2,487	F.V.Kuti derivacioni plastike	copë	120		
10	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 220V "Vimar"	copë	9		
11	2.485/4	F.V. Çeles ndriçimi 2P 10A 220V "Vimar"	copë	18		
12	2.485/6	F.V. Çeles rregullator 220 V 10A "Vimar"	copë	2		
13	2.485/d	F.V. Priza shuko "GEVIS" universale	copë	72		
14	480	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 11-13 mm	ml	190		
15	480/1	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 14-17 mm	ml	210		
16	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 18-21 mm	ml	260		
	480/5	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 31-36 mm	ml	30		
18	4,150/2	F.V percjelles CU te izoluar me gome per ndricim ne izolator sexion 1.5 m	km	0,6		
19	4,150/3	F.V percjelles CU te izoluar me gome per ndricim ne izolator sexion 2.5 m	km	0,76		
20	4,150/4	F.V percjelles CU te izoluar me gome per ndricim ne izolator sexion 4 m	km	0,8		
21	4,150/5	F.V percjelles CU te izoluar me gome per ndricim ne izolator sexion 6 m	km	0,065		
22	4,150/7	F.V percjelles CU te izoluar me gome per ndricim ne izolator sexion 16 m	km	0,04		
23	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi	copë	3		
24	4,169/1	F.V Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	ton	0,3		
25	2.a-139	F.V. Ndríquesa evakuimi me llampe 1x11 W, IP40	copë	4		
26	2.a-137	F.V. Ndríquesa fluoreshent 4X18 W IP40	copë	55		
27	2.a-136	F.V. Ndríquesa pllafonier muror 1x 60 w	copë	2		
		SHUMA X				
		XI. PUNIME E SISTEMIT TE NGROHJES				
1	An	F.V Kaldaje celiku=5 cm saldim 150 kw	copë	1		
2	2,525	F.V Element radiatori me llamarine 600x160 mm	copë	650		
3	4,169	F.V ene zgjerimi e mbyllur 80 l	copë	1		
4	4,166	F.V.reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")	copë	1		
5	An-17	F.V pompe me pulmon 24 litra	copë	4		
6	4.121/2	F.V.saraqineskë celiku me flanaxhe Pn 25 bar Ø 50	copë	4		
7	2,493/1	F.V tuba celiku i zi	kg	750		
8	2,494/c	F.V tuba bakri e rakorderi d=22x1 mm	ml	1085		
9	2,535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d=22x9)	ml	1085		
10	4,108	F.V grup reduktimi 2 degesh 100 kg /h ,P1=2-18 bar, P2= 0.5 bar	copë	1		
11	4,109	F.V Termostat per avulluesin	copë	2		
12	4 110	F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur	copë	1		
13	4,117	F.V Elektrovalvul emergjence Dn1 1/2 "Pn = 500 bar	copë	1		
14	4,119	F.V manometer me trup inoksi glicerine Dn 63 ,1 ba	copë	2		
15	4,124	F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor	copë	1		
16	4,167	F.V valvul sigurie 1/2 "P=3 bar	copë	2		
17	4,168	F.V valvul ajernxjeresi 1/2 "	copë	8		
18	4,13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	ton	0,4		
19	2,512/2	F.V kolektor shperndares 1"(4+4)	copë	2		
20	2,512/3	F.V kolektor shperndares 1"(5+5)	copë	2		
21	2,512/6	F.V kolektor shperndares 1 1/4"(7+7)	copë	4		
22	An	F.V kolektor shperndares 1 1/4"(8+8)	copë	2		
23	2,535/1	Termoizolim tubi lesh xhami material termoizolues, rrjet ,etj (kaldaja)	m2	6		

		SHUMA XI				
		XII. PUNIME SISTEMIMI OBORRI				
1	2,1	Germim dhe me krahe e transport deri 10 m kategori III	m3	205		
2	3,158/a	Gërmim dhe transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6 ~6.5m	m3	210		
3	2,19	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me krah kat III	m3	205		
4	3.158/3a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 3 km	m3	210		
5	3,207	Shtrese cakelli t=8 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1250		
6	2,262	Shtrese betoni C6/10	m3	25		
7	3 620	Trotuar me 6 cm beton me pllaka	m2	350		
8	3,619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	350		
9	2,52/2	Mur guri themel e xokol me llac te perzier M25	m3	70		
10	3,643	Mbjellje bari	m2	350		
11	3,376	Ndertim dranazhi mbushje me gur kave	m3	320		
12	An164	F.V Fidane peme dekorative	cope	5		
13	An165	F.V Fidane shkure dekorative OLEANDER	cope	6		
		SHUMA XII				
		SHUMA I-XII				
		TVSH (20%)				
		TOTALI				

Shënime teknike:

1. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualët Teknike Nr. 2,3 dhe 4 miratuar me VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre"

PREVENTIVOI:

MIRATOHET:

KRYETARI

