



BASHKIA
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË

PREVENTIV PA VLERË
“KOMPLETIMI I NËNSISTEMIT TË QËNDRËS SË KONTROLLIT TË
TRAFIKUT ME KAMERA TELEVIZIVE ME QARK TË MBYLLUR DHE
INTEGRIMI I TIJ ME NËNSISTEMET E TJERA TË QËNDRËS”

Nr.	Nr. Analizë	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1. PUNIMET E RRUGËS						
1	An	Skarifikim asfalti ekzistues; 5cm	m ²	251.5		
2	3.233/2	Shtresë asfaltobetoni; 5cm	m ²	262.1		
3	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	265.2		
4	3.158/5a	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	513.9		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar	m ³	99.3		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	125.9		
7	2.258/2	Shtrese zhavorri	m ³	101.6		
8	An	Shtrese çakelli mbeturine kave t=40cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	139.7		
9	3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m ²	108.9		
10	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m ²	262.1		
11	An	Sperkatje me emulsion bituminoz	m ²	262.1		
Shuma 1						
2. PUNIMET E TROTUARIT						
1	2.426/3	Prishje pllaka betoni 30x30 & 15x10	m ²	91.7		
2	2.426/2	Prishje bordure betoni 100x25x30	m ³	11.6		
3	3.62	Shtrese pllaka betoni 6cm M-200	m ²	56.4		
4	2.262/4	Shtrese betoni per nivelim bordurash M-200	m ³	9.0		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell ngjeshur me makineri	m ³	33.7		
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	111.0		
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar	m ³	109.3		
8	An.1.78/p	Bazament centrali I derdhur (0.39x0.74x0.45)	m ³	1.3		
9	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	299.3		
10	An	Betonim shtylle M 150	m ³	0.4		
Shuma 2						

3. PUNIME NDRICIMI DHE SINJALIZIMI						
1	3.An/55	F.V. pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	45.0		
2	An	F.V percjelles PPV, Ø (3G X 2.5mm2)	ml	1,673.2		
3	Ofertë	F.V Kabell network (UTP Cat.5e)	ml	1,673.2		
4	2. a-122	F.V.Kanaline metalike 210x65	cope	156.0		
5	An	F.V.Shirit metalik 20 mm(perfshihen edhe bulona dado kapse metalike)	ml(kg)	104.0		
6	An	F.V Tub I forte fleksibelΦ 63 mm	ml	1,334.9		
7	3.An/53	F V shtylla metalike H=7 ml d=160 mm	cope	9.0		
8	Ofertë	F.V kabell I Fibres Optike 8 fije ne tub Φ 25 mm	ml	110.0		
9	Ofertë	F.V clining, splicing	cope	10.0		
10	Ofertë	F.V e FO terminal Box, 8 CS conector, 8 fije, 1 tray, 8 splice protector	cope	10.0		
11	Ofertë	F.V patch cable	cope	10.0		
12	Ofertë	F.V closure	cope	10.0		
13	Ofertë	F.V. FO SFP modules dual, 1.25 Gb-LX, cisco compatible	cope	10.0		
14	Ofertë	F.V. Kabinetit	cope	10.0		
Shuma 3						
4. PUNIME MONTIMI						
1	Ofertë	V. CCTV		51.0		
Shuma 4						
5. PUNIME SHERBIMI						
1	Ofertë	V./ Konfigurim 3G Router	sherbim	48.0		
2	Ofertë	V./ Konfigurim Switchit te Fibres Optike	sherbim	11.0		
3	Ofertë	V./ Konfigurim CCTV	sherbim	51.0		
4	Ofertë	V./ Integrimi I CCTV me Serverin	sherbim	51.0		
5	Ofertë	V./ Konfigurim Serveri dhe licencat e kamerave shtese (NAGIOS) (Dhoma e Serverave)	sherbim	1.0		
6	Ofertë	V./ Konfigurim dhe licence e nderfaqjes se monitorimit te pajisjeve (Dhoma e Serverave)	sherbim	1.0		
7	Ofertë	V./ Azhornim I APP " TIRANA IME" (Dhoma e Serverave)	sherbim	1.0		
8	Ofertë	V./ Azhornim I WEB te CCTV(Info Mobility) (Dhoma e Serverave)	sherbim	1.0		
9	Ofertë	V./ Makina virtuale me te tretet (Dhoma e Serverave)	sherbim	1.0		
Shuma 5						
Totali (1+2+3+4+5)						
Fond rezerve 5%						
Shuma 7						
T.V.SH. 20%						
Shuma 8 (me TVSH)						
6. F.APARATURA DHE PAJISJE						
1	Ofertë	F. Server I administrimit te imazheve (Dhoma e Serverave)(perfshire aksesoret)	cope	1.0		
2	Ofertë	F.UPS Rack mounting dhe karte monitorimi (Dhoma e Serverave)	cope	1.0		

3	Ofertë	F. PDIU (POWER DISTRIBUTION UNITS) (Dhoma e Serverave)	cope	1.0		
4	Ofertë	F. CCTV (perfshire aksesoret)	cope	51.0		
6	Ofertë	F. 3G Router	cope	18.0		
7	Ofertë	F. Switch I Fibres Optike	cope	14.0		
8	Ofertë	F. UPS 1KVA	cope	36.0		
Shuma 6						
TOTALI						

Shënim: *Operatorët ekonomikë ofertues duhet t'i referohen/ përmbahen strukturës së preventivit të mësipërm.