



DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI: “RIKUALIFIKIM URBAN BLOKU QË KUFIZOHET NGA RRUGËT “KASTRIOTËT” -
“GRAMOZI” - “E.BALSHAJVE” - “RAMADAN ÇITAKU”**

FAZA: PROJEKT – ZBATIM

<i>Nr</i>	<i>Nr.Analizes</i>	<i>EMERTIMPUNIMEVE</i>	<i>Njesia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Cmimi</i>	<i>Shuma</i>
					<i>njesi</i>	
		I - Punime prishje				
1	An	Prishje godinash	m2	497		
2	2.426/5	Prishje struktura prej betoni	m3	303		
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	811		
4	An2.413	Cmontim zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	36		
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,545		
		Shuma - I				
		II - Punime ne trupin e rruges				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10,613		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10,613		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	11,134		

4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	4,787		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10,310		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri rruge kryesore	m2	4,064		
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri rruge dytesore	m2	6,445		
8	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,064		
9	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6,445		
10	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nen kunete	m3	152		
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 kunete	m3	205		
Shuma - II						
III - Punime trotuari						
1	2.258	Nenshtrese zhavori 7 cm nen bordura rruge kryesore	m3	95		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 nen bordura	m3	90		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 bordura fundore	m3	140		
4	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm rruge kryesore	m	1,360		
5	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm rruge dytesore	m	3,120		
6	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3,655		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton	m2	3,655		

Shuma - III						
IV - Punime mure mbajtes						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet rruga kryesore	m3	386		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	386		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	740		
4	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 me bira per drenazh pas mureve	m	350		
5	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 ne mur per kullimin e ujrave cdo 10m	m	44		
6	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m3	13		
7	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	975		
Shuma - IV						

		V- Punime ne kanalizimet ujrave te shiut + ujrave te zeza				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,935		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	2,935		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2,665		
4	An 23	Ndertim puseta shiu, 60x40 me zgare gize	cope	87		
5	An. 43	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	812		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,965		
7	3.An/2t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	158		
8	2.An-20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	42		
9	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	42		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per riparim puseta)	m ³	15		
		Shuma - V				
		VI - Punime mure rrethues me pllaka				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet rruga kryesore	m3	385		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	385		
3	2	Nenshtrese zhavori nen themel	m3	77		
4	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	407		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	25		
6	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m Pllaka parapetet mbi mure dhe pllaka e mbuleses kolones	m3	13		
7	2	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2		
8	2	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	1,870		
9	4	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	891		
10	2	Konstruksione metalike te perbera	ton	22		
11	2	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	891		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	880		
13	An	Spostim matesa uji deri ne distance 5ml me kasete	cope	127		
		Shuma - VI				
		VII - Punime mure rrethues me suva				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet rruga kryesore	m3	629		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	629		

3	2.258	Nenshtrese zhavori nen themel	m3	126		
4	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	665		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	41		
6	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m Pllaka parapetet mbi mure dhe pllaka e mbuleses kolones	m3	22		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4		
8	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	3,052		
9	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	37		
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	1,454		
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	3,052		
Shuma - VII						
VIII - Punime sinjalistike						
1	An151	Vizime me boje bikomponente	m2	132		
2	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	2,161		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	19		
4	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	29		
5	An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	6		
Shuma - VIII						
IX -Fibra optike e sherbime inxhinierike nentoksore						
	4	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	2,760		
1	3An57	FV tub metalik D=219mm	ml	294		
2	3	Pusete betoni 1x1x1m me kapak gize	cope	42		
3	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	2,560		
4	2	Shtrese rere	m ³	369		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	312		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	312		
Shuma - IX						
X - Punime ndricimi						
1	3.An/53	F.V. shtylla metalike konike h =7.8 m	cope	62		
2	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	23		
2	3An/ksh	F.V.Krah metalik 1500x1500m/m	cope	91		
3	An3.An.1	FV ndricues led 250W 230V	cope	25		
4	An3.An.2	FV ndricues led 100W 230V	cope	66		
5	An. 11	FV morseteri shtylle 3P+sig.8A+kapak	cope	91		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	91		

7	3.An/pp	FV pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	91		
8	An. 13	F.V.tub fleksibel me dy shtresa d = 63 mm	ml	2,597		
9	141/b3.2	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x16mm2	ml	103		
10	4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	682		
11	4.142/2.29	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x4mm3	ml	960		
12	4.142/3.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x2.5mm2	ml	870		
13	4.142/1.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x2.5mm3	ml	460		
14	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per shtyllat)	m3	30		
15	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m3	297		
16	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	3		
17	3.497 +3.158/5a	Germim dheu per shtyllat dhe pusetat + transp. mat . 5 km	m ³	88		
Shuma - X						
XI - Punime cvendosje linja elektrike						
17	An3.524	Cmontim shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjjet, NM-9m,150/270/5	cope	72		
18	An3.548/1	Cmontim 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m ²	km	2.56		
17	3.524	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjjet, NM-9m,150/270/5	cope	72		
18	3.548/1	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m ²	km	2.56		
Shuma - XI						
XII – Te ndryshme						
1	Aff	F.V Kosha metalik mbeturinash	cope	15		
Shuma – XII						
Shuma I ~ XI						
5%						
Shuma						
20%						
SHUMA PLOTE						

