

# PREVENTIVI I PUNIMEVE

## "RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE NDRIÇIMIT RRUGOR DHE SINJALISTIKES NE QYTETIN E RROGOZHINES"

| Nr.                                | Anal.    | Pershkrimi   | Njesia         | Sasia |
|------------------------------------|----------|--|----------------|-------|
| <b>A. PUNIME GERMIMI</b>           |          |  |                |       |
| 1                                  | 3.89/a   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet   | m3             | 238   |
| 2                                  | 2.37/5b  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km  | m3             | 238   |
| 3                                  | An-9     | Mbushje me zhavorr (mbi tuba)  | m3             | 190   |
| <b>SHUMA A</b>                     |          |  |                |       |
| <b>B. PUNIME ELEKTRO-TELEFONIE</b> |          |  |                |       |
| 1                                  | An.1     | F.Montim shtylle konike 8ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.   | cope           | 33    |
| 2                                  | An.2     | F.Montim shtylle konike 8ml , LED me dy krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.  | cope           | 58    |
| 3                                  | 3.an     | F.V. kuader komandimi me fotoelement   | cope           | 1     |
| 4                                  | AN/1     | F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2  | ml             | 700   |
| 5                                  | AN/2     | F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2   | ml             | 674   |
| 6                                  | AN/3     | F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x4mm2   | ml             | 792   |
| 7                                  | AN/6     | Shirit Sinjalizues   | ml             | 2166  |
| 8                                  | An.      | F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=80mm per elektrik  | ml             | 792   |
| 9                                  | An.      | F.V . Tub metalik D = 200 mm   | ml             | 21    |
| 10                                 | 3.An/57b | F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm  | cope           | 6     |
| <b>SHUMA B</b>                     |          |  |                |       |
| <b>C. PUNIME SINJALISTIKE</b>      |          |  |                |       |
| 1                                  | An69     | Tabel Flamur 2x1m  | Cope           | 1     |
| 2                                  | An103    | Tabela kufizim shpejtesie  | Cope           | 46    |
| 3                                  | An100    | Tabela detyruese   | Cope           | 28    |
| 4                                  | An106    | Tabela paralajmeruese  | Cope           | 18    |
| 5                                  | An103    | Tabela ndaluese  | Cope           | 16    |
| 6                                  | An54     | Tabela TAXI bashke me shtyllen mbajtese  | Cope           | 3     |
| 7                                  | An55     | Tabela Stacion Autobusi bashke me shtyllen mbajtese  | Cope           | 3     |
| 8                                  | An54     | Tabele treguese per mjetet e transportit publik bashke me shtyllen mbajtese  | Cope           | 3     |
| 9                                  | An67     | Tabela orjentuese  | Cope           | 12    |
| 10                                 | An54     | Tabela sherbimeve publike bashke me shtyllen mbajtese  | Cope           | 9     |
| 11                                 | An149    | Polic i shtrire prej gome  | m.l.           | 32    |
| 12                                 | An142    | Sinjalstike horizontale (vijeze ndarese, vijeze ne nyjet hyrese dhe dalese, vijezet e qendres, vijezet e institucioneve publike, vijezet e parkimit, vijezet e stacioneve dhe kategorive prioritare, vijezet e kembesoreve, etj) | m <sup>2</sup> | 2650  |
| <b>SHUMA C</b>                     |          |  |                |       |
| <b>SHUMA A+B+C</b>                 |          |  |                |       |
| <b>Fondi Rezerve 5%</b>            |          |  |                |       |
| <b>SHUMA</b>                       |          |  |                |       |
| <b>T.V.SH. 20 %</b>                |          |  |                |       |
| <b>TOTALI</b>                      |          |  |                |       |

"ARABEL-STUDIO" sh.p.k

Ing Ardi ARKAXHIU