

P R E V E N T I V

OBJEKTI: "Rikonstruksion i zyrave ekzistuese"

Nr.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME PRISHJE +GËRMIMI					
1	Shkepje katrama	m ²	372.5		
2	Shkepje suva solete	m ²	141		
3	Shkepje suva muri	m ²	541		
4	Prishje solete b/a	m ³	12.12		
5	Prishje shtresa betoni	m ³	0.6		
6	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	18.12		
7	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	35		
8	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	87.5		
PUNIME MBUSHJE					
9	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krahë,kategoria e III	m ³	4		
10	Nënshtresë zhavori	m ³	28		
11	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=20cm, përhapur ngj.mak.	m ²	15.5		
12	Cilindrim shtrese çakëlli t=15cm, me rul	m ²	72		
PUNIME NDËRTIMI					
13	Ndërtim mur tulle me vrima 6 t=12cm	m ³	31.14		
14	Ndërtim mur tulle plote h-3m, me llaç perzier M 25	m ³	21		
15	Suvatim solete h~ 4m me drejtues, me krahe	m ²	211		
16	Suvatim muri	m ²	1206		
17	Suvatim trare e kollona	m ²	9		
18	Suvatim me grafiato h> 4m	m ²	46		
PUNIME BETONI					
19	Brez b/a C16/20, h~8m	m ³	10.95		
20	Shtrese betoni C7/10	m ³	20.5		
21	Shtrese betoni C16/20	m ³	33		
22	Shtrese betoni C 16/20, per bazament torroje	m ³	0.5		
23	Tra themeli b/a C 16/20	m ³	5.3		
24	Soleta të plota b/a C 20/25 t=10 cm, h~4 m	m ³	11		
25	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	0.6		
26	Beton M-200 për plinta	m ³	1.75		
27	Shtrese betoni C 16/15, per trotuar	m ³	2.4		
28	F.V.hekuri periodik Ø 6-10 mm	ton	2.312		
29	F.V.hekuri periodik Ø >10 mm	ton	1.66		
30	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	532		
PUNIME H/SANITARE DHE KANALIZIMI					
31	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	70		
32	F.V.Tuba brinjëzuar HDPE SN8 d = 250 mm	ml	18		
33	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	340		
34	F.V.plintuse	ml	279		

35	Veshje me pllaka majalike	m ²	54		
36	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine zingat Ø 100 mm	ml	56		
37	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine zingat 33 cm	ml	12		
38	Kasete shkarkimi me llamarine zingat	copë	14		
39	F.V.lavaman porçelani importi me mishelator	copë	5		
40	F.V WC allafrenga importi	copë	4		
41	F.V piletë dysHEMEJE Ø50 mm	copë	4		
42	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.3		
43	F.V boiler 100 lit. importi	copë	4		
44	Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm h=100 cm	copë	2		
45	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm h=100 cm	copë	1		
	PUNIME STRUKTURE				
46	Konstruksione metalike të perbera	ton	2.013		
47	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	1.887		
48	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio+1 vaj, me krahe	ton	3.9		
49	Veshje kornize llamarine zingato	m ²	30		
50	Mbulim çatie me panel sanduich	m ²	85		
51	F.V.Panel sanduich muri t=3 cm	m ²	98		
	PUNIME ELEKTRIKE				
52	F.V priza shuko B.M 16 A F+N+T	copë	120		
53	F.V priza J 45	copë	55		
54	F.Vkuader elektrik shperndares 48 modul	copë	4		
55	F.VAutomat 16 A 1P	copë	30		
56	F.VSalvavit 0.003 A 2P 16 A	copë	16		
57	F.VAutomat 25 A 2P	copë	4		
58	F.VAutomat 32 A 2P	copë	2		
59	F.VAutomat 100 A 4P	copë	1		
60	F.VAutomat 160 A 4P	copë	1		
61	F.VTub plastik Ø 25 mm	copë	300		
62	F.VTub plastik Ø 20 mm	copë	300		
63	F.VTub plastik Ø 63 mm	copë	60		
64	F.VNdrices tavanor LED	copë	100		
65	F.VSensor Komandim drite 60x60 cm	copë	4		
66	F.VKabel FTP CAT 6	copë	400		
67	F.V Sirena te jashtme	copë	2		
68	F.V Sirena te brendshme	copë	2		
69	F.V Detektor tymi	copë	30		
70	F.V Butona emergjence	copë	2		
71	F.VCelesa ndricimi te thjeshte 10A	copë	60		
	PUNIME DYER DHE DRITARE				
72	Derë d/alumini pa xham, me mbushje	m ²	29.9		
73	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	15.4		
74	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	46.1		
75	Shtrese pllaka mermeri t=20mm	m ²	16.2		

76	F.V. vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m ²	9.5		
77	F.V. Qepen me hapje elektrike	m ²	45.6		
78	F.V zgarë dekorative	m ²	14.22		
	PUNIME BOJATISJE				
79	Sherbetosje me gelqere	m ²	1158		
80	Bojatisje ambjent i brendshëm	m ²	1158		
81	Bojatisje ambjent i jashtem	m ²	424		
	GRILA METALIKE PËR DRITARE				
82	Dritare 130 x 110 (16 cope)	m ²	22.8		
83	Dritare 220 x 110 (3 cope)	m ²	7.26		
84	Dritare 120 x 110 (1 cope)	m ²	1.32		
85	Dritare 115 x 110 (1 cope)	m ²	1.265		
86	Dritare 95 x 110 (1 cope)	m ²	1.045		
87	Dritare 137 x 110 (1 cope)	m ²	1.507		
88	Dritare 100 x 180 (1 cope)	m ²	1.8		
	INSTALIM PAJISJE NGROHËSE				
89	Kondisioner 12 BTV	copë	13		
90	Kondisioner 9 BTV	copë	3		
	PAJISJE MOBILE				
91	Tavolina me komodinë me celes (120x60x80)	copë	21		
92	Tavolina me komodinë me celes L (120x60x80 / 140x70x80)	copë	9		
93	Tavolina mbledhje (270x100x80)	copë	2		
94	Karrige statike me krahe	copë	45		
95	Karrige rrotulluese lekure	copë	9		
96	Karrige rrotulluese cope	copë	19		
97	Dollap druri per dokumenta (100x200x40)	copë	4		
98	Dollap druri per dokumenta (200x200x40)	copë	5		
99	Dollap druri per dokumenta (300x200x40)	copë	3		
100	Dollap druri per dokumenta (400x200x40)	copë	2		
101	Stol druri per dhomen e xhveshjes (330x60x50)) L	copë	1		
102	Dollap per rroba me kanata (230x200x60)(230x200x60) L	copë	1		
103	Dollap per laborator me kanata (270x60x180)	copë	1		
104	Tavoline per laborator (170x100x60)	copë	1		
105	Sergjena per faturat (180x40x200) (200x40x200) L	copë	1		
	SHUMA	Lekë			
	FOND REZERVE 5%	Lekë			
	SHUMA	Lekë			
	20% T.V.SH.	Lekë			
	SHUMA TOTALE	Lekë			

PREVENTIVOI
Ing. Artor KOCILJA