

NR.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1.PUNIME GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE						
1	3.96/b	Germim dheu me eskavator zinxhir 0.25m3, ne kanale gjeresi >1m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	210	-	-
2	3.205/2	Shtrese zhavor lumi(çakell mali) t=20 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri	m3	1,026	-	-
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m3	210	-	-
SHUMA 1						
2. PUNIME SHITRESASH NE RRUGE						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm, per bankine	m2	1,588	-	-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m2	6,574	-	-
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	4,890	-	-
4	3.224/1	Shtrese Asfalto betoni me granil gur kave, 3 cm, me makineri	m	4,770	-	-
SHUMA 2						
3.TOMBINOT RRETHORE DHE KANALET						
1	3.96/b	Germim dheu me eskavator zinxhir 0.25m3, ne kanale gjeresi >1m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	2	-	-
2	3.363	Tombino me tuba betoni ϕ 400, mbi shtrese betoni	MI	6	-	-
3	3.AN-9	Mbushje me zhavor	m3	1	-	-
4	3.158/1a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m3	2	-	-
5	3.241	Struktura te holla monolite betoni c 12/15 (kanale dhe portale)	m3	82	-	-
SHUMA 3						
4.PUNIME PER SINJALISTIKE						
1	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Bikoponente(sprajt)	ml	3,176	-	-
2	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL	cope	3	-	-
3	An 158	FV Tabela te ndryshme rrugore D=60 Cm	cope	20	-	-
4	An 105	Tabela trekendore e vogel me A=60	cope	20	-	-
SHUMA 4						
SHUMA PA TVSH (1- 4)						
Fondi Rezerve			5%			-
SHUMA						
T.V.SH			20%			-
SHUMA ME TVSH						

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze te Çmimeve te vitit 2015