

## PREVENTIV

**OBJEKTI:** RIKONSTRUKSION I KANALIT KULLUES KU-21

**INVESTITORI:** BASHKIA SHKODER

Nr.	Nr. anal	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI</b>						
1	3.2	Prerje bime le vogla 0-10cm	m2	2110		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve le vogla	m2	468		
		<b>SHUMA I</b>				
<b>II. PUNIME GERMIMI DHE NDERTIMIN E KANALIT</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1685		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1200		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,.ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm toke zak	m3	485		
4	3.243	Slruktura monolite betoni C 16/20	m3	808		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	890		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>III. PUNIME PER VEPRAT E ARTIT</b>						
1	3.138	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne themele gjeresi, tok e zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	55.0		
2	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	17.5		
3	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m3	10.9		
4	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	50.0		
5	3.243	Slruktura monolite betoni C 16/20	m3	15.1		
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	0.5		
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.6		
8	An	Galvanizim konstruksion metalik	ton	0.6		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>FONDI REZERVE</b>	<b>3%</b>			
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>T.V.SH</b>	<b>20%</b>			
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**

**Per "CEC Group" sh.p.k**

**Ing. Vangjush Mbrice**

**Ing. Anduen Mbrice**