

P R E V E N T I V

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE NE FSHATRA

INVESTITORI: BASHKIA MALLAKASTER

Nr.	Analize	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		RRUGA: LAPIDARI I GJERBESIT ÇERRILE E RE				
1	An.164/1b (M 3)	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5080.405		
2	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	35700		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	4778.621		
4	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	3600		
		Shuma A				
B		RRUGA: LAPIDARI I ÇERRILES LAGJA MUSHONJE				
1	An.164/1b (M 3)	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	270		
2	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1800		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	320		
		Shuma B				
C		RRUGA: KRYQEZIMI PER KAPAJ - KAPAJ				
1	An.164/1b (M 3)	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	920		
2	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9800		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1100		
		Shuma C				
D		ARANITAS QENDER				
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti 5 cm	m2	500		
2	3.221/1	Shtrese binderi 4cm	m2	400		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m2	400		
		Shuma A+B+C+D				
		TVSH 20 %		20%		

		Shuma totale				