



**BASHKIA TIRANË**  
**DREJTORIA E PËRGJITHSHME Nr. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT**

**PREVENTIV I PUNIMEVE**

Studim projektim, për objektin: □"NDERTIMI I URES NE RRUGEN KOCAJ-VESKI, BALDUSHK" □□

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma ne Lek
<b>PERMBLEDHJE</b>						
1	I	PUNIME PER MBISTRUKTUREN				0,00
2	II	PUNIME PER NENSTRUKTUREN				0,00
3	III	PUNIME PER MBROJTJEN LUMORE DHE RRUGEN				0,00
4		Shuma - 1				0,00
5		Rezerve 3 %				0,00
6		Shuma - 2				0,00
7		T V S H 20%				0,00
8		SHUMA TOTALE E NDERTIMIT				0,00
<b>I - PUNIME PER MBISTRUKTUREN</b>						
1	3,245	Beton C 25/30 per soletone	m <sup>3</sup>	60,00		-
2	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per soletone)	ton	2,92		-
3	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per soletone)	ton	9,22		-
4	3,625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m <sup>2</sup>	100,00		-
5	3,244	Beton C 20/25 per pjerrresi + shtrese mbrojtese	m <sup>3</sup>	12,00		-
6	3,245	Beton C 25/30 per trotuar	m <sup>3</sup>	15,80		-
7	3,628	Lluster cemento 2 cm 1: 2 (per lidhjen e soletoneve)	m <sup>2</sup>	7,00		-
8	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per trotuar)	ton	1,03		-
9	An7	Guardrail H2 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	56,00		-
10	3,654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 (per largimin e ujrave)	ml	16,00		-
11	3,654	Tuba P.V.C d=100mm ne trotuar	ml	132,00		-
		<b>Shuma I</b>				-
<b>II - PUNIME PER NENSTRUKTUREN</b>						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + transport	m <sup>3</sup>	40,00		-
2	3.136/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	350,00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	350,00		-

4	An SD7	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1200mm	m	120,00		-	
5	3,245	Beton C 25/30 per pilota	m <sup>3</sup>	122,00		-	
6	3,245	Beton C 25/30 per ballna	m <sup>3</sup>	171,00		-	
7	3,245	Beton C 25/30 per pilen	m <sup>3</sup>	55,00		-	
8	3,245	Beton C 25/30 per soleta rakorduese	m <sup>3</sup>	8,00		-	
9	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per pilota)	ton	1,85		-	
10	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per pilota)	ton	10,49		-	
11	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per ballna)	ton	0,68		-	
12	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per ballna)	ton	27,02		-	
13	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per pilen)	ton	0,17		-	
14	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per pilen)	ton	9,83		-	
15	An-9	Mbushje me zhavorr ne ballna	m <sup>3</sup>	98,00		-	
16	3,288	F V hekur betoni per soleta rakorduese	ton	0,84		-	
17	3,240	Shtrese betoni C12/15 nen solete rakorduese, t=10cm	m <sup>3</sup>	5,30		-	
<b>Shuma II</b>							-
<b>III - PUNIME PER MBROJTJEN LUMORE DHE RRUGEN</b>							
1	3.158/e	Germim dheu per rrugen	m <sup>3</sup>	270,00		-	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	270,00		-	
3	An-9	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>	220,00		-	
4	An.164/1b	Shtrese çakelli t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>3</sup>	60,00		-	
5	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	577,00		-	
6	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve gabion	m <sup>3</sup>	335,00		-	
7	3,331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	43,50		-	
8	3,332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	65,25		-	
9	3,333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2m	m <sup>3</sup>	87,00		-	
10	3,336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m <sup>3</sup>	21,75		-	
11	3,338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m <sup>3</sup>	87,00		-	
<b>Shuma III</b>							-