

PREVENTIV

Emertimi i Objektivit : "Rikonstruksion i rrjetit te brendshem ujesjellesit Q. Gramsh"

Nr.	Nr. analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		RRJETI SHPERNDARES				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe (d=20-63 mm)	m3	5,930.00		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=75mm)	m3	695.00		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=90mm)	m3	1,532.00		
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=110mm)	m3	1,085.00		
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=125mm)	m3	1,705.00		
6	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=140mm)	m3	504.00		
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=160-180 mm)	m3	4,615.00		
8	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=220-280mm)	m3	436.00		
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krah (d=315mm)	m3	525.00		
11	An	Prerje asfalti me makineri dhe heqje	m2	8,370.00		
12	2.261	Shtrese rere natyrore (per mbushje)	m3	4,140.00		
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	11,655.00		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	271.00		
15	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	221.00		
16	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	203.00		
17	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	747.00		
18	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	2,072.00		
19	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.0 mm, PN 10	ml	2,105.00		
20	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 4.5 mm, PN 10	ml	965.00		
21	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	2,127.00		
22	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	1,290.00		
23	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16	ml	2,030.00		
24	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t = 8.3 mm, PN 10	ml	600.00		
25	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3,725.00		
26	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=180mm, t = 10.7 mm, PN 10	ml	160.00		
27	2.491/l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	455.00		
28	2.491/m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	ml	484.00		
29	An	Tub celiku DN-170 x4.5mm (L=100 m per Dj-150mm)	kg	2,800.00		
	3.244	Beton M. 200 (per veshje të tubacioneve ne interesktime me tubacionet KUZ)	m³	12.00		
30	An	F.V.Elemente perberes te pusetes (saracineska, flanaxha, adaptor, manikota etj)	cope	175.00		
31	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	1.00		
32	2.576	Puse kontrolli (1.0x1.0x1,5m, shperndarje)	cope	55.00		
33	2.576	Puse kontrolli (1.5x1.5x1,5m, ajrimi)	cope	2.00		
34	2.576	Puse kontrolli (1.5x1.5x1,5m, shkarkimi)	cope	10.00		
36	An	Ajrues D = 25 mm 40 at,	cope	2.00		
37	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	8,370.00		
38	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8,370.00		
39	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8,370.00		
40	3.226	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	8,370.00		
41	An	Sperkatje me bitum 1 kg/m²	m²	8,370.00		
42	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	30.00		
SHUMA A						
RRUGE SHERBIMI PER NE DEPO 2000 m³						
1	3.89/a	Germim dheu + hedhje	m³	98.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	98.00		
3	3.211	Shtrese çakull gurore 10 / 40 t = 1 x 25 cm	m²	200.00		
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 15 cm	m²	200.00		
Shuma I						
PUNIME NDERTIMI DEPO EKZISTUESE 2000 m³						
1	2.181	Detaje metalike + shkalle	Ton	0.60		
2	2.401	Bojatisje mbi metal	m²	313.00		
3	2.203	Veshje me llamarine xingato	m²	15.00		
4	2.264	Lluster çimento me torkrel fin dysheme	m²	540.00		
5	2.314	Suvatim muri te brendshem + tavan torkrel	m²	2,200.00		
6	2.332	Suvatim muri te jashtem + torkrel	m²	2.00		
7	2.196/c	Suvatim me sika	m²	1,620.00		
8	2.264	Lluster çimento ne solete	m²	700.00		
9	2.197	H/izolim 2 k. katrama + soleta	m²	540.00		
10	An-10	Mbushje me argjile 20 cm	m³	108.00		

11	3.244	Beton M. 200 vrima + mbushje	m ³	12.00		
12	Anal	Ajrusa DN 100 cope 4	ml	4.00		
13	2.197	Izolim 2 duar bitum (tuba)	m ²	540.00		
14	2.401	Lyerje boje minia	m ²	540.00		
Shuma 2						
RIKONSTRUKSION 2 DHOMAT E MANOVRIMIT TE DEPOS EKZISTUESE 2000 m³						
1	2.264	Lluster cimento 2 cm	m ²	20.00		
2	2.3	Suvatim muri + soleta	m ²	115.00		
3	2.399	Bojatisje me gelqere	m ²	115.00		
4	3.287	Hekur deri D 10 m/m	Ton	1.60		
5	3.288	Hekur mbi D 10 m/m	Ton	2.10		
6	2.203	Veshje me llamarine xingato	m ²	9.00		
7	2.181	Detaje metalike	Ton	0.20		
8	3.242	Beton M. 150	m ³	3.00		
9	2.197	Shtrese izolim solete komplet	m ²	24.80		
Shuma 3						
PJESE HIDRAULIKE TE DEPOS 2000 m³						
1	2.536	F. V. Tubacion çeliku DN 315 (250x6 ³)	kg	7,000.00		
2	2.538	Pjese speciale çeliku DN 100 + DN 315	kg	1,000.00		
3	2.181	Konstruksione metalike	Ton	0.42		
4	4.121/8	Saracineske komplet DN 315 - 25 bar	cope	5.00		
5	An	Galexhant komplet mekanik DN 200 Pn 16 bar(2 per depo 2000 m3 dhe 3 cope te tjere per depot e tjera)	cope	5.00		
6	An	Kosh thithje komplet (pa valvol) DN 315	cope	1.00		
7	An	Kosh thithje komplet (pa valvol) DN 160	cope	2.00		
9	An	Kontator uji komplet DN 315	cope	1.00		
10	An	Kontator uji komplet DN 160	cope	3.00		
11	An	Kontator uji komplet DN 125	cope	1.00		
12	An	Kontator uji komplet DN 90	cope	1.00		
13	2.536	Tubacion shkarkimi DN 50	kg	560.00		
Shuma 4						
RIKONSTRUKSION DHOMA E KLORINIMIT TE DEPOS EKZISTUESE 2000 m³						
2	2.264	Shtrese lluster cimento	m ²	0.40		
3	2.264	Lluster cimento ne tarrace 2 cm	m ²	26.00		
4	2.197	Hidroizolim 2KK +3 DB	m ²	26.00		
5	2.3	Suvatim muri nga brenda	m ²	78.00		
6	2.3	Suvatim muri nga jashte	m ²	63.00		
7	2.266	Suvatim tavani	m ²	16.00		
8	2.399	Lyerje me gelqere	m ²	157.00		
9	2.491/e	Tub PEHD Dj 50	m	70.00		
10	4.121/2	Saracineske DN 50	cope	3.00		
11	4.121/4	Saracineske Dn 80	cope	2.00		
12	2.181	Detaje metalike + shkalle	kg	100.00		
Shuma 5						
PUNIME TE PJESHME RRETHIMI TE DEPOS EKZISTUESE 2000 m³						
1	3.837/a	Rrethim objekti tel me xhemba (rrethim i pjesshem)	m ²	60.00		
2	2.399	Bojatisje me gelqere (Kolonat)	m ²	30.00		
Shuma 6						
MJEDISI						
An		Rregullimi i mjedisit (pastrim kantieri dhe sistemim sheshi) si dhe rekracion	cope	1.00		
An		Bime Hiphophae Rhamnoides 4-5 vjeqare me lartesi 350 cm -450 cm	cope	4.00		
An		Bime Robinia Pseudoacacia 4-5 vjeqare me lartesi 350 cm -450 cm	cope	4.00		
Shuma 7						
RIKONSTRUKSION GODINA E VENDROJES SE DEPOS EKZISTUESE 2000 m³						
1	2.3	Suvatim me llaç cimento M. 30	m ²	590.00		
2	2.399	Lyerje me gelqere	m ²	590.00		
3	2.390/1	F+V dritare metalike + zgare hekuri	m ²	5.00		
4	2.390/1	F+V dere metalike + zgare hekuri	m ²	6.00		
5	2.262/3	Trotuar komplet	m ³	2.40		
6	2.197	H/izolim tarrace komplet	m ²	70.00		
7		Shpenzime te tjera rezerve (elektriciteti, rakordi dhe element hidraulike) 2%				
Shuma 8						
SHUMA B						
PUSETE SHPERNDARESE ME 5-7 DALJE						
1	2.5/a	Germim kanali me krahe	m ³	0.60		
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	0.60		

3	2.64/2	Mur tulle 25 cm	m ³	2.82		
4	2.130/1a	Beton M-200 per soleten dhe bazamentin	m ³	1.10		
5	An	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m ³	0.21		
6	2.395/a	Dere Metalike	m ²	1.10		
7	2.491	Tub xingato 1 1/2"	ml	2.80		
8	2.491	Tub xingato 3/4"	ml	10.40		
9	An	F.v Ajrues 1 1/2"	cope	1.00		
10	An	F.v kryqe 1 1/2"	cope	7.00		
11	An	F.v reduktues 1 1/2" ÷ 3/4"	cope	7.00		
12	An	F.v bryle 3/4"	cope	20.00		
13	An	F.v hollandes 3/4"	cope	7.00		
14	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1.00		
15	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	10.00		
16	An	Rakorderi flanhë për tub HDPE me filet DN 25-50 mm Pn 16 at	cope	1.00		
Shuma 1						-
				Shuma (100cope)		-
Kaseta Individuale						
1	An	Prishje suvatim dhe muri tulle me pastrim per vendosje Tubi PE Ø 25 mm	ml	0.80		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	30.00		
3	An	F.v Brylla PP me fileto	cope	1.00		
4	An	F.v valvul moskthimi me filter	cope	1.00		
5	An	F.v hollandes 1"	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An	Mur tulle 10 cm	m ³	0.30		
8	An	F.v kaseta metalike	m ²	0.80		
9	An	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	ml	0.80		
10	95/a	Germim Kanali	m ³	20.10		
11	182/c	Mbushje rere	m ³	4.00		
12	19/a	Mbushje material i germuar me pare	m ³	16.00		
Shuma 2						-
				Shuma (700 cope)		-
INSTALIMI I SARACINESKAVE DHE VALVULAVE NE PALLATE						
3	2.491/c	F.v. Tub PP Ø 50 mm PN 16 atm	ml	24.50		
4	An	F.v valvul moskthimi me filter	cope	1.00		
5	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1.00		
6	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	ml	3.00		
7	An	F.v kaseta metalike	m ²	1.00		
8	95/a	Germim Kanali	m ³	19.70		
9	182/c	Mbushje rere	m ³	5.00		
10	19/a	Mbushje material i germuar me pare	m ³	15.00		
Shuma 3						-
Shuma (176 cope)						-
SHUMA C						-
SHUMA A+B+C+D						-
T.V.SH.20%						-
SHUMA TOTAL						-

PROJEKTOI :LORENCO & CO SHPK
ADMINISTRATOR: LORENC ZANI