

**BASHKIA VAU DEJES**

**OBJEKTI: "PËRMIRËSIMI DHE FUQIZIMI I PARKUT TË LANFILLIT"**

**Sip. : 6400m<sup>2</sup>**

Nr	Shenja e Manualit	Pershkrimi I punimeve/zerat e punimeve	Njesia e matjes	Volumi i punes	Çmimi	Shuma leke
1	2-3.2	Prerje bime te vogla Ø.10/cm	m <sup>2</sup>	6400		
2	55/3-97b	Germim dheu me eskavator me zingjir 0.25/m <sup>3</sup> ne kanale (gropa) toke e zakonshme kateg.III-te dhe shkarkim ne mjet. Gropa 90x90x90/cm = 0.742 x 300 = 222.6 m <sup>3</sup> 0.75x0.75x0.75=0.421x200=84.2 m <sup>3</sup> 60x60x60cm =0.216 x200= 43.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	350		
3	9/158 4a	Transport dheu me auto deri 4km	m <sup>3</sup>	700		
4	8.2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje gropash me dhe vegjetal kateg.III-te	m <sup>3</sup>	350		
5	LB 299/8	Ujitje fidanesh ne pyllezime 30lt uji eshte mbi 100 cm 700x6=4200	cope	4200		
<b>Shuma I-re</b>						
6	COF	(Blini) Tilia Argentea P/18-20 H.2.5-3m	cope	100		
7	COF	(Rrapi) Platanus Orientalis P/18-20 H.2.5-3m	cope	100		
8	COF	(Pishe) Pinus Pinea P/18-20 H.2-2.5m	cope	100		
9	COF	(Leilandy) Cupressus Leilandy H. 2- 2.5m	cope	100		
10	COF	(Tuja) Thuja Smarange H. 2-2.5m	cope	100		
11	COF	Shkurre dekorative H. 1-1.5m	cope	200		
<b>Shuma II-te</b>						
12	MN.285	Dhe vegjetal (per mbushjen e gropave)	m <sup>3</sup>	350		
13	AN	Pleh organik 20/kg per rrenje (700x20)= 14kv	kv	14		
14	MN.92	Lende sharruar binare c.II-III-te 5x5x200=0.005x2=0.01x300	m <sup>3</sup>	3		
15	115/133	Uji teknologjik (me bot) 700c x 30lt = 2,100 x 6= 126000	litra	126000		
<b>Shuma III-te</b>						
<b>Shuma I+II+III-te</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>SHUMA TOTALE</b>						