



PREVENTIVI I PUNIMEVE
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I SHESHIT TE PARKIMIT TE "SELMAN STREMASI"

Nr.	Nr anal	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1.PUNIME PRISHJE						
1	2.426/5+ 2.37/3a	Prishje, Thyerje struktura, guri, betoni dhe betonarmeje, teresisht ose me permasat e percaktuara ne projekt + evadim mbeturinash deri ne vendin e caktuar nga bashkia). Thyerja do te behet me krahe ose makineri sipas rastit. Gjate procesit kontraktori duhet te marre masat e nevojshme per sigurine e punonjesve, njerezve dhe ambientit perreth. Kontraktori duhet te beje sperkatjen me uje gjate tere kohes se thyerjeve dhe evadimit. Ne rastet e nevojshme edhe perdorimi i pompave per Heqie e shtreses ekzistuese me pllake te sheshparkimit dhe transporti ne vendin e percaktuar nga investitori.	m ³	18.00		-
2	An_1 + 2.37/3a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne miet	m ²	1,500.00		-
3	3.89/a	Transport me auto deri ne 8km	m ³	380.00		-
4	2.37/3b					
Shuma 1						-
2.PUNIME NDERTIMI SHITESASH DHE ASFALTIMI						
1	2.258	Shtresë zhavori 15cm për trotuarin dhe lulishten	m3	40.50		-
2	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale (Shtresë rere 15cm për lulishtet)	m3	38.50		-
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per kuneta.	m3	3.20		-
4	3.210	Shtresë çakëlli mbeturine kave 2 x t=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,240.00		-
5	3.212/b	Shtresë stabilizant t=10cm	m2	2,120.00		-
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	2,120.00		-
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,120.00		-
8	2.262/3	Shtresë beton C 12/15 t=10cm për trotuar dhe bazament	m3	5.20		-
9	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C - 16/20 (muri ndares)	m3	5.30		-
10	3.620	Trotuar, me 6 cm pllaka betoni (perfshire shtresen e betonit)	m2	21.00		-
11	3.617/1	F. V. bordura betoni 10x 30 cm	ml	285.00		-
12	3.618	Fv bordura betoni 20x 30 cm	ml	210.00		-
13	2.414	F.V zgara dekorativa hekur i per rethimin e parkimit	ton	5.20		-
Shuma 2						-
3. PUNIME PER SINJALISTIKES RRUGORE						
1	An 129	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	765.00		-
2	An129	Vijezi me shirita gjatesor dhe anesor gjeresi 15 cm per persona PAK.	ml	25.00		-
3	An 143	Boje biokomponente paste (hyrje dhe daljet)	m2	13.00		-
4	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	cope	2.00		-
5	An104	Tabele rethi "ndalim" e madhe me D = 90	cope	2.00		-
6	An159	F,V tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	1.00		-
7	An_2	F.V Ndaresa me tuba metalike dhe pjese fosforeshente+ bazament (sipas detajit ne vizatim)	cope	22.00		-

		Shuma 3					-
4.PUNIME PËR GJELBRIMIN MBJELLJE PEMESH DHE BARI							
1	An 169	F.V Peme dekorative Bli	cope	12.00			-
2	3.643	F.V Mbjellje bari	m2	260.00			-
3	An 168	Fv shkure dekorative Juniperus V 18 grup 3 Colo 6.6 cm	cope	20.00			-
4	An_4	F.V. Stola druri dhe metalik sipas projekti	cope	2.00			-
		Shuma 4					-
5.PUNIME PËR DRENAZHIMIT TE UJRAVE TË SHIUT							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak. kategoria III, me shkarkim ne miet	m ³	24.00			-
2	3.158/5a	Transport dheu 5 km	m ³	24.00			-
3	2.258	Shtrese zhavori lumi t = 10 cm nen tubacion	m ³	6.50			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen tubacion	m ³	6.50			-
5	3.An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	165.00			-
6	An - 23	Puseta shiu 40 x 70 me kapak gize	cope	13.00			-
		Shuma 5					-
6. PUNIME ELEKTRIKE							
A.Instalimet elektrike te ndricimit dhe furnizimi me energji elektrike i Parkimit nga OSHEEE							
1	An_5	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x 1.5 mm ²	ml	43.00			-
2	An_6	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x 2.5 mm ²	ml	2,052.00			-
3	An_7	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x 4mm ²	ml	360.00			-
4	An_8	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x 6mm ²	ml	25.00			-
5	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-2	copë	8.00			-
6	An_9	F.V. Kuti suport pllaket 6 modular JM	copë	2.00			-
7	An_10	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	2.00			-
8	2.483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	1.00			-
9	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	2.00			-
###	An_11	Montim ndricues lulishte spot led-deri 5w/4000K IP-65	cope	16.00			-
###	An_12	F.V. Panel elektrik metalik hermetik 60x 80x 25 + aksesore	copë	1.00			-
###	An_13	F.V. Automat 2P/2M-25A magnetik temik	copë	1.00			-
###	An_14	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik temik	copë	1.00			-
###	An_15	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik temik	copë	4.00			-
###	An_16	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik temik	copë	4.00			-
###	An_17	F.V. Automat 1P-16A magnetik temik	copë	4.00			-
###	An_18	F.V. Automat 1P-10A magnetik temik	copë	2.00			-
###	An_19	F.V. Automat diferencial 2P-25A 30mA	copë	1.00			-
###	An_20	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w	copë	2.00			-
###	An_21	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	2.00			-
###	An_22	F.V. Fotoelement komandim leshues 1F-20A	cope	1.00			-
###	An_23	F.V. Leshues tensioni komandim ndricimi 1Fazor-20A	cope	1.00			-
###	An_24	F.V. Kanaline plastike 150x 60 + aksesore	ml	9.00			-
###	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm (D=25mm)	ml	130.00			-
###	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm (D=32mm)	ml	22.00			-
###	An_26	F.V. Tub PVC flex ibel i forte z.d D=63/50mm	ml	156.00			-
###	An_25	F.V. Tub PVC flex ibel i forte z.d D=40/32mm	ml	182.00			-
###	An_27	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	6.00			-
###	An_28	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	110.00			-
###	An_29	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	14.00			-
###	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x 40x 40cm	copë	15.00			-
		Shuma B					-
B. Instalime te sistemit te menaxhimit dhe monitorimit							
1	An_25	F.V. Tub PVC flex ibel i forte z.d D=40/32mm	ml	180.00			-
2	An_26	F.V. Tub PVC flex ibel i forte z.d D=63/50mm	ml	350.00			-
3	3.An/pp	FV pusete plastike 40x 40x 40, kapak te forte (gize)	copë	2.00			-
4	An_3	Fiber optike per tranmentimi te sinjalit	copë	150.00			-
		Shuma C					-
C.Instalimet e sistemit sinjalizimit te zjarrit ne kjoske							
1	An_5	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x 1.5 mm ²	ml	15.00			-
2	An_30	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x 0.8 i kuq	ml	15.00			-

3	An_31	Montim central MNZ 2 zona - 1 sensore + GSM	copë	1.00		-
4	An_32	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1.00		-
5	An_33	F.V. Sensor T-T te adresuar, optik-joni-termik OH320 C	copë	1.00		-
6	An_34	F.V. Sirene alarmi jashte nderteses	copë	1.00		-
7	An_35	F.V. Buton alarmi zjari	copë	1.00		-
Shuma D						-
D.Instalimet e sistemit te tokezimit mbrojtës						
1	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	10.00		-
2	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm (D=32mm)	ml	10.00		-
3	An_36	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	8.00		-
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	copë	3.00		-
Shuma E						-
Shuma 6 (A deri D)						-
Shuma totale (1 deri 6)						-
Fondi rezerve 2%			leke			-
Shuma perfshire edhe fondin rezerve			leke			-
TVSH 20%			leke			-
Shuma perfshire edhe TVSH			leke			-
I. Paisje Elektrike						
1	ofert tregu	Fumizim ndricues lulishte spot led-deri 5w/4000K IP-65	cope	16.00		-
2	ofert tregu	Fumizim ndricues plafonier kuadratik 60x60 led/40w	cope	1.00		-
3	ofert tregu	Fumizim ndricues rugor led-160w/4000K1x250W, tip SAP-T , IP 65	cope	10.00		-
4	ofert tregu	Fumizim Kondicioner 9000BTU	cope	1.00		-
5	ofert tregu	Fumizim central MNZ 2 zona	copë	1.00		-
6	ofert tregu	Fumizim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1.00		-
Shuma Paisje Elektrike			leke			-
SHUMA TOTALE E OBJEKTIT ME TVSH			leke			-