

PREVENTIV

OBJEKTI: "REHABILITIM/PERFORCIM BANESASH EKZISTUESE, RIKONSTRUKSION I QENDRES SE FSHATIT TOGEZ"

Nr	Nr.Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	Ish-divizioni, fshati Semes				
	1	Punime te pergjitheshme territori				
1	2.1	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m,kat III, per nivelim territori	m3	100.00		
2	an	Prishje suvatimi		813.00		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	920.00		
4	2.288	Trotuar dhe shesh me pllaka, pa borduren e betonit	m2	315.00		
5	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	198.00		
6	2.150	Germim e mbushje dheu me krahe per kanale KUZ, kategori III, h=1.5m	m3	101.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	135.00		
8	An - 20	Pusete shkarkimi betoni 80 x 80, h = 150 cm	cope	8.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm, ndricimi	ml	87.00		
10	2-481/4	F.V kabell (3+1) 6 mm2	ml	261.00		
11	2-481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5mm2 (2+1)	ml	92.00		
12	an	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m.	cope	3.00		
13	An	FV krahe dy degesh per shtylla metalike	cope	3.00		
14	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	6.00		
15	an	F.V puseta plastike 20x20x20 elektrike	cope	3.00		
16	3 An/et	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3 mm l=1.5m	cope	3.00		
17	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	3.00		
18	An167	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	20.00		
19	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	100.00		
20	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 , riparim shkalle te brendeshme ,pallati	m3	4.08		
21	2.375	Dritare d/alumini tek xh., hapesirat e shkalleve te brendeshme	m2	4.50		
		Shuma 1				
	2	Punime ne banesa				
1	an	Prishje cati ekzistuese	m2	104.00		
2	an	Prishje suvatimi		910.00		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m3	285.20		
4	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	391.80		
5	2.375	Dritare d/alumini tek xh.	m2	59.20		
6	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	59.80		
7	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krahe, llaç perzier M 25	m2	1,418.00		
8	an	Shtrese parketi druri	m2	114.00		
9	an	F.V tubo shkarkimi 40 mm-100 mm	ml	10.00		
10	2.495	F.V lavaman	cope	1.00		
11	502.000	F.V Wc Allafrenga	cope	1.00		
12	2.506	F.V bide importi porcelan	cope	1.00		
13	2.267	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	257.50		
14	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	165.00		
15	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	86.00		
16	2.480/1	F.v tub plasmasi Ø18~21mm	ml	40.00		
17	2.481/1	F.v percjelles PV-500 Ø1.5mm2	ml	60.00		
18	2.481/2	F.v percjelles PV-500 Ø2.5mm2	ml	121.00		
19	2.485	F.v celesa e priza 10A me nulifikim	cope	8.00		

20	an	F.V tubo shkarkimi 40 mm-100 mm	ml	32.00		
21	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	152.00		
22	2.495	F.V lavaman	cope	4.00		
23	502.000	F.V Wc Allafrenga	cope	4.00		
24	2.506	F.V bide importi porcelan	cope	4.00		
25	2.388/1	V F dere e jashtme	m2	18.00		
26	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	36.90		
27	2.121/1	Ndertim brez betoni c12/15	m3	12.80		
28	2.166	Hekur betoni 6-10	ton	0.80		
29	2.167	Hekur betoni >10	ton	1.369		
30	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	255.00		
31	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	14.14		
32	2.5	Germim me krahe s.d kIII	m3	15.50		
33	2.109/2	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	10.40		
34	2.116/1	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	8.50		
35	2.117/1	Kollona b/a c16/20 h-4 m	m3	3.55		
36	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	2.65		
37	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	17.80		
38	2.64/1	Mur me tulla te te plota , lartesi deri 3m	m3	10.70		
		Shuma 2				
		Shuma I (1+2)				
II		Qendra TogeZ.				
	1	Punime te perbashketa per hidroizolime , suvatime te jashteme te pallateve, perfitues220 banore				
1	An.	Heqje llamarine kornize parapeti I mbulesave solete.	m ²	210.00		
2	An.	Prishje hidroizolim ekzistuese	m2	90.00		
3	2.262	Shtresë betoni C6/10 per nivelim solete dhe pjerresi	m ³	24.00		
4	2.264	Shtresë llustër cimento 1:2	m ²	404.00		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (2 pallate)	m2	404.00		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingate	cope	16.00		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat Ø100 mm	ml	150.00		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	210.00		
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle, h ~ 8 m	m ²	1,790.00		
10	2.350	Suva xokoli me granil e cimento të zakonshme me spruco	m ²	210.00		
11	2.404/1	Bojë hidroplastike importi fasade	m ²	3,150.00		
		Shuma 1				
	2	Punime te perbashketa per ndricimin, sistemimin e ujrave te zeza dhe territorit				
1	An.	Nivelim me fadrome/grejder (materiale dhera te grumbulluara me pare)	m ²	950.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, shkalle	m ³	22.00		
3	an	Tubo plastike Ø 63mm per ndricim	ml	200.00		
4	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	5.00		
5	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5.00		
6	3.An	F.V Ndricues SMART	cope	5.00		
7	an	F.V puseta plastike elektrike 20x20x20 kapak I forte RIC 1084+1086	cope	5.00		
8	3 An/et	F.V Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm l-1.5mElektroda	cope	5.00		
9	3-652	Tubo PVC 200per fiksim	ml	7.00		
10	2-489	F.V Siguresa 25 A	cope	5.00		
11	2-481/2	F.V Kabell 2+1 2.5 mm2 (7x7m)	ml	105.00		
12	4-149/6	F.V kabell (3+1) 10 mm2	km	0.60		

13	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah, kanale kat. IV, h=1 m	m ³	105.00		
14	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme , daljet nga pallatet deri tek puseta	ml	75.00		
15	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm,per kuz , sistemimi ne zone dhe lidhja me gropen septike	ml	350.00		
16	An - 19	Pusete K.U.Z. b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	copë	15.00		
17	An - 20	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	cope	9.00		
18	2.425	Grope septike me V = 6 m ³	copë	1.00		
19	2.288	Trotuar me pllaka granili me bojë pa bordurën e betonit	m ²	1,632.00		
20	2.291	Bordura trotuari 25x12 cm të derdhura në vend	ml	738.00		
21	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, per zgare 15x15 cm ne shtese betoni .	ton	1.60		
22	3.323	Mur guri mbajtes, llaç çimento M50	m ³	38.00		
23	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m mbi mur guri	m ³	2.80		
24	3.633	Fugature llaç cimento M - 50, Mur guri	m ²	138.00		
25	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10, hapesirat e perbashketa ne pallat	m ³	64.00		
		Shuma 2				
	3	Punime ne banesa				
1	2.500	Germim me krahe s.d kIII	m ³	11.00		
2	2.109/2	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m ³	7.26		
3	2.116/1	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m ³	5.94		
4	2.117/1	Kollona b/a c16/20 h-4 m	m ³	2.48		
5	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m ³	20.80		
6	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m ³	1.82		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	6.00		
8	2.267/b	Tavan gipsi	m ²	30.00		
9	2.334	Suva muri jashte	m ²	82.00		
10	an	Prishje suvatimi mure dhe tavan	m ²	296.00		
11	2.310	Suva e pjesshme brenda, mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	412.00		
12	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	27.00		
13	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m ²	6.40		
14	2.375	Dritare dhe vetrare ballkoni d/alumini tek xh.	m ²	36.48		
15	2.388/1	F.V Dere e jashteme	m ²	10.00		
16	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m ³	7.80		
17	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	126.00		
18	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	132.00		
19	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	48.00		
20	2.480/1	F.v tub plasmasi Ø18~21mm	ml	40.00		
21	2.481/1	F.v perçjelles PV-500 Ø1.5mm ²	ml	96.00		
22	2.481/2	F.v perçjelles PV-500 Ø2.5mm ²	ml	121.00		
23	2.485	F.v celesa e priza 10A me nulifikim	cope	8.00		
24	an	F.V tubo shkarkimi 40 mm-100 mm	ml	20.00		
25	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	84.00		
26	2.495	F.V lavaman	cope	2.00		
27	502.000	F.V Wc Allafrenga	cope	2.00		
28	2.506	F.V bide importi porcelan	cope	2.00		
29	2.121/1	Ndertim brez betoni c12/15	m ³	5.76		
30	2.166	Hekur betoni 6-10	ton	0.216		
31	2.167	Hekur betoni >10	ton	0.34		
32	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m ³	123.00		
		Shuma 3				
		Shuma II(1+2+3)				
	III	Stacioni Trenit dhe ish-Detashmenti , qyteti Librazhd				
	1	Punime te pergjitheshme				
1	2.100	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III, per nivelim territori dhe trup rruge	m ³	220.00		

2	2.288	Trotuar dhe shesh me pllaka, pa borduren e betonit	m2	124.00		
3	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	506.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	856.00		
5	2.150	Germim e mbushje dheu me krah per kanale KUZ, kategori III, h=1.5m	m3	53.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	40.00		
7	An - 20	Pusete shkarkimi betoni 80 x 80, h = 150 cm	cope	2.00		
8	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm, ndricimi	ml	112.00		
9	2-481/4	F.V kabell (3+1) 6 mm2	ml	448.00		
10	2-481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5mm2 (2+1)	ml	84.00		
11	an	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	3.00		
12	An	FV krah dy degesh per shtylla metalike	cope	3.00		
13	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	6.00		
14	an	F.V puseta plastike 20x20x20 elektrike	cope	3.00		
15	3 An/et	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3 mm l=1.5m	cope	3.00		
16	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	3.00		
		Shuma1				
	2	Punime ne banesa				
1	an	Prishje cati ekzistuese	m2	43.46		
2	an	Prishje hidroizolim ekzistues	m2	90.00		
3	2.110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15, perforcim themeli krahu I lunit	m3	20.00		
4	2.121/1	Ndertim brez betoni c12/15	m3	23.94		
5	2.166	Hekur betoni 6-10	ton	1.30		
6	2.167	Hekur betoni >10	ton	2.22		
7	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	575.06		
8	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	265.20		
9	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	250.60		
10	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	27.40		
11	2.375	Dritare d/alumini tek xh.	m2	33.57		
12	2.388/1	F V dyer te jashtme	m2	9.60		
13	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m3	628.36		
14	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	12.24		
15	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	130.80		
16	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	3.20		
17	2.480/1	F.v tub plasmasi Ø18~21mm	ml	76.00		
18	2.481/1	F.v percjelles PV-500 Ø1.5mm2	ml	110.00		
19	2.481/2	F.v percjelles PV-500 Ø2.5mm2	ml	160.00		
20	2.485	F.v celesa e priza 10A me nulifikim	cope	14.00		
21	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zak, h ~ 8m.	m2	84.00		
		Shuma 2				
		Shuma III(1+2)				
		SHUMA (I+II+III)				
		20 % TVSH				
		TOTALI				