

Nr.	Nr. Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	sasia	Çmimi	V
1	2	3	4	5	6	
A Riparime të brendshme në objektet arsimore të Bashkisë Elbasan						
OBJEKTI : Riparime të brendshme në shkollën 9 vjeçare " Ismail Kasa", fshati Jagodinë						
a						
1	2.326/an	Prishje veshje me pllake majolike (1.7m+1.7m+1.05m+0.4m)*2.1m x 10 ambjente	m2	101.85		
2	2.267/b-an	Prishje shtrese me pllaka grez importi (1.7mx1.05mx10ambjente)	m2	17.85		
3	2.495/an	Heqje lavaman porcelani 10 cope	cope	10		
4	2.515/an	Heqje pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	10		
5	2.501/an	Heqje WC allaturka importi	cope	10		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.785		
7	2.516/1-an	Prishje tuba plastmasi dhe rakorderi	kg	153		
8	2.383/an	heqje dyer te brendshme druri (0.8mx 2.05m x 15 cope+1.05mx2.05mx2cope)	m2	28.905		
9	2.370/an	heqje dritare druri kas binari (1.3m x 0.6 m)	m2	0.78		
10	2.37/2b	Pastrim i dy gropave septike 12 m3 + largimi i mbetjeve Km 7	m3	16		
SHUMA I			LEKE			
II Punime hidrosanitare						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	30		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	24		
3	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (sifon 10 cope + bryla 10 cope+ bashkuese Ø 40 , 50 , 90, 110)	kg	357		
4	2.494 & 2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø1/2" - 3/4 " = 15 mm - 20 mm	cope	10		
5	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	10		
6	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	10		
7	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	10		
9	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	9		
10	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	9		
11	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	12		
12	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	1		
SHUMA II			LEKE			
III Punime dyer+dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	13.86		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	28.905		

		SHUMA III	leke		
IV		Punime Shtresash			
1	262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.98	
2	2.195	h/izolim me emulsion dhe 2 duar bitum	m2	19.8	
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	17.85	
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	17.85	
		SHUMA IV	leke		
V		Punime suvatime +veshje			
1	2.310/1	Riparim suvatimi brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	192.5	
2	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	101.85	
		SHUMA V	leke		
		SHUMA a = NGA I DERI V	leke		
b	OBJEKTI : Riparime të brendeshme në shkollën 9 vjeçare " Avdulla Keta", Fshati Godolesh				
I		Punime prishje			
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.1996	
		SHUMA I	LEKE		
II		Punime hidrosanitare			
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	10	
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	35	
3	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (bryla 10 cope+ bashkuese Ø 40 , 50 , 90, 110)	kg	357	
4	2.494 & 2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø1/2" - 3/4 " = 15 mm - 20 mm	cope	2	
5	2,504/an	F.V WC allaturka importi	cope	2	
6	2,495/an	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2	
7	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2	
8	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	3	
9	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	8	
		SHUMA II	LEKE		
III		Punime dyer+dritare			
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.(60 cm x 50 cm)	m2	0.6	
		SHUMA III	leke		
IV		Punime Shtresash			
1	262	Shtrese betoni C 6/10	m3	0.6	
2	2.195	h/izolim me emulsion dhe 2 duar bitum	m2	6	
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	6	
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	6	

		SHUMA IV	leke		
V		Punime suvatime +veshje			
1	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	23.1	
		SHUMA V	leke		
VI		RIPARIMI I BAZAMENTIT TE DEPOZITES DHE TE POMPES			
1	4.1	F.V. kosnstruksion metalik i perbere	kg	75	
2	an	V. pompe + kit (VENDOSJA PUNETORI + SP.)	cope	1	
3	2,401	Lyerje me boje vaji	m2	25	
		shuma VI			
VII		sistemimi I sheshit			
1	2.1	germim dheu seksion i lire me sip. 167 m2	m3	16.7	
2	2.258	shtrese zhavori 10 cm	m3	16.7	
3	2,262/3	shterse betoni C 12/15	m3	16.7	
		SHUMA VII			
		SHUMA b = NGA I DERI VII	leke		
c	OBJEKTI : Riparime të rrugës së hyrjes ne kopshtin " Nr.1", Elbasan				
I		Punime Shtresash			
1	262	Shtrese betoni C 12 / 15 (L = 75 m x 1.9 m + 4 m x 15m) t = 7 cm + pikment sipas porosise	m3	14.175	
2	2,519/an	F.V. tub plastik Ø 75 mm per shkarkim te ujrave te shiut (4 cope x 1 m)	ml	4	
		SHUMA c	leke		
d	OBJEKTI : Riparime të banjos në kopshtin " Nr.7", Elbasan				
I		Punime prishje			
1	2.326/an	Prishje veshje me pllake majolike (1.7m+1.7m+1.05m+0.4m)*2.1m x 10 ambjente	m2	2.1	
2	2.267/b-an	Prishje shtrese me pllaka grez importi (1.7mx1.05mx10ambjente)	m2	2	
5	2.501/an	Heqje WC allaturka importi	cope	1	
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30	
		SHUMA I	LEKE		
II		Punime hidrosanitare			
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	20	
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	25	
3	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (sifon 10 cope + bryla 10 cope+ bashkuese Ø 40 , 50 , 90, 110)	kg	15	
5	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1	

8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1		
9	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5		
		SHUMA II	LEKE			
IV		Punime Shtresash				
1	262	Shtrese betoni C 12 / 15 (L = 75 m x 1.9 m + 4 m x 15m) t = 10 cm + pikment sipas porosise	m3	0.2		
2	2.195	h/izolim me emulsion dhe 2 duar bitum	m2	3		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	2		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	2		
		SHUMA IV	leke			
V		Punime suvatime +veshje				
1	2.310/1	Riparim suvatimi brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	2		
2	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	2		
		SHUMA V	leke			
		SHUMA d = NGA I DERI VI	leke			
e	OBJEKTI : Riparime të parketit në kopshtin " Nr.6 ", Elbasan					
I		Punime prishje				
2	2.276-an	Prishje shtrese parketi (5 m x 7m)	m2	7		
		SHUMA I	LEKE			
II		Punime Shtresash				
1	2,262	Shtrese betoni C 12 / 15	m3	0.2		
2	2.195	h/izolim me emulsion dhe 2 duar bitum	m2	7		
3	2,276	Shtrese parketi	m2	7		
		SHUMA II	leke			
		SHUMA e = NGA I DERI II	leke			
f	OBJEKTI : Riparime të brendshme në shkollën 9 vjeçare " Zëra Jete"					
I		Punime per ndarjen e nje ambjenti me derrase FM 4.0cm				
1	2,282	Ndarje ambjenti me lende te sharruar derrase me gjatesi 7 m dhe lartesi 2,2 m (Shtrese derrasa FM 4.0cm)	m2	15.4		
		SHUMA f	LEKE			
g	Objekti: Ndërrhyrje emergjente në shkollën e mesme "Ahmet Dakli"					
		I. Punime prishje				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	23		
2	2.267/a/an	Prishje shtrese me pllaka grez porcelanato + plintuese	m ²	31		
3	2.552/an	Heqje tuba betoni te thyer Ø 200 mm	ml	9.7		

4	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	63.7		
		Shuma I	lek			
II. Punime ndërtimi						
1	2.258	Mbushje me zhavor t=25cm (per klasat)	m3	7.15		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	2.9		
3	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	29		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato + plintuese	m ²	31		
5	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	9		
6	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	0.55		
7	2.258	Nenshtrese zhavori (per trotuarin)	m3	3.5		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per trotuarin)	m3	3.5		
		Shuma II	lek			
III. Punime K.U.B						
1	2.1	Germim dheu me krah,	m3	0.25		
2	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm mbi shtrese zhavori	ml	9.70		
3	2.258	Mbushje me zhavor t=50cm	m3	2.4		
4	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	1		
5	2.1	Germim dheu me krah	m3	4.8		
6	2.258	Nenshtrese zhavori nen tubacion t=10cm	m3	0.8		
7	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	10		
8	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	20		
9	2.258	Mbushje me zhavor t=40cm	m3	0.1		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak per puseten	m3	2.5		
11	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1		
		Shuma III	lek			
IV. Punime elektike						
1	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm ²	ml	80		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	90		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	120		
4	2. a-131	Tubo fleksibel 25 mm ²	ml	119.43		
5	2. a-121	Kanaline metalike 150x50	cope	0		
6	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	94		
7	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V,	cope	2		

		25A			
8	2.481/3	Celsa ndriçimi te thjeshte	Cope	4	
9	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	6	
10	2.490/1b	Kasete PT 4	Cope	6	
11	2.490/1d	Ndricues	Cope	4	
12	2.490/d	Portollambe	Cope	8	
13	2. a-120	Nastro izalant	Cope	1	
		Shuma IV	lek		
		SHUMA g = NGA I - DERI IV	lek		
h		OBJEKTI : Rikonstruksioni i banjove të shkollës "Luigj Gurakuqi"			
	1	PUNIME TE KANALIZIMIT TE JASHEM U.Z.			
	2.5	Germim dheu kanal (18m x 0,5 m x 1 m)	m3	9	
	2.5	Germim dheu seksion I deturuar (puseta 60 cm x 40 cm) (1 m x 1,2m x 1.2 m)	m3	5.76	
	2.261	Shtrese rere nen tubacion + mbushje me rere mbi tubacion 30 cm	m3	2.3	
	2.19	Mbushje me dhe te dale nga germimi	m3	2.5	
	2,37/5a	trasport mbeturinash 5 km	m3	6.5	
	2.523/1	F.V. tubacion plastik I brinjezuar Db=200 m/m	ml	18	
	An - 23	Ndertim puseta betoni me kapak gize 80cm x 80 cm x 120 cm	cope	4	
		SHUMA 1	leke		
	2	PUNIME ELEKTRIKE			
1	2. a-137	Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40	cope	11	
2	2.485/3	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino"	cope	11	
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	160	
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	230	
5	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	11	
6	2.487/d	F.V kuti suport" Celsa Prizash" pllaket 4 modular Gevis	cope	12	
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	290	
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	5	
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	55	
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	11	
		SHUMA 2			
	3	PUNIME PER MKZ			

1	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	2		
2	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 2.0 mm, PN 16	ml	16		
3	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	15		
		SHUMA 3				
	4	PUNIME HIDRO SANITARE				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20-25mm, t = 2.0 mm, PN 16	ml	45		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20-32mm, t = 2.0 mm, PN 16	ml	21		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 2.0 mm, PN 16	ml	15		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 2.0 mm, PN 16	ml	50		
5	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (sifon 10 cope + bryla 10 cope+ bashkuese Ø 40 , 50 , 90, 110)	kg	136		
6	2.494 & 2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø1/2" - 3/4 " = 15 mm - 20 mm	cope	7		
7	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	7		
8	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	11		
9	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	3		
10	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	3		
11	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	cope	2		
12	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	3		
13	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	81		
14	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	35		
15	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	27		
16	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	3		
17	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	2		
		SHUMA 4				
	5	PUNIME NDERTIMI				
1	2.262	shtrese betoni per nivelim t~ 10 cm	m3	5		
2	2.195	h/izolim me bitum 2 duar	m2	61		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	62		
4	2,267/b	shtrese pllaka gress imp. 33 cm x 33 cm	m2	55		
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	18		
6	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18		
7	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	9		
8	2.326	veshje me pllaka majolike imp. 20 cm x 40 cm	m2	35		
9	2,70/2	Mure tulle bylme 12 cm (mure ndares + muret e deres kryesore wc)	m3	4.1		
10	2,310	suvatim mure tulle te brendshem me lartesi deri 8	m2	70		

		m				
11	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE"	m2	7		
		SHUMA 5				
	6	PUNIME PRISHJE				
1	2,267/b/an	Prishje shtrese pllaka	m2	52		
2	2,426/3	prishje shtrese betoni	m3	6.3		
3	2,383/an	heqje dyer	m2	27		
4	2,370/an	heqje dritare	m2	17		
5	2.426	prishje mure tulle pa pastrim	m3	3.6		
6	2,516/1/an	heqje kollone ekz. te ujrave te zeza	ml	42		
7	2,495/an	heqje lavamane	cope	8		
8	2.501	heqje wc	cope	10		
9	an	heqje kasete metalike te ujit te pishem + pompe + Kit + sahat uji etj.)	cope	2		
10	2,326/an	prishje veshje pllakash majolike	m2	130		
11	2,310/an	prishje suvatime te brendeshme	m2	270		
12	2,300/an	prishje suvatime tavani	m2	55		
13	an	heqje te linjave ekzistuese te ujit te pishem (tubacion xingato I amortizuar)	ml	40		
14	an	heqje(linja + priza); (linja + celesa + ndricues)	cope	21		
15	2,37/5a	trasport mbeturinash 5 km	m3	11		
		SHUMA 6				
		shuma h = nga I deri II	lekë			
		VLERA TOTALE E SHUMES A = a + b + c + d + e + f + g + h	lekë			

VENDOSJE DYER DRURI DHE DYER , DRITARE DURO-ALUMINI

B

1 Objekti: Çerdhja nr.2						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	4.2		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derws me përmasa 175 x 240 cm)	m ²	2.1		
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.2		
		Shuma 1	lek			
2 Objekti: Kopshti nr. 3						
1	2.390/1	Heqje dyer metalike llamarine	m ²	2.47		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.79		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derws me përmasa 240 x 235 cm)	m ²	2.82		
4	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.64		
5	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion	kg	80		

		mesatare				
			Shuma 2	lek		
3 Objekti: Kopshti nr. 5						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	2.85		
2	2.395/an	Çmontim i derës d/alumini ekzistuese	m ²	3.27		
3	Analizë	Hekur profil e shirit(profil hekuri katror 15x6 me spesor 0.4mm)	kg	57.13		
4	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m ²	0.65		
5	2.395/an	Montim i derës d/alumini ekzistuese	m ²	3.27		
6	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.85		
			Shuma 3	lek		
4 Objekti: Kopshti nr. 12						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	3.15		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derws me përmasa 150 x 210 cm)	m ²	1.58		
4	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	3.15		
			Shuma 4	lek		
5 Objekti: Kopshti nr. 13						
1	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	3.51		
2	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	0.72		
			Shuma 5	lek		
6 Objekti: Kopshti nr. 16						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	2.94		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derws me përmasa 140 x 210 cm)	m ²	1.47		
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.94		
			Shuma 6	lek		
7 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Sul Domi"						
1	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	5.4		
			Shuma 7	lek		
8 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Ptoleme Xhuvani"						
1	2.395/an	Heqje kases se deres d/alumini tek xham.	m ²	1.37		
2	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	1.37		
			Shuma 8	lek		
9 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Naim Frasheri"						
1	2.388/an	Heqje dyer druri zd kd 1/2 xham	m ²	20.79		
2	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m ²	20.79		
			Shuma 9	lek		

10 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Qemal Haxhihasani"						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	12.1		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	12.1		
3	Analize1	Zevendesim brave sekrete dere	cope	5		
Shuma 10			lek			
11 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Sul Misiri"						
1	2.388/an	Heqje dyer druri zd kd 1/2 xham	m ²	8		
2	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m ²	8		
Shuma 11			lek			
12 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Fadil Gurmani"						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	2		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derës me përmasa 100 x 200 cm)	m ²	1		
3	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	2		
Shuma 12			lek			
13 Objekti: Shkolla e mesme "Ahmet Dakli"						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	4.2		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	4.2		
Shuma 13			lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE BRADASHESH						
14 Objekti: Shkolla 9-vjecare Bradashesh						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	6.15		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	6.15		
Shuma 14			lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE SHUSHICË						
15 Objekti: Shkolla 9-vjecare Shelcan						
1	3.370/an	Heqje dritare druri kase binar teke xham	m ²	4.76		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të dritares me përmasa 160 x 160 cm)	m ²	2.38		
3	2.268/a	Pragje montazhi mermeri	m ²	0.7		
4	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	4.76		
Shuma 15			lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE SHIRGJAN						
16 Objekti: Shkolla e mesme Kuqan						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	12.3		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	12.3		
Shuma 16			lek			

NJËSIA ADMINISTRATIVE LABINOT-FUSHË						
17 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "A.Keta" Godolesh						
1	3.370/an	Heqje dritare druri kase binar teke xham	m ²	25.6		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të dritares me përmasa 160 x 160 cm)	m ²	12.8		
3	2.268/a	Pragje montazhi mermeri	m ²	3.64		
4	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	33.28		
			Shuma 17	lek		
18 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Griqan Poshtë						
1	3.370/an	Heqje dritare druri kase binar teke xham	m ²	7.68		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të dritares me përmasa 160 x 160 cm)	m ²	3.84		
3	2.268/a	Pragje montazhi mermeri	m ²	0.96		
4	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	7.68		
			Shuma 18	lek		
NJËSIA ADMINISTRATIVE LABINOT-MAL						
19 Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar Qafë						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	12		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	12		
			Shuma 19	lek		
20 Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar " 11 Dëshmorët" Labinot - Katund						
1	3.371/2/an	Xhama te temperuara	m ²	48		
			Shuma 20	lek		
NJËSIA ADMINISTRATIVE TREGAN						
21 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Tregan						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	21.4		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derws me përmasa 100 x 205 cm dhe derës kryesore 200x250cm)	m ²	10.7		
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	21.4		
			Shuma 21	lek		
22 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Trepsenisht						
1	2.268/a	Pragje montazhi mermeri	m ²	1.2		
			Shuma 22	lek		
23 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Shenavlash						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	10		

2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatullash të derws me përmasa 100 x 200 cm)	m ²	5		
3	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	10		
Shuma 23			lek			
24 Objekti: Shkolla e mesme "Mahir Domi"						
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m ²	2		
Shuma 24			lek			
25 Objekti: Shkolla e mesme "Dhaskal Todri"						
1	2.383/an	Heqje dyer druri	m ²	2		
2	2.383	F.V dyer druri	m ²	2		
Shuma 25			lek			
VLERA TOTALE E SHUMES B = NGA 1 DERI 25			lekë			

HIDROIZOLIM TARACE DHE RIPARIM ÇATIE

C

1 Objekti: Kopshti nr. 3						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	30		
2	2.203	Veshje kornize llamarine xingat(per pjesen e oxhaqeve)	m ²	3.6		
Shuma 1			lek			
2 Objekti: Kopshti nr. 4						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	25		
2	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	25		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
Shuma 2			lek			
3 Objekti: Kopshti nr. 5						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	84.5		
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	84.5		
Shuma 3			lek			
4 Objekti: Kopshti nr. 10						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		

		Shuma 4	lek			
5 Objekti: Kopshti nr. 13						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	200		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	200		
4	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm mbi katrama	m ²	200		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	48		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	93		
		Shuma 5	lek			
6 Objekti: Kopshti nr. 15						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	186		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	186		
		Shuma 6	lek			
7 Objekti: Kopshti nr. 16						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	205		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	205		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	74		
		Shuma 7	lek			
8 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Hamit Mullisi"						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	200		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		

3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	200		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	123		
		Shuma 8	lek			
9 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Sul Domi"						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	10		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	10		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	88		
		Shuma 9	lek			
10 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Ptoleme Xhuvani"						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	10		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	10		
3	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8		
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	193		
		Shuma 10	lek			
11 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Qemal Haxhihasani"						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		

2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	48		
		Shuma 11	lek			
12 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Abdyl Paralloi"						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	36		
		Shuma 12	lek			
Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar "Luigj Gurakuqi"						
13						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	50		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	50		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat(per pjesen e oxhaqeve)	m ²	3.6		
		Shuma 13	lek			
14 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Naim Frashëri"						
1	2.300/an	Prishje suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah+ transport 7km	m ²	3		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	6		
3	2.300/an	Prishje suva solete h > 4 m me drejtues, me krah+ transport 7km	m ²	3		
4	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	8		
		Shuma 14	lek			
15 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Fadil Gurmani"						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k	m ²			

		katrama		150		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
		Shuma 15	lek			
16 Objekti: Shkolla e mesme "Onufri"						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	300		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	300		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	5		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	75		
		Shuma 16	lek			
Objekti: Shkolla e mesme "Kostandin Kristoforidhi"						
17						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	200		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	200		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	72		
		Shuma 17	lek			
18 Objekti: Shkolla e mesme "M. Ali Cungu"						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	48		
		Shuma 18	lek			

NJËSIA ADMINISTRATIVE BRADASHESH						
19 Objekti: Shkolla 9-vjecare Kusarth						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	30		
2	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat(per pjesen e oxhaqeve)	m ²	3.6		
		Shuma 19	lek			
20 Objekti: Shkolla 9-vjecare Fushë - Buall						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	9		
2	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m ³	9		
3	2.860	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	2		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	18		
5	2.383	F.V dyer druri	m ²	2.2		
		Shuma 20	lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE SHIRGJAN						
21 Objekti: Shkolla e mesme Kuqan						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	36		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	124		
		Shuma 21	lek			
22 Objekti: Shkolla 9-vjecare Jagodinë						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	20		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	20		
3	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		

6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8		
8	2.300/an	Prishje suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah+ transport 7km	m ²	3		
9	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	6		
Shuma 22			lek			

23 Objekti: Shkolla fillore Shirgjan

1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	272		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	272		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	68		
Shuma 23			lek			

24 Objekti: Shkolla fillore Mjekës

1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	62		
Shuma 24			lek			

NJËSIA ADMINISTRATIVE LABINOT-FUSHË

Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "A.Keta"
25 Godolesh

1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	129		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k	m ²			

3		katrama		129		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	46		
		Shuma 25	lek			
26 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Griqan Poshtë						
1	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	84		
		Shuma 26	lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE GJERGJAN						
27 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Muriqan						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	20		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	20		
3	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8		
		Shuma 27	lek			
28 Objekti: Shkolla fillore Koder Bujaras						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	100		
		Shuma 28	lek			

29 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Gjergjan						
1	2.218/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla vendi	m ²	50		
2	2.218/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla vendi (zevendesim tjegullash + riparim binari)	m ²	50		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	15		
Shuma 29			lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE PAPËR						
30 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Broshkë						
2	2.196/an	Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1		
6	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	150		
10	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
11	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	36		
Shuma 30			lek			
31 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Vidhas						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
3	2.300/an	Prishje suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	5		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	5		
Shuma 31			lek			
NJËSIA ADMINISTRATIVE TREGAN						
32 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Tregan						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		

3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	37		
		Shuma 32	lek			
33 Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Shilbalter						
1	2.219/an	Prishje çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
2	2.219/an1	Riparim çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	50		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	5		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	6		
		Shuma 33	lek			
		VLERA TOTALE E SHUMES = NGA 1 DERI 33	lekë			
		VLERA TOTALE PER RIKONSTRUKSION	LEKE			
		FONDI REZERVE 2 %	lek			
		SHUMA	lek			12,2
		T.V.SH 20 %	lek			
		TOTALI ME T.V.SH.	lek			