

**MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ILIR XHAKOLLI**

**PREVENTIV
"Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese".**

NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NË OBJEKT: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "FATIME MEVLUD RRAPOLLARI", LAGJA Nr. 1, RRUGA " SHEMSHI KOROVESHI",	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2.64/2	Mur tulle te plota lartesi deri 3 m, llac perzier M 25	m ³	0.9		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	12		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	34		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..300	Suvatim solete me drejtues me krah	m ²	12.6		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	37		
3	2..196	H/izolim me emulsion dhe 1 kk	m ²	12		
4	2..264	Patinim me lluster cemento muri jashtem	m ²	12		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	49.6		
6	2.404	Boje h/plastike	m ²	12		
7	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	12.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	33		
9	2..276	Shtrese parketi laminat	m ²	12		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	1.7		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	5.4		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	4.7		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	6		
7	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		SHUMA I-V				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKT: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "BARJAM AVDI MURRIZI", LAGJA Nr. 3, RRUGA " 11 JANARI".	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		II.PUNIME MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2.64/2	Mur tulle te plota lartesi deri 3 m, llac perzier M 25, t= 12 cm	m ³	1		
2	2.121/1	Brez betoni mbi murin me blloqe	m ³	4		
3	2..166	Hekur betoni ø 6-10 mm	kg	190		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	71		
		SHUMA III				

IV.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA						
1	2.295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	47.7		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	105		
		SHUMA IV				
		SHUMA II-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NË OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "MUHAMET BARJAM MURRIZI"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA						
1	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	29		
2	2..331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m ²	32.25		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	214		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	10		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	1.6		
6	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.06		
7	2..279	Shtrese dysHEME dwrrase F M, t=2.5 cm + shkallet	m ²	50.5		
		SHUMA I				
II. PUNIME DYER+DRITARE						
1	2.371	F.V. dritare druri tek xham	m ²	5.35		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	6.6		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	2.6		
		SHUMA II				
III. PUNIME H/SANITARE						
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	15		
5	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	15		
6	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
7	Analiz	Grup dushi	cop	1		
8	2.494/2	Saraçineske bronxi 1"	cop	1		
		SHUMA III.				
IV. PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	80		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	80		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	80		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	120		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	12		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	6		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NË OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "EDMOND AZEM RRAPOLLARI"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I.PUNIME MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI						
1	2.64/2	Mur tulle te plota lartesi deri 3 m, llac perzier M 25	m ³	5.4		
2	2.121/1	Brez betoni mbi murin me blloqe	m ³	0.33		
3	2.119/1	Trare e arkitrare b/a	m ³	0.5		
4	2.117/1	Kollona b/a monolite C 16/20 h-4m	m ³	0.16		
5	2.122/1a	Solete e plote b/a, C20/25, t=10cm, h-4m	m ³	2		

6	2..166	Hekur betoni ø 6-10 mm	kg	394		
7	2..90	Mur tulle te veçanta per oxhak	m³	1.4		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.197	H/izolim 2 kk	m²	24.6		
2	2..200	Shtrese lluster çimento 1:2, t=2 cm	m²	20		
3	2.239/a	Termoizolim me polisterol, t=10 cm	m²	20		
4	2..203	Veshje kornize llamarine xingato	m²	10.3		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	10.2		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	4		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..300	Suvatim solete me drejtues me krah	m²	16.4		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m²	40.16		
3	2.358/b	Veshje polisterol kompakt jeshil, t=5 cm +rrjete + suva	m²	28.7		
4	2.399	Sherbetim e bojatisje	m²	155		
5	2.404	Boje h/plastike	m²	25		
6	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m²	12.5		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	17.4		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m²	1.1		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m²	1.8		
3	2..395	F V dyer duralumini	m²	2.09		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm²	ml	30		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm²	ml	30		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	30		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	45		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	8		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME PER SHKALLET				
1	2..182	Kançjella metalike per shkalle dhe ballkon, 80x40 mm, t= 5mm	kg	339		
2	2.373/1	Vetrate d/alumini, te ballkoni	m²	7.5		
		SHUMA VII				
		SHUMA I-VII				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NË OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESE SE"ROLAND HALIMI"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..300	Suvatim solete ballkoni	m²	3.7		

2	2.310	Suvatim I mur tulle h-4 m me krahe te ballkoni, llac I perzier M 25 + shpatullat e dritareve dhe dyerve	m ²	20.82		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	24.52		
7	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	13		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	50		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	4.68		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	3.6		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	4.41		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	4		
7	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	60		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	60		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	60		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	90		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	10		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	5		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NË OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "GENTJAN KULLA" (NDERTIM I RI)	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2.52/2	Mur guri themel + xokol llac perz M 25	m ³	11		
2	2..88	Mur blloqe betoni	m ³	22.5		
3	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe +arkitrare	m ³	6.37		
4	2.117/1	Kollona b/a C16/20 - 4m	m ³	1.55		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	3.06		
6	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	611		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	64		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	50.2		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	54.6		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	104.8		
6	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	13.87		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	56		
8	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.38		
		SHUMA III				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	40		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40		

3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	40		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	60		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	12		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NË OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "ARBEN SHOSHARI", RRUGA "ISLAM DANI", LAGJA NR. 4	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME H/IZOLIMI				
1	Analiz	Prishje suvatimi I jashtem	m²	18.017		
2	2..195	H/izolim I jashtem muri me 2kk	m²	41.7		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..300	Suvatim solete	m²	35.8		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m²	142.7		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade	m²	41.7		
4	2.399	Sherbetim e bojatisje	m²	231		
6	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m²	14.05		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	39.4		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini tek xham	m²	6		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	45		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	45		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	45		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	68		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	10		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	5		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA V				
		SHUMA I-V				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "PETRIT BARDHYL KAJANI", RRUGA "ISLAM DANI", LAGJA NR. 4	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..300	Suvatim solete	m²	27.15		

2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	92		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	120		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	15.7		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	60		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	2.74		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	2.7		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
4	2.373/1	Vetrare d/alumini, te ballkoni	m ²	1.407		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapiate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçeske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA III.				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	26		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	26		
3	2.481/1	F.V Percjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	26		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	39		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	7		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	3		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE" Agim BARDHYL KAJANI", RRUGA "ISLAM DANI", LAGJA NR. 4	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..300	Suvatim solete	m ²	27.15		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	92		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	120		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	15.7		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	60		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	2.74		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	2.7		
3	2..395	F V dyer d/alumini	m ²	1.4		
4	2.373/1	Vetrare d/alumini, te ballkoni	m ²	2.57		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
9	2.494/4	Saraçeske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA III.				

IV. PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	26		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	26		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	39		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	7		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	3		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
SHUMA IV						
SHUMA I-IV						
FONDI REZERVE 5%						
SHUMA						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE, OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "NIKOLETA JANÇE", LAGJJA Nr. 3	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	1.1		
2	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	2.2		
3	2.64/2	Mur tulle I plote	m³	6.8		
4	2.121/1	Brez beton/arme mbimur tulle	m³	1.2		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m³	3.3		
6	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	43		
7	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	184		
SHUMA I						
II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE						
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	33.44		
SHUMA II						
III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA						
1	2..295+2.2 92	Tavan + rrjete teli + suva + trare	m²	18		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m²	50		
3	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m²	3.5		
4	2..264	Shtrese lluster cemento	m²	20		
5	2..264	Pragje lluster cemento	m²	0.65		
SHUMA III						
IV. PUNIME DYER+DRITARE						
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m²	2.4		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m²	2.35		
3	2..395	F V dyer duralumini	m²	1.4		
SHUMA IV						
V. PUNIME H/SANITARE						
1	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
2	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	1.6		
3	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	1		
4	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	3.3		
5	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
SHUMA V.						
VI. PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	13		
2	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	13		
3	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20		
4	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	2		
5	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	1		
SHUMA VI						
SHUMA I-VI						
FONDI REZERVE 5%						
SHUMA						
TVSH 20%						

SHUMA TOTALE						
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "PIRRO JANCE"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	1.1		
2	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	2.2		
3	2.64/2	Mur tulle I plote	m³	6.8		
4	2.121/1	Brez beton/arme mbimur tulle	m³	1.2		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m³	3.3		
6	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	43		
7	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	184		
SHUMA I						
II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE						
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	33.44		
SHUMA II						
III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA						
1	2..295+2.2 92	Tavan + rrjete teli + suva + trare	m²	18		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m²	50		
3	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m²	3.5		
4	2..264	Shtrese lluster cemento	m²	20		
5	2..264	Pragje lluster cemento	m²	0.65		
SHUMA III						
IV. PUNIME DYER+DRITARE						
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m²	2.4		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m²	2.35		
3	2..395	F V dyer duralumini	m²	1.4		
SHUMA IV						
V. PUNIME H/SANITARE						
1	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
2	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	1.6		
3	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	1		
4	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	3.3		
5	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
SHUMA V.						
VI. PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	13		
2	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	13		
3	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20		
4	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	2		
5	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	1		
SHUMA VI						
SHUMA I-VI						
FONDI REZERVE 5%						
SHUMA						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "JULJAN JANÇE"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	1.1		
2	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	2.2		
3	2.64/2	Mur tulle I plote	m³	6.8		
4	2.121/1	Brez beton/arme mbimur tulle	m³	1.2		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m³	3.3		
6	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	43		
7	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	184		
SHUMA I						
II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE						

1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	33.44		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295+2.292	Tavan + rrjete teli + suva + trare	m ²	18		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	50		
3	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	3.5		
4	2..264	Shtrese lluster cemento	m ²	20		
5	2..264	Pragje lluster cemento	m ²	0.65		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	2.4		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	2.35		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
2	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	1.6		
3	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	1		
4	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	3.3		
5	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	13		
2	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	13		
3	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20		
4	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	2		
5	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	1		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-VI				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "NEVRUZ XHEMAL KOVAÇI", BUÇIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2..426	Prishje mur tulle pa pastrim + transport 5 km	m ³	24.65		
2	2.5/a	Germime mbushje dheu me krah kateg e III per themele, h=1.5 m	m ³	1		
3	2..19	Hedhje, rrafshim mbushje dheu me krah, Kat III	m ³	2.65		
4	2..36	Dhe I ngjeshur me tokmak elektrik	m ³	5.73		
5	2.52/2	Mur guri themel + xokol llac perz M 25	m ³	1.85		
6	2..88	Mur blloqe betoni	m ³	13		
7	2..84	Mur tulla te lehtesuara, t=10cm	m ³	1.07		
8	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe	m ³	3.6		
9	2.119/1	Trare e arkitrare b/a	m ³	0.22		
10	2..166	Hekur betoni ø 6-12 mm	kg	251		
		SHUMA I				
		II. PUNIME ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	35		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	2.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	25		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	28.65		

2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	93		
2	2..331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m ²	39.8		
4	2..	Suvatim xokoli me cemento te zakonshme	m ²	12		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	173.45		
6	2.404	Boje h/plastike	m ²	39.8		
7	2.258/2	Nenshtrese rere (t=10cm)	m ³	2.8		
8	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	2.8		
9	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	8.2		
10	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	31		
11	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	0.86		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	2.3		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	2.7		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
4	2..390/1	F V dyer metalike 27.75 kg/m ²	m ²	2.4		
5	2..182	Kangjella metalike 60x30, t=3mm	kg	35		
6	2..182	Kangjella metalike 40x30, t=2mm	kg	26		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	8		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	9		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	32		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	32		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	32		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	48		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	6		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	3		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-VI				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE"ERMAL NEVRUZ KOVAÇI, BUÇIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2..426	Prishje mur tulle pa pastrim + transport 5 km	m ³	24.65		
2	2.5/a	Germime mbushje dheu me krah kateg e III per themele, h=1.5 m	m ³	1		
3	2..19	Hedhje, rrafshim mbushje dheu me krah, Kat III	m ³	2.65		
4	2..36	Dhe I ngjeshur me tokmak elektrik	m ³	5.73		
5	2.52/2	Mur guri themel + xokol llac perz M 25	m ³	1.85		
6	2..88	Mur blloqe betoni	m ³	13		
7	2..84	Mur tulla te lehtesuara, t=10cm	m ³	1.07		
8	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe	m ³	3.6		
9	2.119/1	Trare e arkitrare b/a	m ³	0.22		
10	2..166	Hekur betoni ø 6-12 mm	kg	251		

		SHUMA I				
		II. PUNIME ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	35		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	2.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	25		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	28.65		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m ²	93		
2	2..331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m ²	39.8		
4	2..	Suvatim xokoli me cemento te zakonshme	m ²	12		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	173.45		
6	2.404	Boje h/plastike	m ²	39.8		
7	2.258/2	Nenshtrese rere (t=10cm)	m ³	2.8		
8	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	2.8		
9	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	8.2		
10	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	31		
11	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	0.86		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	2.3		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendshme importi cil II	m ²	2.7		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
4	2..390/1	F V dyer metalike 27.75 kg/m ²	m ²	2.4		
5	2..182	Kangjella metalike 60x30, t=3mm	kg	35		
6	2..182	Kangjella metalike 40x30, t=2mm	kg	26		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	8		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	9		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	33		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	33		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	33		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	50		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	6		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	3		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-VI				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "EDMOND ENVER VESHOLLARI", BUÇIMAS, NJESIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS,	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		IPUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	63		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m ²	165		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	7.1		

		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	7.84		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	8.4		
		SHUMA II				
		SHUMA I-II				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES "SHPRESA BEJLERI", ÇËRRAVË	NJESIA		ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	5.7		
		SHUMA I				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	64		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m ²	45		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	109		
6	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	12.00		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	64		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	1.2		
2	2..395	F. v dyer d/alumini	m ²	1.4		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	8		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	5		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "SHPRESA ZYLALI", ÇËRRAVË	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2..1	Gërmim dheu themel	m ³	0.8		
2	2.52/2	Mur guri themel + xokol llac perz M 25	m ³	1.2		
3	2..88	Mur blloqe betoni	m ³	4.8		
4	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe +arkitrare	m ³	0.86		
5	2.119/1	Trare dhe arkitrare b/a	m ³	0.16		
6	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	1.5		
	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	58		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	1.8		

2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, lllamarin xing, Ø 100mm	ml	5.2		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, lllamarin xing, 33 cm	ml	28		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	26		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	42		
3	2..331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m ²	26		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	94		
6	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	8.6		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	19		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	3.2		
2	2.383	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	1.8		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	3.2		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	6		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	6		
9	2.494/4	Saraçeske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	30		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	30		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	30		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	45		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	7		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "ILIRJAN MAHMUTLLARI",	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		II.PUNIME MURATURE DHE BETONI				
1	2..88	Mur blloqe betoni	m ³	1.5		
2	2.121/1	Brez betoni	m ³	1		
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	5.14		
4	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	40		
		SHUMA II				
		III. PUNIME ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	36		
2	2.219+P	Riparim çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m	m ²	29		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, lllamarin xing, Ø 100mm	ml	5.6		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, lllamarin xing, 33 cm	ml	31		
		SHUMA III				
		IV.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..292	Trare tavani + rrjete teli + suva	m ²	37		
2	2..300	Suvatim tavani	m ²	30		
3	2.310	Suvatim I brendshem murr, llac I perzier M 25	m ²	112		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	9.7		
5	2..331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m ²	81		
6	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	260		

		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	4.34		
2	2.383/2	F. V dyer druri	m ²	6.8		
3	2.395	F. v dyer d/alumini 1/2 xham(dera e jashtme) +WC	m ²	1.4		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME H/SANITARE				
1	2.504	F.V. W.C allaturka e kompletuar	copë	1		
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA VI.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	55		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	55		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	55		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	83		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	10		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-VI				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "STEFAN BUSHO",	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	36		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	5.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	14		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	20		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	80		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	100		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	6.00		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	27		
6	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi te sh.p + shkallet	m ²	3.4		
7	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	0.694		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	3.2		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	3.6		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
		SHUMA V.				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	70		
2	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	105		

3	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	16		
4	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	8		
5	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
6	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	6		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "VANGJEL BUSHO", LAGJJA Nr. 3	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE NDERTIMI				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	5.25		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	1.2		
3	2.64/2	Mur tulle I plote	m3	2.4		
4	2.121/1	Brez betoni mbi murin me tulla, t=20 cm	m3	4.6		
5	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	91		
6	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	366		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m2	35		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	14		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m2	24		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m2	85		
3	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m2	6.00		
4	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m2	26.5		
		SHUMA III				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE"ROBERT BUSHO", LAGJJA NR. 3	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m2	36		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m2	23		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m2	85		
3	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m2	26.5		
4	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m2	2.15		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m2	4.6		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendshme importi cil II	m2	7.21		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
2	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
3	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	12		
4	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		

		SHUMA IV.				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE 'FETI TEROLLI", LAGJA Nr. 3, RRUGA GANI HOMCANI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219+p	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	32.5		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	2.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	11		
		SHUMA I				
		II.PUNIME MURATURE,SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..86	Mur tulle me 6 vrima, t=12 cm, llac perzier M 15	m ³	1.38		
2	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	21		
3	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	81		
4	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	102		
5	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	13.26		
6	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	29.4		
7	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.4		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	4.05		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	3.6		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.6		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA IV.				
		V. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	48		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	48		
3	2.481/1	F.V Percjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	48		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	72		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	7		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	2		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	1		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "ARJAN FETI TEROLLI", LAGJA Nr. 3, RRUGA GANI HOMCANI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	20.5		

2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	2.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	11		
		SHUMA I				
		II.PUNIME MURATURE,SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..86	Mur tulle me 6 vrima, t=12 cm, llac perzier M 15	m ³	1.38		
2	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	21		
3	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m ²	81		
4	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	102		
5	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	13.26		
6	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	29.4		
7	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.4		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	4.05		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	3.8		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA IV.				
		V. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	20		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	20		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	20		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	30		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	7		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	2		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	1		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE" AHMET DAUT ISUFI" , RRUGA "ISLAM DANI", LAGJA NR. 4	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..300	Suvatim solete	m ²	35.7		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m ²	95		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	131		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	9.2		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	39.3		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	5.79		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	5.2		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
4	2.383/2	Dyer te jashtme	m ²	2		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANTARE				
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		

6	2.491/c	Tabo dhe rakorderi	ml	8		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
		SHUMA III.				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	41		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	41		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	41		
4	2.480/2	Tabo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	62		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	10		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	5		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	4		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "KUJTIM ÇELA ", LAGJA Nr. 4, RRUGA "GANI HOMÇANI"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SHITESASH				
1	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	12.75		
2	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	9.98		
3	2..276	Shtrese parketi laminat	m ²	13.2		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	4.68		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	7.08		
3	2..395	F V dyer duralumini (wc+ ballkoni)	m ²	4.55		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tabo pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tabo pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tabo dhe rakorderi	ml	4		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	80		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	80		
4	2.480/2	Tabo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	120		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	12		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	8		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "AREFI MILE", LAGJA Nr. 4, RRUGA " GANI HOMÇANI"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SUVATIMI DHE SHITESA				
1	2..295	Suvatim solete	m ²	7.24		

3	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	25.24		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	32.48		
7	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	1.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	40		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	2.6		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	1.8		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	3.2		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
7	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
8	Analiz	Grup dushi	cop	1		
9	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	60		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	60		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	60		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	90		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	10		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	5		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA IV				
		V. TRANSPORT MBETURINASH NDERTIMI+PRISHJE				
1	2.37/5b	Transport mbeturinash ndertimi	m ³	125		
2	Analiz	prishje catie, heqje dyer, dritare, prishje suvatimi	m ²	1000		
3	2.426	Prishje mur tulle dhe qerpici pa pastrim	m ³	25		
		SHUMA V				
		SHUMA I-V				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "PERPARIM ISLAM VADARDHA"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		IPUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..300	Suvatim solete	m ²	49		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	169		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	218		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	15.24		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m ²	6.9		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	6.16		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.47		
		SHUMA II				
		III. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	50		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	50		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	50		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	75		

5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	10		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	5		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	5		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
3	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
4	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
5	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
6	2.494/4	Saraçeske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "Marjana Koli THIMI", LAGJA Nr. 3, RRUGA GANI HOMÇANI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME MURATURE,SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	52		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m²	189		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m²	241		
4	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m²	9.2		
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	30		
6	2.405	Pragje ditare granili lyer me boje	m²	1.4		
		SHUMA I				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m²	4.2		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m²	5.1		
3	2..395	F V dyer duralumini	m²	1.6		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/SANITARE				
1	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
2	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
3	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	8		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	55		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	55		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	55		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	88		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	7		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	2		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cop	1		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "QEMAL MERSIN HYKO"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4		
2	2.64/2	Mur tulle I plote	m³	5.8		
3	2.121/1	Brez beton/arme mbi mur tulle	m³	1.5		

4	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	93		
5	2..84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	1		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	40		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	5.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	30		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	7.2		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	2.2		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
2	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
3	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
4	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA IV.				
		V. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	40		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	40		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	40		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	60		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	6		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	3		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	3		
		SHUMA V				
		SHUMA I-V				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "SHPETIM AZEM DERVISHI", LAGJA NR. 4	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m ³	3.2		
2	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	64		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	96.6		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	131		
		SHUMA II				
		SHUMA I-II				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE " TEFIK MYSKE BELESHKO", GRRUNJAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295+2.292	Tavan + rrjete teli + suva + trare	m ²	90		

2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	284		
3	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	374		
4	2..326	Veshje me pllake majolike wc	m ²	15.12		
		SHUMA I				
		II. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	85		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	85		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	85		
4	2.480/2	Tabo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	104.9		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	16		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	8		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cop	6		
		SHUMA II				
		SHUMA I-II				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "KUJTIM TEFIK BELESHKO", GRRUNJAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME MURATURE				
1	2..1	Germim dheu themel (Kanal per drenazhim)	m ³	6		
2	2..350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m ²	60		
3	2.262/4	Kanal betoni per kullimin e ujit	m ³	4		
4	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	1.2		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..282	Shtresë dysheme dërrase për katin e pare +shesh pushimet + shkallet	m ²	10		
2	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	7.28		
3	2.264	Shtrese lluster cimento kati perdhe plintuse	m ²	58		
4	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=5 cm	m ³	2.1		
5	2..418	Parmakë shkalle me lendë druri	m ²	5.7		
6	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse(wc)	m ²	4.6		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	5.995		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II dhe e jashtme	m ²	9.43		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	3.4		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
3	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
4	2..520	Tabo pvc ajrimi Ø 110mm	ml	1		
5	2..519	Tabo pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	1		
6	2.491/c	Tabo dhe rakorderi	ml	8		
		SHUMA IV.				
		V. PUNIME ELEKTRIKE				
4	2.480/2	Tabo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	26.0		
		SHUMA V				
		SHUMA I-V				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "KUDRET PERE", GRRUNJAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA

		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
2	2.52/2	Mur guri ne lartesi, llac perz M 25	m ³	15		
4	2.121/1	Brez betoni mbi mur guri	m ³	2.4		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	3.8		
6	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	73		
7	2..167	Hekur betoni >10 mm	kg	148		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	40.3		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	27		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	67		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	94		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	32		
8	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.2		
		SHUMA III				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	20		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	20		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	20		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	30		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	6		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	cop	2		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	2		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 3 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "AUREL PERE", GRRUNJAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
2	2.52/2	Mur guri ne lartesi, llac perz M 25	m ³	15		
4	2.121/1	Brez betoni mbi mur guri	m ³	2.4		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m ³	3.8		
6	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	73		
7	2..167	Hekur betoni >10 mm	kg	148		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	40.3		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	27		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	67		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	94		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	32		
8	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.2		
		SHUMA III				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	20		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	20		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	20		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	30		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	6		

6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	cop	2		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cop	2		
		SHUMA VI				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 3 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE " Shpetim LYTFI KUQO", BUÇIMAS, NJESIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE				
1	2.64/2	Mur tulle I plote	m ³	21.3		
2	2.121/1	Brez beton/arme mbi mur tulle	m ³	3.28		
5	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	88		
6	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	126		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	18		
		SHUMA II				
		SHUMA I-II				
		FONDI REZERVE 5 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "Afrim LYTFI KUQO", BUCIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE				
1	2.64/2	Mur tulle I plote	m ³	21.3		
6	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	126		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	45		
		SHUMA II				
		SHUMA I-II				
		FONDI REZERVE 5 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "Leonard LYTFI KUQO", BUCIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE				
6	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	126		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	28		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	226		
		SHUMA II				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	4.6		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II + dera e jashme	m ²	7.5		
		SHUMA II				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	40		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40		

3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	40		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	60		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	12		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		SHUMA VI				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
7	2..508+ 2.494/5	F. V bolier 100 litra + grup	cop	1		
8	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "Genti LYTFI KUQO", BUCIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE NDERTIMI				
1	2.219+2.37 /5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	2.66		
		SHUMA I				
		II.PUNIME CATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	91		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	5.6		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	40		
		SHUMA II				
		SHUMA I-II				
		FONDI REZERVE 5 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "BEKTASH ELEZI", FSHATI REMENJ, BUCIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI				
1	2..1	Germim dheu themel	m³	1.5		
2	2.52/2	Mur guri themel + xokol llac perz M 25	m³	3.3		
3	2..88	Mur blloqe betoni	m³	3		
4	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe +ark	m³	0.3		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=5 cm	m³	2		
6	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	15		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	16		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	2.8		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	22		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m²	15		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m²	32		
		SHUMA II				
		II. PUNIME DYER+DRITARE				

1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	5.2		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II + dera e jashtme	m ²	8.4		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
		SHUMA II				
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	40		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40		
3	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	40		
4	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	60		
5	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	12		
6	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	4		
7	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	1		
8	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		SHUMA VI				
		V. PUNIME H/SANITARE				
1	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
2	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
4	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
5	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
6	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
7	2..508+ 2.494/5	F. V bolier 100 litra + grup	cop	1		
8	2.494/4	Saraçeske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		SHUMA V.				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "GJERGJI ELEZI", PRROI I CAPRAZIT	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	47		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	2.8		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	22		
		SHUMA II				
		III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	39		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	121		
5	2.399	Sherbetim e bojatisje	m ²	160		
6	2..326	Veshje me pllake majolike(wc+aneksi)	m ²	14.8		
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m ²	44		
8	2.405	Pragje dritare granili lyster me boje	m ²	3.25		
		SHUMA III				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "JETNOR FATMIR CEKICI", BUÇIMAS, NJESIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I. PUNIME PRISHJE DHE PUNIME NDERTIMORE				
1	2.64/2	Mur tulle I plote	m ³	13		
2	2.121/1	Brez beton/arme mbi mur tulle	m ³	0.25		
3	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	15		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				

1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	26		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	107		
4	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m ²	1.05		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	3.4		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	4		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/SANITARE				
1	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
2	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	4		
3	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
		SHUMA IV.				
		SHUMA I-IV				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "SALI MUSA MUCO"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME MURATURE,				
1	2.54/2	Mur guri llac perzier	m ³	7.2		
2	2.121/1	Brez beton/arme mbi mur tulle	m ³	2.86		
3	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	51		
4	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	104		
		SHUMA I				
		I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	45		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	31		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	72		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	35		
4	2.264	Pragje dritare lluster çimento	m ²	1.5		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	3.3		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	4.1		
3	2..395	F V dyer duralumini	m ²	1.4		
		SHUMA III				
		SHUMA I-III				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "ARTIM SALI MUCO"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME MURATURE,				
1	2.54/2	Mur tulle I plote(ngritje lartesia)	m ³	7.2		
2	2.121/1	Brez beton/arme mbi mur tulle	m ³	2.86		
3	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	51		
4	2..167	Hekur betoni Ø > 12 mm	kg	104		
		SHUMA I				
		I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	45		
		SHUMA I				
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	31		

2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	76		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	35		
4	2.264	Pragje dritare lluster çimento	m ²	1.5		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	3.3		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	4.1		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	7		
2	2..486	F. V Portollamp normale 10A	cop	4		
3	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	2		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	1		
		SHUMA IV				
		SHUMA I-III				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "LIRIM NEFAIL DRIZA"	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I.PUNIME MURATURE,				
1	2.54/2	Mur guri llac perzier	m ³	17.8		
2	2.121/1	Brez beton/arme mbi mur tulle	m ³	3.55		
3	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	164		
		SHUMA I				
		I. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m ²	100		
		SHUMA I				
		SHUMA I-III				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE NE OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I BANESES SE "GAZMOR XHEVAT AGOLLI", FSHATI DUNICE, NJESIA ADMINISTRATIVE TREBINJE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m ²	81		
2	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m ²	61		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	81		
4	2.264	Pragje dritare lluster çimento	m ²	2.5		
		SHUMA II				
		III. PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m ²	6.76		
2	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m ²	8.7		
		SHUMA III				
		SHUMA I-III				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				
		PERMBLEDHESE E PREVENTIVAVE NGA(1-45)				
		SHUMA TOTALE 1-45				
		FONDI REZERVE 3%, 5%				
		FONDI LIMIT PA TVSH				
		TVSH 20%				
		VLERA TOTALE ME TVSH				