

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: "NDERTIMI I SKEMES SE UJITASE - SEKTORI I RI NE XENG, DIVJAKE"

NR	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
A		Kanal i ri me tub				
1		Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	285		
2		Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m ³	5.409		
3		Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	3.175		
4		Transport I materialeve te germuar me auto deri 5.0 km	m ³	2.519		
5		Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	2.509		
6		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri per shtrim rruge	m ²	7.900		
7		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10	ml	610		
8		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=560mm, t = 41.2 mm, PN 10	ml	1.200		
					SHUMA A	
B		Prizat marese dhe dhenese te kanaleve tercial				
1		F.V hidrante Ø 100 mm	cope	10		
2		F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ100	cope	10		
3		F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ400	cope	1		
4		Puseta e Hidrantit	cope	10		
					SHUMA B	
SHUMA(A+B)						
FOND REZERVE (3%)						
SHUMA (pa tvsh)						
TVSH (20 %)						
SHUMA(me tvsh)						

PREVENTIVOI :