

PREVENTIV**OBJEKTI :** Ndërtim i Shkolles 9-vjeçare, Fshati Kërçisht, Bashkia Dibër.**EMËRTIMI :** RIKONSTRUKSION**A. PUNIME NDËRTIMI**

| Nr | Shenja e manualit | Emërtimi i materialit | Njësia | Sasia | Çmimi | Vleftha |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------|------------------|----------------|
| I.PUNIME DHEU | | | | | | |
| 1 | 2,1 | Gërmim dheu me krah e transport me k dore 10 m | m3 | 129,00 | | |
| 2 | 2,5 | Gërmim e mbushje dheu me krah për themele, h = 1.5m | m3 | 426,00 | | |
| 3 | 2.37/5b | Transport dheu me auto deri në 10km | m3 | 231,00 | | |
| | | | | | Shuma I | |
| II.PUNIME MURATURE | | | | | | |
| 1 | 2.65/2 | Mur me tulle të plota t=38cm Ilaç përzier M 25 | m3 | 426,00 | | |
| 2 | 2.64/2 | Mur me tulla të plota t=25cm me ll. p.M25 | m3 | 49,00 | | |
| 3 | 2.70/2 | Mur me tulla të lehtësuara t=12cm me ll.p.M25 | m3 | 21,00 | | |
| 4 | 2.108/3 | Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kundër lagështirës | m2 | 22,00 | | |
| | | | | | Shuma II | |
| III.PUNIME BETONI E BETONARME | | | | | | |
| 1 | 2.109/2 | Themel betoni C12/15 | m3 | 292,00 | | |
| 2 | 2.114/1 | Brez b/a në themel C - 16/20 | m3 | 26,00 | | |
| 3 | An | Plinta b/a 20/25 | m3 | 6,00 | | |
| 4 | 2.119/1a | Trarë, rama, arkitrarë b/a C20/25 | m3 | 21,00 | | |
| 6 | An | Brez b/a C 20/25 antisizmik | m3 | 51,00 | | |
| 7 | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C 20/25 | m3 | 45,00 | | |
| 8 | An | Soleta b/a C 20/25 | m3 | 1,50 | | |
| 9 | 2.125/1a | Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m | m2 | 1.040,00 | | |
| 10 | 2.116/1 | Shkallë të jashtme + pandus betoni C16/20 | m3 | 3,00 | | |
| | | | | | Shuma III | |
| IV.PUNIME HEKUR BETONI | | | | | | |
| 1 | 2,166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 18,10 | | |
| 2 | 2,167 | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 30,00 | | |
| | | | | | Shuma IV | |
| V.PUNIME H/IZOLIMI | | | | | | |
| 1 | 2,218 | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 636,00 | | |
| 2 | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm | ml | 30,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---|----|----------|-------------------|--|
| 3 | 2.212/a | Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm | ml | 133,00 | | |
| | | | | | Shuma V | |
| | | VI.PUNIME SHITESASH | | | | |
| 1 | 2,258 | Shtresë zhavorri 10cm nën themele | m3 | 27,00 | | |
| 2 | 2,258 | Shtresë zhavorri 20cm në dysHEME | m3 | 86,00 | | |
| 3 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 t=10cm në dysHEME | m3 | 43,00 | | |
| 4 | 2,264 | Shtresë llustër çimento 1:2 në dysHEME t=2cm | m2 | 432,00 | | |
| 5 | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej +30cm në muret perimetrale dhe në WC +100cm | m2 | 562,00 | | |
| 6 | 2.267/1 | Shtresë me pllaka grez importi cil I-rë | m2 | 866,00 | | |
| 7 | 3,620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m2 | 145,00 | | |
| 8 | 3,616 | F V bordura betoni 12x25 cm | ml | 130,00 | | |
| | | | | | Shuma VI | |
| | | VII.PUNIME SUVATIMI E TAVANI | | | | |
| 1 | 2,300 | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah | m2 | 866,00 | | |
| 2 | 2,310 | Suvatim muri i brendshëm me krah, ll.p.M 25 | m2 | 2.001,00 | | |
| 3 | 2,328 | Patinim muri me knauf | m2 | 44,00 | | |
| 5 | 2,314 | Suvatim kollonash h~4m me krah me ll. P. M 25 | m2 | 109,00 | | |
| 6 | 2,334 | Suvatim i zakonshëm fasade + xokoli + streha | m2 | 884,00 | | |
| 7 | 2.324/b | Plintuse grez importi, h = 10 cm | ml | 703,00 | | |
| 8 | 2,326 | Veshje WC me pllaka majolike h=2.1m | m2 | 206,00 | | |
| 9 | 268/a | F.V.bazamakë shkallësh mermeri + plintusat | m2 | 27,00 | | |
| | | | | | Shuma VII | |
| | | VIII.PUNIME DYER DRITARE | | | | |
| 1 | 2.375/a | F.V. dritare d/alumini dopjo xham. | m2 | 85,00 | | |
| 2 | 2,388 | F.V. dyer druri zemër dërrase, kasë dërrase, 1/2 xham | m2 | 47,00 | | |
| 3 | 2.388/1 | F.V.dyer të brendshme tamburato të rimesuara | m2 | 2,20 | | |
| 4 | 2.386/2 | F.V. dyer të blinduara importi. | m2 | 4,00 | | |
| 5 | 2,395 | F.V. dyer d/alumini 1/2 xham. | m2 | 7,50 | | |
| 6 | 2.395/a | F.V.derë d/alumini pa xham, me mbushje d/a. | m2 | 13,50 | | |
| | | | | | Shuma VIII | |

| IX.PUNIME BOJATISJE | | | | | | |
|---|----------|--|------|----------|-----------------|--|
| 1 | 2,404 | Lyerje muresh dhe tavanesh me bojë hidroplastike | m2 | 2.714,00 | | |
| 2 | 2,404 | Lyerje fasade + streha + xokoli me bojë hidroplastike | m2 | 984,00 | | |
| | | | | | Shuma IX | |
| X.PUNIME TË NDRYSHME DHE PRISHJE | | | | | | |
| 1 | 2,412 | Parapet shkalle me hekur Ø e korimano | kg | 150,00 | | |
| 2 | An | F.V.davanciale mermeri | m2 | 30,00 | | |
| | | | | | Shuma X | |
| XI.RRETHIMI DHE SISTEMIMI IJASHTËM | | | | | | |
| 1 | 2,5 | Gërmim e mbushje dheu me krah për themel | m3 | 64,00 | | |
| 2 | An | Shtresë çakëlli 15cm nën themel | m3 | 14,00 | | |
| 3 | 2.110/2 | Themel e xokol butobetoni C - 12/15 | m3 | 26,00 | | |
| 4 | 2.109/2 | Brez betoni C - 12/15 në themel | m3 | 19,00 | | |
| 5 | 3.158/a | Skarifikim dherash me makineri 10-20cm | m3 | 80,00 | | |
| 6 | An | Shtresë çakëlli i imët t=10cm | m3 | 40,00 | | |
| 7 | 2.262/3 | Shtrese betoni dekorativ C 20/25 t=12cm + zgara metalike 20x20 mm Ø6mm | m3 | 48,00 | | |
| 8 | 3.233/2a | Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri | m2 | 230,00 | | |
| 9 | 3,616 | F V bordura betoni 12x25 cm | ml | 160,00 | | |
| 10 | 3,643 | Mbjellje bari | m2 | 200,00 | | |
| 11 | 3.An169 | Mbjellje pemë dekorative bliri | copë | 18,00 | | |
| 12 | An165 | F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" | cope | 35,00 | | |