

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: “ NDËRTIMI TERRENEVE SPORTIVE NË SHKOLLËN 9-VJEÇARE “KOSOVA”

PROJEKT ZBATIMI

Nr	Nr.man	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
N-1		P U N I M E P R I S H J E				
		Prishja e objekteve ekzistues				
1	Analize	Prishje catie + transport	m2	260.0		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim +transport	m3	327.0		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a +transport	m3	134.0		
4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a +transport	m3	95.20		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni (kati perdhe)	m3	130.0		
6	2.426/6	Prishje mure beton/arme (themelet e godines) +transport	m3	129.0		
7	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per nivelimin e siperfaqes ku jane bere prishjet)	m3	195.0		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	195.0		
		Shuma A				
		Prishje brenda rrethimit te shkolles				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	24.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni ekzistues	m2	190.0		
3	Analize	Heqje/rivendosje mobilmi urban stola	cope	17		
		Shuma B				
		Shuma 1 (A+B)				
N-2		P U N I M E P E R M U R I N R R E T H U E S				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	30.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	30.0		
3	3.243	Beton C 16/20 per themelin e murit Rrethues	m3	20.0		
4	2.258	Shtrese zhavori 10cm	m ³	6.0		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8.0		
6	2.182	Kangjella ne mure (profila 100*30*3mm)	ton	6.012		
7	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	267.0		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.40		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.80		
10	Analize	Mure me tulle dekorative (12x6.5x25) cm	m ³	25.0		
11	3.243	Beton C 16/20 per kunete e harkuar	m3	3.250		
		Shuma 2				

FBV-3		NDERTIM FUSHE-BASKETBOLLI-VOLEJBOLLI 27.5 X 16 M			
1	2.258	Nenshtrese zhavori 10cm	m ³	44.0	
2	3.198	Cilindrim shtrese zhavorri t=10 cm, me rul	m ²	440.0	
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	44.0	
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per bordura 25x12	m ³	6.0	
5	Analize	F.V Tabela basketbolli e kompletuar (tabela+kosha+rrjeta)	cope	2	
6	Analize	F.V Shtrese e Fushes	m ²	440.0	
7	Analize	F.V Shtylla volejbolli	cope	2	
8	Analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1	
9	Man.3/ An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	250.0	
10	2.181	Konstruksione metalike te perbera per rrethim e fushes baskebollit	ton	5.50	
11	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	67.20	
12	Analize	F.V Rrjete teli me veshje plastike per rrethim	m ²	440.0	
13	Analize	F.V Rrjete tekstili per ndalimin e largimit te topit	m ²	440.0	
		Shuma 3			
KGJ-4		NDERTIM KEND GJIMNASTIKOR-PARALELE - UNAZA			
1	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	136.0	
2	2.261	Shtrese rere 10cm	m ³	16.0	
3	Analize	F.V Paralele set	cope	2	
4	Analize	F.V Unaza set	cope	1	
		Shuma 4			
MGJ 5		MOBILIM URBAN			
1	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah	m ³	9.80	
2	Analize	F.V stola	cope	6	
3	Man.3/ An.167	Furnizim Vendorsje Peme Dekorative (d>10cm)	cope	28	
4	Analize	F.V Kosha	cope	6	
		Shuma 5			
E-6		PUNIME ELEKTRIKE			
1	Analize + 3.An/1sh	F.V Shtylle Ndricimi 8.8 m	cope	6	
2	Analize	F.V Suport Mbeshtetes per prozhektorin	cope	6	
3	Analize	F.V Prozhektor LED 150 w	cope	6	
4	Analize+3.A n/pp	Puseta 30 x30 me kapak te forte	cope	6	
5	Analize+3 .An/56	F.V Morseteri +kapak shtylle	cope	6	
6	3.An/et	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	6	
7	Analize	F.V Kabell FROR 4x4 mm ²	ml	160.0	
8	Analize	F.V. Kabell 3x1,5mm ²	ml	50.0	
9	Man.3/ .An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1	
10	Analize	FV Tub fleksibel me dy shtresa D=63mm	m	160.0	
		Shuma 6			-

K.U.B 7		PUNIME DRANAZHIMI DHE K.U.B					
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	75.0			
2	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	130.0			
3	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	22.40			
4	Man.2/ An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	8			
5	Analize	F.V Zgare Drenazhi plastike	ml	75.0			
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	52.0			
		Shuma 7					
		SHUMA PUNIME NGA 1-7					
		FONDI REZERVE 5%					
		SHUMA pa TVSH					
		TVSH 20%					
		SHUMA me TVSH					



