



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PREVENTIVI SHITESE

OBJEKTI : Ndërtim Palestre "Shkolla e Mesme e Bashkuar Farkë"

Nr.	Nr. Analize	Emertimi i punimeve	Preventivi SHITESE			
			Njesia	Sasia	Cmimi	VLERA
	I	PUNIME NDERTIMORE				
	II	PUNIME MURATUR TULLE				
1	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	47.0		
		SHUMA 2				
	III	PUNIME BETONI DHE B/A				
3	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	2.0		
4	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m3	46.4		
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 25/30 t = 20 cm, h ~ 4m	m3	57.0		
		SHUMA 3				
	IV	PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11.0		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	24.9		
3	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	1.0		
		SHUMA 4				
	VI	PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	460.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	60.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	141.0		
7	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	95.0		
		SHUMA 6				
	VII	PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE				
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 10 m	m2	661.0		
2	2.310/1	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	608.0		
3	2.303	Suvatim solete h~ 4m	m2	444.0		
4	2.538/b	Veshje fasade me polisterol +rrjete e suva (kornizat e dritareve)	m2	12.0		
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	1,458.0		
		SHUMA 7				
	VIII	PUNIME DYER DHE DRITARE				

Nr.	Nr. Analize	Emertimi i punimeve	Preventivi SHTESE			
			Njesia	Sasia	Cmimi	VLERA
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	33.0		
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.0		
3	2.383	F.V dyer te brendshme druri	m2	28.0		
		SHUMA 8				
		SHUMA NGA 1-12 (PUNIME NDERTIMORE)				
	II	PAJISJE				
		II.PAJISJE HIDROSANITARE				
2	An-11	F.V. Rezervuar xingato 5000 litra	cope	3.0		
		SHUMA				
		SHUMA E PUNIMEVE DHE PAJISEVE (I + II)				
		Vlera e TVSH-se (20%)				
		SHUMA TOTALE				