

PREVENTIV
RIKONSTRUKSION RRJETI KRYESOR DHE SHPERNDARES RR. KONGRESI I PERMETIT,
(NSHU), L. DYLI HAXHIRE, ELBASAN,
RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE BRENDHEM TE PALLATEVE ME
KOLLONE TE BRENDHEM QYTETI ELBASAN
RIKONSTRUKSION LINJA KRYESORE STP BYSHEK – DEPO MLIZE
SHUSHICE, RIKONSTRUKSION LINJA KRYESORE STP
BUJQES – DEPO MJEKES DHE NDERTIM PJESOR RRJETI
SHPERNDARES LAGJA KOTORR, FSHATI BUJQES

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION UJESJELLESIS NE RRUGEN KONGRESI I PERMETIT NSHU

NJESIA ADMINISTRATIVE NR4, BASHKIA ELBASAN

NR	Manuali	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I		RRJETI KRYESOR				
1	An. 1	Prerje asfalti me makine prerese	ml	715		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	380		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	150		
5	2.37/4b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km	m3	530		
6	2,261	Shtrese rere (per mbrojtje tubi)	m3	150		
7	An. 2	F.V.Tubo PEHD+rakorderi dn 160 PE 100 PN 10	ml	675		
8	2,258	Nenshtrese zhavori	m3	168		
9	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	120		
10	3,205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=150ml	m2	140		
11	3,207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=150ml	m2	140		
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm , L = 500 ml	m2	230		
13	An. 3	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m ² , L = 500 ml	m2	230		
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri , L = 500 ml	m2	230		
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri , L = 500 ml	m2	230		
		Shuma I				

II		Ndertim Depo Uji B/A 100 M3 NSHU				
1	3.67/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,	m3	100		
2	2.37/4b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km	m3	70		
3	2,258	Shtrese zhavori	m3	4		
4	2.262/3	Shtrese betoni C- 12/15 H=10cm	m3	3,8		
5	2.114/1	B/A C 16/20 dysHEME e grope	m3	3,8		
6	2.135/1	B/A C 16/20 per muret	m3	9		
7	2,158	B/A C 16/20 per solete	m3	3,8		
8	2.117/1	B/A C 16/20 per kollonen	m3	0,8		
9	2,166	Hekur betoni	ton	1,9		
10	2,188	Konstruksione metalike shkalle	ton	0,36		
11	An.4	Kapak llamarine xingato	kg	46		
13	4,61	F.V. pjese speciale celiku φ =200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0,3		
14	631-632+ AN.5	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni+leng xhami	m2	78		
15	2,314	Suvatim depo nga brenda l mureve me torketim	m2	78		
16	2,300	Suvatim solete me ll.c.	m2	35		
17	2,300	Suvatim solete me torketim	m2	35		
18	2,332	Suvatim depo nga jashte 4 duar me ll.c.	m2	77		
19	2,200	Shtrese dysHEMEJE me ll.c.	m2	38		
20	2,264	Shtrese dysHEMEJE me torketim	m2	38		
21	2,196	Izolim dy duar bitum +1 guajne 3mm	m2	128		
22	2,523	Tub pvc 200mm per shkarkim	ml	15		
23	2.19/a	Mbushje ngjeshje dheu depo	m3	50		
24	2,492	Tub ajrimi	kg	30		
		SHUMA II				
III		Ndertim Pusete Komandimi ne depon e ujit 100 m3				
1	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	8		
2	2.37/4b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km	m3	15		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	3,4		
4	2,158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	0,9		
5	An. 6	F.V. Zgare metalike per shkarkim ujrash	cope	1		
6	An. 7	F.V Kapak gize+Aksesore	cope	1		
7	An. 8	F.V.Tubo PEHD+rakorderi dn 110 PE 100 PN 16	ml	10		
8	4.123/4	F.V. Saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ 100	cope	4		

9	An. 9	F.V. Mates uji DN 100 PN 16	cope	1		
10	4,59	F.V. tuba celiku $\varphi=200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem (DN100 per teperplotes dhe linjen e rrjetit shperndares)	ton	0,4		
		SHUMA III				
IV		Rrethimi I Depos				
1	2,1	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III	m ³	4,5		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(Themele betoni M -150)	m ³	3,0		
3	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m (Kolloneta b / arme M -200)	m ³	1,3		
4	3,287	F V hekur betoni per kollonat e rrethimit	Ton	0,4		
5	3,793	F.V. rrjete gabioni	m ²	80		
6	3,287	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing 10$ mm (per perforcimin e rrjetes se rrethimit)	Ton	0,3		
7	An (Man. 2)	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	3,0		
		SHUMA IV				
V		RRJETI SHPERNDARES				
1	An. 1	Prerje asfalti me makine prerese	ml	630		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	300		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	60		
4	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	125		
5	2,15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m ³	52		
6	2.37/4b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km	m ³	360		
7	2,261	Shtrese rere (per mbrojtje tubi)	m ³	152		
8	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	276		
9	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	231		
10	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	167		
11	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	349		
12	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	329		
13	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE	ml	93		

		d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10				
14	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	1010		
15	2,258	Nenshtrese zhavori	m3	149		
16	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	150		
17	3,205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=150ml	m2	237		
18	3,207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=150ml	m2	90		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm , L = 500 ml	m2	275		
20	An Man.3	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 , L = 500 ml	m2	275		
21	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri , L = 500 ml	m2	275		
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri , L = 500 ml	m2	275		
23	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 për rrugë t= 10 cm	m³	24		
24	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	1		
25	An. 10	FV Kasete plastike + mates + rakorderi	cope	170		
26	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m (Komandimi)	cope	3		
27	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
28	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	4		
29	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (per suport kasete matesash)	m3	3		
		Shuma V				
VI		STACIONI I POMPAVE				
1	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per bazament	m3	1,95		
2	An. 11	F:V pompe vertikale	cope	2		
3	An. 12	F:V rakorderi	leke	1		
4	An. 13	F:V Panel komandimi	leke	1		
		Shuma VI				
		SHUMA A (I + II + VI)				

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION UJESJELLESIT LINJA KRYESORE BYSHEK- DEPO MLIZE
NJESIA ADM. SHUSHICE, BASHKIA ELBASAN
POROSITES: SHA UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

NR	Manuali	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		LINJA KRYESORE E UJESJELLESIT				
1	2,15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m3	20		
2	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	10		

3	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1003		
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	469		
5	2,261	Shtrese rere (per mbrojtje tubi)	m3	281		
6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	534		
7	3,205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=1646ml	m2	795		
8	3,207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=1646ml	m2	795		
9	An.1	F.V.Tubo PEHD+rakorderi dn 160 PE 100 PN 16	ml	1435		
		Shuma B				

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION PJESOR UJESJELLESIS, RRJETI SHPERNDARES MJEKES

NJESIA ADM. SHIRGJAN, BASHKIA ELBASAN
POROSITI SH.A. UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

NR	Manuali	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I		LINJA KRYESORE E UJESJELLESIT STP BUJQES-DEPO MJEKES				
1	2,15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m3	370		
2	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	8		
3	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	551		
4	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m3	370		
5	2,261	Shtrese rere (per mbrojtje tubi)	m3	253		
6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	558		
7	3,205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=765ml	m2	459		
8	3,207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=765ml	m2	459		
9	An.6	F.V.Tubo PEHD+rakorderi dn 160 PE 100 PN 16	ml	1290		
10	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ø50, per ajrues	cope	1		
11	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ø100, per shkarkues	cope	1		
12	4.126/2	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ø50	cope	1		
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (Per riparimin e kanaleve vaditese qe mund te	m3	1		

		demtohen)				
		Shuma I				
II		PUSETE SHKARKIMI DHE AJRIMI PER RRJETIN KRYESOR				
1	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	12		
2	2,258	Nenshtrese zhavori	m3	0,52		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	3,2		
4	2,158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	0,9		
5	An.7	F.V. Zgare metalike per shkarkim ujrash	cope	2		
6	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per armim kapak betoni	ton	0,034		
7	2.158+AN8	Beton per kapak pusete b/a C20/25	m3	0,24		
8	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm per shkalle ne pusete	ton	0,02		
		Shuma II				
III		RRJETI SHPERNDARES LAGJA KOTORR				
1	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	10		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	605		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	302		
4	2,261	Shtrese rere	m3	199		
5	3,205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=1646ml	m2	702		
6	3,207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri L=1646ml	m2	699		
7	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	341		
8	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m3	341		
9	2.491/c	F.V.Tubo PEHD+rakorderi, dn 32, PE 100, PN 10	ml	443		
10	2.491/d	F.V.Tubo PEHD+rakorderi, dn 40, PE 100, PN 10	ml	802		
11	2.491/f	F.V.Tubo PEHD+rakorderi, dn 63, PE 100, PN 10	ml	621		
12	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	1		
13	2.512/3+AN4	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	45		
14	anal	FV mates + rakorderi	cope	70		
15	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m (Komandimi)	cope	3		
16	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		

17	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	4		
18	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (per suport kasete matesash)	m3	1,92		
		Shuma III				
		SHUMA C (I + II + III)				

Pallatet me kollone te brendshme.P, 55, 72 (6KT) me dy apartamente, model 1

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	8,4		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	5,7		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	45		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	12		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1 1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,057		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,4		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	16		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	230		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	227		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		3		
		Shuma Totale I (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme . P 105/1,16,583,71,113,41,585,49,50,422 (5 kate) me dy apartamente, model 2

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	14		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	6		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=25-25mm, PN 10	ml	45		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates +	cope	12		

		rakorderi 1/2"				
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,2		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	4,0		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	160		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	154		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		36		
		Shuma Totale II (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 46,47,48,34/2,14,17,32 (4KT) me dy apartamente, model 3

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	10		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	7		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	40		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	10		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,2		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	16		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	101		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	97		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		19		
		Shuma Totale III (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

**Pallatet me kollone te brendshme.P 31, 13 , 412, 424, 421, 420, 7, 8, 18, 44, 39, 38
(3KT) me dy apartamente, model 4**

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	13		
2	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	30		
3	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	8		
4	An-1"1/4"	F.V Mates qendror 1"1/4". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,4		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,2		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	10		
9	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	59		
10	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	55		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		22		
		Shuma Totale IV (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 316, 317, 27,28,29 (2KT) me dy apartamente, model 5

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	9,0		
2	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	20,0		
3	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	6,0		
4	An-1"1/4"	F.V Mates qendror 1 1/4". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1,0		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,6		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,1		
8	2,267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	1,0		
9	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	29,0		

10	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	24,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		12		
		Shuma Totale V (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 19, 2, 3, 6, 9, 40 (4KT) me dy apartamente, model 6

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	10		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	7		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	40		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	11		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,2		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	16		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	101		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	97		
		Shuma per shkalle				
		Nr. Shkalleve		20		
		Shuma Totale VI (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 107, 588, 54, 52, 5 (5KT) me dy apartamente, model 7

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	14		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	6		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	45		

4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	12		
5	An-2"	F.V Mates qendror 1 1/2". (Mates,kundravaivul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,2		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	4,0		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	160		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	154		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		17		
		Shuma Totale VII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 75,496/1, 89, 90,111,74,645/3 (5KT) me tre apartamente, model 8

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	22		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	20		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	60		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	17		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2". (Mates,kundravaivul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,2		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	10		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	370		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	314		
		Shuma per shkalle				
		Nr. Pallateve		14		
		Shuma Totale VIII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 645/2 , 427, 495, 584,654,71(5KT) me tre apartamente, model 9

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	8		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	11		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	70		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	16		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	65		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	67,0802		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		11		
		Shuma Totale IX (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 629, 80/1,646,647,414,411,409,1 etj (4KT) me tre apartamente, model 10

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	15		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	7		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	60		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	15		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,508		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per	m3	0,09		

		vendosje tubi)				
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,34		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	7,2		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	252		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	247		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		12		
		Shuma Totale X (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 34, 34/1, 35, 24, 25, 30, 37, 318, 36, 33 (2KT) me tre apartamente, model 11

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	35		
4	An-1/2"	FV Kaseta metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	8		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,3		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,1		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	15		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	50		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	59		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		16		
		Shuma Totale XI (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 12 (3KT) me tre apartamente, model 12

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	4,0		

2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjiellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	8,0		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjiellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	70,0		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	11,0		
5	An-2"	F.V Mates qendror 1 1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1,0		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,8		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,0		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	16,0		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	199,0		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	194,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		2		
		Shuma Totale XII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 15 (4KT) me tre apartamente, model 13

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjiellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	7,0		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjiellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	8,0		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjiellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	70,0		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	12,0		
5	An-2"	F.V Mates qendror 1 1/2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1,0		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,5		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,8		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,0		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	16,0		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	199,0		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	194,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		2		

		Shuma Totale XIII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				
--	--	---	--	--	--	--

Pallatet me kollone te brendshme.P 88/2, 88/3 (5KT) me kater apartamente, model 14

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	5,0		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	7,0		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4,0		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	145,0		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	21,0		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1,0		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,9		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,3		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,6		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	32,0		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	103,0		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	98,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		3		
		Shuma Totale XIV (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P500/5, 713/1, 731, 729/1, 717, 717/1, 715/1, 719, 719/1, 722/1, 721/1, 720/3, 720, 716/1, 424/2, 108/9, 108/10, 108/11, 45/3 (5KT) me tre apartamente, model 15

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	13,0		
2	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	6,0		
3	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	54,0		
4	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	16,0		
5	An-1"1/2"	F.V Mates qendror 1"1/2".	cope	1,0		

		(Mates,kundravaľvul,kasete)				
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,6		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,4		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	13,0		
10	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	90,0		
11	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	85,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		20		
		Shuma Totale XV (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 501(Gjashtekateshi), 83/1,82/1 model 16

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	9,5		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	10		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	3,5		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	125		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	18		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravaľvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,484		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,602		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,85		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	27		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	22		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		13		
		Shuma Totale XVI (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 500, 500/1, 500/2, 500/3, (5KT) me kater apartamente, model 17

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	21		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	13		
5	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	83		
6	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	23		
7	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
8	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,1		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,5		
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,9		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	24,0		
	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	149,0		
	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	145,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		4		
		Shuma Totale XVII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 420/1 (4KT) me pese apartamente, model 18

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	22		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	11		
5	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	126		
6	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	20		
7	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		

8	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,76		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	1,14		
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,28		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	22		
	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	525		
	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	520		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		1		
		Shuma Totale XVIII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 496/2, 496/3, 496/4, 109 (5KT) me pese apartamente, model 19

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	30		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	11		
5	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	126		
6	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	25		
7	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
8	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,76		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	1,14		
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,28		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	22		
	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	525		
	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	520		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		4		
		Shuma Totale XIX (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 498,35/1 (5KT) me kater apartamente, model

20

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	7		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	10		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	150		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	24		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2,36		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,81		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	25		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	161		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	161,4		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		2		
		Shuma Totale XX (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 23 (2KT) me tre apartamente, model 21

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	9,0		
2	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	39,0		
3	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi	cope	7,0		
4	An-1 1/4"	F.V Mates qendror 1 1/4". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1,0		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,3		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,2		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	4,0		

9	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	93,9		
10	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	91,0		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		3		
		Shuma Totale XXI (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 79, 80, 410, 11, 10, 33 (3KT) me tre apartamente, model 22

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	13		
2	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	45		
3	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	10		
4	An-1"1/4"	F.V Mates qendror 1'1/4". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,6		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,5		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	15		
9	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	33,795		
10	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	28		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		12		
		Shuma Totale XXII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 496, 613/1 (5KT) me kater apartamente, model 23

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	11		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR	ml	170		

		d=20-25mm, PN 10				
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	21		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2,2		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	1,3		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,5		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	38,0		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	929		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	925		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		6		
		Shuma Totale XXIII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 78 (5KT) me kater apartamente, model 24

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	11		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	170		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	20		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2,2		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	1,3		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,5		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	38,0		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	929		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	925		
		Shuma per shkalle				

		Nr.Shkalleve		2		
		Shuma Totale XXIV (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 108, 81, 83, 84, 85 (5KT) me kater apartamente, model 25

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	23		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	12		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	64		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	21		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	0,904		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,7		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,9		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	28,0		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	152		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	147		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		14		
		Shuma Totale XXV (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 413, 632/8 (5KT) me tre apartamente, model 26

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	6,4		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	10		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	130		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates +	cope	16		

		rakorderi 1/2"				
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,9		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1,1		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	27,0		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	745		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	740		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		4		
		Shuma Totale XXVI (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 645 (5KT) me tre apartamente, model 27

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	8		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	11		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	4		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	70		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	16		
6	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,1		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0,3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20		
11	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	65		
12	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m2	67,0802		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		3		
		Shuma Totale XXVII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 120/6, 120/5, 120/4 (5KT) me dy apartamente, model 28

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
1	2,491/b An-4	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=63mm, PN 10	ml	17		
2	2,491/b An-3	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=50mm, PN 10	ml	19		
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	28		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	182		
5	An-1/2"	FV Kasete metalike + mates + rakorderi 1/2"	cope	10		
6	AN-1/2" me kolektor	FV mates + rakorderi 1/2"	cope	8		
7	An-2"	F.V Mates qendror 2". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
8	2,512/3AN	F. V. Kolektori 1/2" 5+5	cope	1		
9	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,5		
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,5		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1		
12	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	18		
13	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	55		
14	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	23		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		3		
		Shuma Totale XXVIII (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				

Pallatet me kollone te brendshme.P 450, 450/1 (2KT) me tre apartamente, model 29

Nr.	Nr.analize	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera ne leke
3	2,491/bAn-2	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 10	ml	2		
4	2,491/bAn-1	FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	110		
6	AN-1/2" me kolektor	FV mates + rakorderi 1/2"	cope	7		
7	An-2"	F.V Mates qendror 1 1/4". (Mates,kundravalvul,kasete)	cope	1		
8	2,512/3AN	F. V. Kolektori 1/2" 5+5	cope	1		

9	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1,5		
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni (per vendosje tubi)	m3	0,7		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1		
12	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	18		
13	2,399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	10		
14	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	9		
		Shuma per shkalle				
		Nr.Shkalleve		2		
		Shuma Totale XXIX (Shuma per shkalle x nr.shkalleve)				
		SHUMA TOTALE D (I+ II ++XXIX)				

		SHUMA PA TVSH (A + B + C + D)				
		FONDI REZERV 5 %				
		SHUMA TOTALE PA TVSH				127360321
		TVSH				
		Vlera me tvsh				