

**OBJEKTI: Rikonstruksion i rruges Luz i Vogel
Përmbytja**

Relacion Teknik

TE PERGJITHESHME

Pozicioni gjeografik

Kushtet klimatike te zones

Kushtet ambientale

Gjeologjia e zones

GJENDJA E INFRASTRUKTURES EKZISTUESE E RRUGES

Zhvillimi urban

Gjendja e sistemit rrugor

REALIZIMI PROJEKTIT

DETYRA MBI REALIZIMIN E PROJEKTIT

Infrastruktura rrugore

TE VECANTA:

Rruget



TE PERGJITHESHME

Pozicioni gjeografik

Rruga Luz i vogel qe do rikonstruktohet eshte nje nga rruget e rendesishme te kesaj komune .Ky aks kryesor perfshijne nje numer te madh banesash nga vete pozicioni gjeografik.

PARAMETRAT E RRUGES SOT:

Rruga qe do rikonstruktohet kanje gjatesi totale prej 1330 ml, Siperfaqja totale qe do te trajtohet 3470 m2 asfalt si dhe nenshtresat sipas kushteve teknike per rruget. I gjithë aksi është i plotësuar .

GJENDJA E RRUGES SOT:

Rruga sot eshte tejet te amortizuara .

PERSHKRIMI I PUNIMEVE QE DO TE KRYHEN:

Per Sistemimin dhe asfaltimin e kesaj rruge, ne baze te Detyres se Projektimit , do te kryhen keto punime:

Per rikonstrukcionin e trupit te rruges etj .

- Shtese stabilizanti 20 cm per mbushjen e gropave .
- Shtrese cakulli makadam perhapur e ngjeshur me makineri10/15cm
- Shtese stabilizanti 15 cm
- Shtrese binderi 5 cm.
- Shtrese asfalto-betoni konsiston ne realizimin e shtreses se asfalto-betonit me trashesi 3 cm. Asfalto-betoni duhet te kete ne perberje te tij 35% çakull, 50% rere dhe 15% pluhur mineral. Asfalto-betoni i pergatitur dhe i ngjeshur ne veper me rul duhet te plotesoje te gjithë K.T.Z.

RELACION TEKNIK

**Projekti i rikonstruksionit te rrugeve te
njesise administrative Luz i vogel te**

Bashkise KAVAJE



Drejtoria e Planifikimit
dhe
Zhvillimit Te Territorit

