

Projektuesi

## BASHKIA PUSTEC

OBJEKTI: “RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES SE  
MESME TE BASHKUAR PUSTEC”

# **RELACION TEKNIK**



Pustec më 20/09/2015

## RELACION MBI DOMOZDOSHMERINE E NDERTIMIT TE OBJEKTIT:

### “RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES SE MESME TE BASHKUAR PUSTEC”

Shkolla e mesme e bashkuar Pustec ndodhet në fshatin Pustec, nën juridiksionin e Bashkisë Pustec, Qarku Korçë, dhe shtrihet 17.6 km larg rruges Korçë Kapshticë . Ne kete zone banojne rreth 7000 banore, gjate stines se veres popullsia shumefishohet dhe ka perspektive zgjerimi në të ardhmen per resurset qe ofron. Gjendja ekzistuese e saj paraqitet me prezencë lageshtie ne muret e jashtme dhe klasat, me pllaka çimento të dëmtuara, dyer druri te dëmtuara. Rikonstrukcioni I saj ne vitin 2003 ka qene pjesor, eshte nderhyre veten ne nje pjese , Me rikonstrukcionin e saj synohet të ketë përmirësim të kushteve të zhvillimit të mësimi si dhe sigurisë së fëmijëve në klasa. Për këtë del e domosdoshme qe te behet investim I ri I rikonstrukcionit te saj si më poshte:

#### **PUNIME PRISHJE**

Prishje catie dhe depozitim, Prishje suvatimi I brendshem me gervishtje, Prishje mur tulle me pastrim, Heqje pragjesh granili, Prishje pllaka majolike ËC, Prishje pllaka cimento, Prishje shtresa betony, Heqje dritare , Heqje dyer druri , Prishje parapeti ne tarace, Prishje suvatimi I jashtem me gervishtje , Transport mbeturina deri 3km

#### **PUNIME BETONI DHE BETON/ARME**

Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m, Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m, Themel xokolbeton C 7/10

**PUNIME MURATORI** Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15, Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15, Mur me tulla te veçanta, oxhak.

#### **PUNIME CATIE**

Çati me mbuluar me tjegull marsejeze. Catia ekzistuese do perdoret lenda dhe tjegulla ne masen 50%, pjesa tjeter do behet e re, Mbulese çatie me karton katrama 4 mm Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm, Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat katror, Kasete shkarkimi me llamarine xingat, Veshje oxhaket me llamarine xingat, Tavan rrjete teli + suva korniza e catise

#### **PUNIME DYER DRITARE**

Dritare d/alumini dyfish xham., F.V Dyer te brendshme MDF, Dyer d/alumini dopio xham. Dere e jashtme, Dyer d/alumini tek xham., Pragje mermeri ne dritare l=2cm

#### **PUNIME SHTRESASH**

Shtrese betoni C 6/10, Shtrese me pllaka grez importi , Plintuse pllake grez , Shkalle montazhi mermeri, Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit, Bordura betoni 12x25 cm, Veshje me pllake majolike, Shtrese me pllaka grez importi ËC

## **PUNIME SUVATIMI**

Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25, Patinim muri allçi (stuko), Tavan me kartonxhes, Suvatim me grafiato h > 4 m, Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m, Suva xokoli me granil e çimento te bardhe, Veshje fasade me pllaka guri xokoli, Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m, Boje hidroplastike

## **PUNIME TË NDRYSHME**

Kangjella per dritare kati perdhe me hekur katror, Porte hekuri e jashtme, Rrethim kangjelle e jashtme dekorative, Veshje fasade me pllaka guri (rrethimi), Pllake b/a granili mbi mure rrethues

## **PUNIME HIDROSANITARE**

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16, F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm, F.V lavaman porcelani importi , F.V ËC allafrenga importi, F.V pisuar importi porcelain, F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm, Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm, Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm Grope septike me V = 8 m<sup>3</sup>

## **PUNIME ELEKTRIKE**

F.V kuader ndriçimi, F.V kuti suport pllaket 4 modular, F.V kuti suport pllaket 2 modular, F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" , F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A

F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" , Shkeputes per matje, Shtiza rrufepritesi, F.V

Çeles rregullator 220V 10A "Gevis" , F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino" , Celes automat 20A 250V, Llambe sinjali 3F, F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm<sup>2</sup>, F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm<sup>2</sup>

F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm<sup>2</sup>, F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm<sup>2</sup>, F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm, Tubo freksibel I forte Ø 20mm, Shirit FeZn 20x3mm, Shirit FeZn 40x4mm, Ndricules plafonier 1x60ë

## **PUNIME E SISTEMIT TË NGROHJES**

Punime për ngrohjen do të jenë sipas normativave CE, materialet e përdorura do të jenë sipas standarteve të përcaktuara dhe analizave teknike të cmimeve.

## **PUNIME SISTEMIM OBORRI**

Gërmim dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke mesatare, kateg. III,

pa hedhje, Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III

Transport dheu me auto deri 3.0 km, Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri, Shtrese betoni C 6/10, Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka, Bordura betoni 12x25 cm

Mur guri themel e xokol me Ilaç çimento M 25, Mbjellje bari , Shtrese granili mbi mur guri për shkallë.

Per sa me sipër Rikonstruksioni I shkollës së mesme të bashkuar (Pustec) është mjaft I domosdoshëm për mësuesit dhe nxënësit e saj.

## **PROJEKTUESI**

Ing.Miranda Tane Nr.License K0646/2

BASHKIA PUSTEC  
KRYETARI  
EDMOND THEMELKO