

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Elbasan me 10/11/2015

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I SHESHIT DHE FASADAVE TE SHESHIT "Minatori" MEMALIAJ

PARAMETRAT E OBJEKTIT SOT:

-Sheshi MINATORI ne Memaliaj eshte nje shesh me rruge te demtuara dhe me lulishte me nje pamje te demtuar dhe arkaike ka nje siperfaqe te pergjitheshme qe do te rikonstruktohet prej 10056 m². Sheshi ndodhet ne verilindje te qytetit te Memaliajt

-Objektet qe ndodhen ne kufijte e sheshit "MINATORI" jane objekte te vjetra dhe me fasada te demtuara dhe me nderhyrje te banoreve ne fasada duke prishur dhe pamjen e tyre. Ne juglindje te sheshit ndodhet pallati kultures, ne veriperendim te sheshit ndodhen 1 ndertese 5 kateshe ,dhe ne anen veri lindore ndodhen nje ndertese 4 kateshe 3 ndertesa 3 kateshe 1 ndertese 2 kateshe e 2 ndertesa 1 kateshe.

VEND-NDODHJA:

-Sheshi Minatori me gjithe objektet qe e rrethojne ndodhet ne anan veri perendimore te qytetie Memaliaj.

PERSHKRIMI I PUNIMEVE QE DO TE KRYHEN:

- Per rikonstrukcionin e sheshit dhe te fasadave te objekteve qe rrethojne sheshin MINATORI do te kryhen keto punime :

PUNIMET E SHESHIT

-(Nr Analizes An,3.122/b) Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet do te konsistoje ne : Germimin e trotuarit, lulishteve dhe rrugeve egzistuese deri ne kuoten e caktuar dhe ngarkimin e tyre ne mjetin e evadimit te materialit te germuar.

-(Nr Analizes An,2.25/a) Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. do te konsistoje ne : Germimin e dheut me krah ne kanal deri ne kuoten e caktuar dhe nxjerrjen jashte kanalit.

-(Nr Analizes 2.37/4a) Transport dheu do te konsistoje ne : Transportin e te gjithe dherave dhe materialeve te tjera nxjerra gjate germimit deri ne piken e depozitimit ne zonat e paracaktuara nga Bashkia per hedhjen e inerteve dhe dherave.

-(Nr Analizes An,3.206) Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri do te konsistoje ne : ne blerjen e zhavorit , transportin e tij ne veper hedhjen dhe shperndarjen ne objekt e ngjeshjen e tij me vibro rrul.

-(Nr Analizes An,3.211) **Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri** do te konsistoje ne : blerjen e cakellit ,transportin e tij ne objekt shperndarjen ne rruge dhe ngjeshjen e tij me vibro rrul.

-(Nr Analizes An,3.212/b) **Shtrese stabilizant t=10cm** do te konsistoje ne : Blerjen e stabilizantit,transportin e tij ne objekt shperndarjen ne rruge dhe ngjeshjen e tij me vibro rrul .

-(Nr Analizes An,3.222/3) **Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri** do te konsistoje ne : blerjen e binderit sipas kerkeses te pergatitur me granil guri te thyer dhe bitum , transportin e tij ne veper ku duhet te arrije ne temperaturen e caktuar shperndarjen e tij ne veper e nivelimin e tij si dhe ngjeshjen me vibro rrul .

-(Nr Analizes 3.226/3) **Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri** do te konsistoje ne : blerjen e asfaltbetonit sipas kerkeses te pergatitur me granil guri te thyer dhe bitum , transportin e tij ne veper ku duhet te arrije ne temperaturen e caktuar shperndarjen e tij ne veper e nivelimin e tij si dhe ngjeshjen me vibro rrul .

-(Nr Analizes 3.205) **Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri trotuar** do te konsistoje ne : ne blerjen e zhavorit , transportin e tij ne veper hedhjen dhe shperndarjen ne objekt e ngjeshjen e tij me vibro rrul.

-(Nr Analizes 3.183/a) **Shtrese zhavor lumi t=10cm nen bordure** do te konsistoje ne : ne blerjen e zhavorit , transportin e tij ne veper hedhjen ne objekt dhe shperndarjen e tij poshte bordurave te trotuarit.

-(Nr Analizes 3.242) **Struktura monolite betoni C 12/15 nen bordure** do te konsistoje ne : ne blerjen e inerteve te lara dhe cimentos e transportin e tyre ne vendin e pergatitjes se betonit.Pergatitjen e betonit sipas dozatures se caktuar transportin e tij ne veper , hedhjen dhe ngjeshjen e tij ne vend.

-(Nr Analizes 3.243) **Struktura monolite betoni C 16/20 kunete** do te konsistoje ne : ne blerjen e inerteve te lara dhe cimentos e transportin e tyre ne vendin e pergatitjes se betonit.Pergatitjen e betonit sipas dozatures se caktuar transportin e tij ne veper , hedhjen dhe ngjeshjen e tij ne vend.

-(Nr Analizes 3.243) **Struktura monolite betoni C 16/20 bazamante ,shatervani , forumi vazot e medha me lule** do te konsistoje ne : ne blerjen e inerteve te lara dhe cimentos e transportin e tyre ne vendin e pergatitjes se betonit. Pergatitjen e betonit sipas dozatures se caktuar transportin e tij ne veper , hedhjen dhe ngjeshjen e tij ne vend.

-(Nr Analizes 3.618) **F V bordura guri 20x30 cm**do te konsistoje ne : ne blerjen gurit, pergatitjen e bordures transportin dhe vendosjen e saj ne veper.

-(Nr Analizes 3.620) **Shtrese me 6 cm beton, me pllaka guri** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave te gurit me pemasat e kerkuara ne projekt dhe montimin e tyre me ll.c.1:2.Vendosja e tyre behet me nivele dhe i jepet nje pjerresi sipas planit te kullimit e ujrave.

-(Nr Analizes 2.355/b) **Veshje fasade me pllake guri** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave me trashesi 2 cm me siperfaqe te punuar si dhe me dimensionet e kerkuara ne projekt,blerjen e llacit.Behet montimi i tyre ne veper me ganxha dhe me llac sipas KTZ dhe larja e pastrimi i siperfaqes pas perfundimit te veshjes.

-(Nr Analizes 2.414) **F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ** do te konsistoje ne: Blerjen e profileve metalike te nevojeshme sipas projektit te kangjellave, pergatitjen e kangjellave dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes An) **F.V.Monumenti** do te konsistoje ne: Blerjen e monumentit sipas porosise se dhene dhe montimin e tij ne objekt.

-(Nr Analizes 2.401) **Boje vaji siperfaqe metalik** do te konsistoje ne: Blerjen e bojesh antiruxho dhe bojesh se vajit.Behet pastirmi i siperfaqes se konstruksionit metalik te zgarave dekorative me furce teli nga ndryshku dhe behet lysterja e konstruksionit metalik te kangjellave me dy duar boje antiruxho e du duar boje vaji

-(Nr Analizes An,3.370) **Heqje dritare druri** do te konsistoje ne : Heqjen e dritareve grumbullimin e tyre ne vendet e caktuara dhe ngarkimin ne mjet.

-(Nr Analizes 2.395) **Dritare duralumini dyfish xham** do te konsistoje ne: Blerjen e dyerve sipas porosise se formes dhe ngjyres te kerkuar nga arkitekti, transporti i tyre ne veper.Behet montimi i dyerve te cilat vendosen vertikal dhe izolohen anash me silikon.

-(Nr Analizes An,3.643) **Mbjellje bari** do te konsistoje ne : Blerjen e faresh se barit dhe mbjelljen e tij ne siperfaqet e gjelberuara sipas projektit.

-(Nr Analizes An 164) **F.V. Fidane Peme dekorative** do te konsistoje ne : Blerjen e fidaneve te pemeve dhe mbjelljen e tyre ne vendet e caktuara ne objekt si dhe ne vendosjen e perforcimeve per mbajtjen vertikale te pemes.

-(Nr Analizes An 165) **F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"** do te konsistoje ne : Blerjen e fidaneve te shkurreve dhe mbjelljen e tyre ne vendet e caktuara ne objekt.

-(Nr Analizes An 158) **FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm** do te konsistoje ne : Blerjen e materialeve metalike per pergatitjen e tabelesh dhe pergatitjen e saj.Blerjen e bojrave dhe lysterjen e tabelesh sipas funksionit te percaktuar dhe vendosjen e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes An 151) **Vizime me boje bikomponente** do te konsistoje ne : Blerjen e bojesh dhe lysterjen ne asfalt te rrugeve te kalimit te kembesoreve sipas projektit.

-(Nr Analizes An 151) **Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm** do te konsistoje ne : Blerjen e bojesh dhe lysterjen ne asfalt te vijave te ndarjes se rrugeve te kalimit.

RIKONSTRUKSIONI I FASADAVE

-(Nr Analizes 2.258) **Nen shtrese zhavori 10 cm** do te konsistoje ne : Blerjen e zhavorrit, hedhjen ne veper, shtrimin dhe ngjeshjen e tij trashesi mesatare $t=10\text{cm}$. Kjo gje do te sjelle dhe ngjeshjen e kesaj shtrese duke rritur keshtu kompaktesine e kerkuar.

-(Nr Analizes 2.262/3) **Shtrese betoni C12/15** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve e cimentos, pergatitjen e betonit te markes C12/15 hedhjen ne veper.

-(Nr Analizes 2.262/4a) **Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen

e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.111/2) **Themel mure betoni C12/15** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C12/15 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.262/4a) **Trare themeli C20/25** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.117/1a) **Kollona b/a monolite C20/25 h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.119/1a) **Trare e arkitrare b/a C20/25 h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.122/1a) **Soleta te plota b/a C20/25 ty=10 cm h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.129/1) **Mure b/a t=11~20cm C16/20 h~4m parapete ballkoni** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C16/20 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.166) **Hekur betoni periodik O 6~10 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e hekurit dhe telit te barit pergatitjen e tyre sipas projektit.Pastimin e hekurit nga ndryshku dhe montimi i tij ne veper.

-(Nr Analizes 2.167) **Hekur betoni periodik O >10 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e hekurit dhe telit te barit pergatitjen e tyre sipas projektit.Pastimin e hekurit nga ndryshku dhe montimi i tij ne veper.

-(Nr Analizes An) **Shtrese betoni e lehtesuar** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve,cimentos dhe polisterolit kokerr e transportin e tyre ne objekt.Pergatitjen e betoni dhe hedhjen e tij ne veper duke e rrafshuar me mastar sipas KTZ.

-(Nr Analizes 2.196) **Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje karton katrama** do te konsistoje ne :Blerjen e materialeve si katrama dhe emulsion dhe ngjitjen e tyre me gaz ne tarace.

-(Nr Analizes 3.200) **Shtrese lluster cemento 1:2 t=20mm** do te konsistoje ne : Blerjen e reres lare te cimentos ,transportin e tyre ne veper .Pergatitjen e llaci dhe vendosjen e tij ne objekt duke rrafshuar me mastar sipas KTZ.

-(Nr Analizes 2.267/a) **Shtrese me pllaka gresporcenalate** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave gres porcenalate te kolles transportin e tyre ne veper.Behet shtrimi i pllakave ne objekt duke pastruar fillimisht siperfaqen e shtrese llacit vendosur ne fillim kollen e pergatiture pastaj pllakat.

-(Nr Analizes 2.515) **F.V. pileta dysHEMEJE O 50 mm** do te konsistoje ne :Blerjen e piletes dhe vendosjen ne objekt rrafsh me pllakat gres porcenalate.

-(Nr Analizes 2.209/a) **ulluke shkarkimi vertikale me PVC O 80 mm** do te konsistoje ne: Blerjen e tubeve et PVC dhe aksesoreve te tjere si ganxhat per tu fiksuar ne mur dhe ngjitesin plastike te tubove dhe montimin e tyre ne veper nga pileta e shkarkimit deri ne puseten e shkarkimit.

-(Nr Analizes 2.300) **Suva soleta me h~4m me drejtues me kraH** do te konsistoje ne: Blerjen e llacit te gelqeres 1:3 cimentos pergatitjen e tij duke perdorur per nje m3 llac 222 kg.Fillimisht ndertohet skela e pastrohet siperfaqia e tavanit pastaj behet spruco me ll.c.1:2 Pas tharjes se sprucos behet mbushja e tavanit me ll.b.M.25 dhe mbas tharjes behet dora e fundit rifinitures.

-(Nr Analizes 2.310) **Suva brenda mur tulle h~4m me kraH, llaç perzier M 25 kraH** do te konsistoje ne: Blerjen e llacit te gelqeres 1:3 cimentos pergatitjen e tij duke perdorur per nje m3 llac 222 kg.Fillimisht pastrohet siperfaqia e murit pastaj behet spruco me ll.c.1:2 Pas tharjes se sprucos behen fashot e mbas tharjes se fashove behet mbushja e mureve me ll.b.M.25 dhe mbas tharjes behet dora e fundit rifinitures.

-(Nr Analizes 2.358) **Veshje fasade me pllake guri** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave te MERMERIT me trashesi 2 cm me ngjyren e kerkuar ne projekt,blerjen e llacit.Behet montimi i tyre ne veper me ganxha dhe me llac sipas KTZ dhe larja e pastrimi i siperfaqes pas perfundimit te veshjes.

-(Nr Analizes An,2.324/b) **Plintuse me gure h = 10 cm** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave me trashesi 2 cm dhe lartesi 10 cm te gurit dhe kolles dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes 2.404/1) **Lyerje me boje hidroplastike** do te konsistoje ne: Blerjen e bojesh hidroplastike te cilesise se pare dhe astarit cilesia e pare.Pastrohet siperfaqia e suvatuar dhe pastaj behet lyerja me astar.Pas tharjes se astarit behet lyerja me dy duar boje hidroplastike.

-(Nr Analizes An,2.334) **Prishje suvatimi i jashtem** do te konsistoje ne: Prishjen e suvatimit te fasadave grumbullimin e materialit te dale nga prishja dhe ngarkimin e tij ne mjet per largim nga objekti.

-(Nr Analizes An,2.295) **Prishje suvatim strehe** do te konsistoje ne: Prishjen e suvatimit te strehes dhe materialit te listelave grumbullimin e materialit te dale nga prishja dhe ngarkimin e tij ne mjet per largim nga objekti.

-(Nr Analizes 2.295) **Tavan rrjete teli + suva** do te konsistoje ne: blerjen e materialeve te nevojeshme. Listela pishe 5x5 te staxhionuara , rrjetes se telit per suvatim si dhe gelqeres qull,cimentos e llacit.Montimin e listelave ne strehe si dhe montimin e rrjetes se telit ne objekt.Pas montimit behet mbushja me qllë gekqere me cemento dhe pas tharjes behet suvatimi i strehes me llac.

-(Nr Analizes 2.334) **Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m** do te konsistoje ne: Blerjen e llacit te gelqeres 1:3 cimentos pergatitjen e tij duke perdorur per nje m3 llac 222 kg.Fillimisht ndertohet skela sipas kushteve teknike . Pastrohet siperfaqia e murit pastaj behet spruco me ll.c.1:2 Pas tharjes se sprucos behen fashot e pas tharjes se fashove behet mbushja e mureve me ll.b.M.25. Pas tharjes behet dora e fundit rifinitures.

-(Nr Analizes 2.308/a) **Suvatim me grafiato h > 4 m** do te konsistoje ne: Blerjen e grafiatos dhe veshjen e siperfaqes s esuvatimit te jashtem me te sipas KTZ.

-(Nr Analizes 2.267/a) **Shtrese pllaka mermeri t=3cm Parapet ballkoni** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave te mermeri sipas permasave te dhena dhe me berjen e pikores nen to per kullimin e ujarve te shiut si dhe montimin e tyre ne veper duke i vendosur ato ne pozicion horizontal.

-(Nr Analizes An,2.324/b) **Plintuse grez importi ,h=10cm** do te konsistoje ne: Blerjen e plintuseve grez dhe kolles dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes 2.375/a) **Dyer duralumini dyfish xham** do te konsistoje ne: Blerjen e dritareve sipas porosise se formes dhe ngjyres te kerkuar nga arkitekti, transporti i tyre ne veper.Pasi te jene vendosur davancalet e mermerit montohen dritaret te cilat vendosen vertikal dhe izolohen anash me silikon.

-(Nr Analizes 2.395/a) **Dritare duralumini dyfish xham** do te konsistoje ne: Blerjen e dyerve sipas porosise se formes dhe ngjyres te kerkuar nga arkitekti projektues, transporti i tyre ne veper.Behet montimi i dyerve te cilat vendosen vertikal dhe izolohen anash me silikon.

INFRASTRUKTURA INXHINIERIKE

NDERTIMI I KUB DHE PUB

-(Nr Analizes An,3.122/a) **Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet** do te konsistoje ne : Germimin e kanaleve deri ne kuoten e caktuar dhe ngarkimin e tyre ne mjetin e evadimit te materialit te germuar.

-(Nr Analizes 3.182/c) **Shtrese rere natyrore t=20cm mbulimi tubit plastik** do te konsistoje ne: Blerjen e reres dhe transportin e saj ne veper.Shtrohet rera ne kanal dhe mbi te vendoset tubi plastik.Pas montimit te tubit plastik behet mbulimi i tij me rere.

-(Nr Analizes 2.258) **Nenshtrese zhavori mbushje kanali** do te konsistoje ne: Blerjen e zhavorit dhe transportin e saj ne veper dhe hedhjen e tij mbi shtresen e reres qe ka mbuluar tubin plastik.

-(Nr Analizes 3An/1t) **F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm** do te konsistoje ne: Blerjen tubit dhe rekorderive perkatese dhe montimin e tij ne veper mbi shtresen e reres.

-(Nr Analizes 3An-1) **Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize** do te konsistoje ne: ndertimin e pusetes sipas projektit te paraqitue dhe mbulimin e saj me kapak gize te levizeshem e te pacmontueshem.

NDERTIMI I KUSH DHE PUB

-(Nr Analizes 3An-55) **F V tub I brinjezuar HDPE Ø 150 mm** do te konsistoje ne: Blerjen tubit dhe rekorderive perkatese dhe montimin e tij ne veper mbi shtresen e reres.

-(Nr Analizes An-22) **Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper.Pas hapjes se egropes shtrohet 10 cm zhavor,Mbishtresen e zhavori behet nje shtres betoni C12/15 me trashesi 15 cm,Pastaj behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes,Pas perfundimit te betnimit dghe heqjesse kallepeve te drurit vendoset kapaku i zgares celikut.

-(Nr Analizes An-23) **Ndertim puseta shiu betoni (40x60)cm+kap. metalik prej gize** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper.Pas hapjes se egropes shtrohet 10 cm zhavor,Mbishtresen e zhavori behet nje shtres betoni C12/15 me trashesi 15 cm,Pastaj behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes,Pas perfundimit te betnimit dghe heqjesse kallepeve te drurit vendoset kapaku i zgares celikut.

-(Nr Analizes 2.575) **Puse kontrolli 1x1x1.5m** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper.Pas hapjes se egropes shtrohet 10 cm zhavor,Mbishtresen e zhavori behet nje shtres betoni C12/15 me trashesi 15 cm,Pastaj behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes,Pas perfundimit te betnimit dghe heqjesse kallepeve te drurit vendoset kapaku i zgares celikut.

NDERTIMI I KUSH DHE PUB

-(Nr Analizes 3.45/1) **Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m².** do te konsistoje ne : germimin e dheut me krah ne kanal deri ne kuoten e caktuar dhe nxjerrjen jashte kanalit.

-(Nr Analizes 2.494/2) **F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm** do te konsistoje ne: Blerjen e saracineskes dhe montimin e saj ne veper.

-(Nr Analizes 2.491/c) **F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16** do te konsistoje ne: Blerjen tubit dhe rekorderive perkatese dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **Shpim pusi + aksesore** do te konsistoje ne: Shpimin e pusit deri ne thellesine e daljes se ujit si dhe blerjen e pompes zhytuese dhe montimin e saj ne pus.

-(Nr Analizes 3.An-56) **F.V. Tuba metalik D=140mm** do te konsistoje ne: Blerjen e tubit metalik dhe vendosjen e tyre ne veper.

-(Nr Analizes 2.576) **Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper.Pas hapjes se egropes shtrohet 10 cm zhavor,Mbishtresen e zhavori behet nje shtres betoni C12/15 me trashesi 15 cm,Pastaj

behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes, Pas perfundimit te betnimit dghe heqjesse kallepeve te drurit vendoset kapaku i zgares celikut.

-(Nr Analizes 3.243) **Struktura monolite betoni C 16/20 beton kanale drenazhi** do te konsistoje ne : ne blerjen e inerteve te lara dhe cimentos e transportin e tyre ne vendin e pergatitjes se betonit. Pergatitjen e betonit sipas dozatures se caktuar transportin e tij ne veper , hedhjen dhe ngjeshjen e tij ne vend.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Pompe centrifugale horizontale me prurje Q = 10 l/sek dhe H = 10 m** do te konsistoje ne : Ne blerjen e pompes bashke me aksesoret perkates dhe montimin e saj ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Pompe drenazhi per puseten teknike te shatrivanit** do te konsistoje ne : Ne blerjen e pompes bashke me aksesoret perkates dhe montimin e saj ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Ujehedhes me lartesi hedhje 1.0 m, me prurje 25 l/min me lidhje fileto femer F 1/2"** do te konsistoje ne : Ne blerjen e ujehedhesit bashke me aksesoret perkates dhe montimin e tij ne objekt.

-(Nr Analizes 2.491/1f) **F.V. Tubacion PVC DN 75 mm , DN 63 mm** do te konsistoje ne : Ne blerjen e tubacioneve bashke me aksesoret perkates dhe montimin e tij ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Saracineske DN 65 mm , O 1'** do te konsistoje ne : Ne blerjen e saracineskave dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes An-9) **F.V. Saracineske F 1/2"** te konsistoje ne : Ne blerjen e saracineskave dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Manikote antivibruese DN 65 mm** te konsistoje ne : Ne blerjen e materialeve dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Valvol moskthimi DN 65 mm** te konsistoje ne : Ne blerjen e materialeve dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F.V. Kolektor dergimi celiku per ujehedhesit** te konsistoje ne : Ne blerjen e materialeve dhe montimin e tyre ne objekt.

RRJETI NDRICIMIT

-(Nr Analizes 4.142/1.33) **F.V.Kabell TU V V 4x10 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e kablllove e transportin e tyre ne veper.Behet montimi i tyre ne objekt.

-(Nr Analizes 4.142/1.29) **F.V.Kabell TU V V 4x4 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e kablllove e transportin e tyre ne veper.Behet montimi i tyre ne objekt.

-(Nr Analizes 4.149/3) **F.V.Kabell TU V V 4x2.5 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e kablllove e transportin e tyre ne veper.Behet montimi i tyre ne objekt.

-(Nr Analizes 3.An/1sh) **FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3** do te konsistoje ne : Blerjen e shtyllave sipas projektit dhe montimin e tyre ne veper sipas detajit perkates.

-(Nr Analizes 3.An/ksh) **FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10** do te konsistoje ne : Blerjen e shtyllave sipas projektit dhe montimin e tyre ne veper sipas detajit perkates.

-(Nr Analizes Analize) **F.V.Morset (per lidhje te pikes nyje ne shtylle)** te konsistoje ne : Ne blerjen e materialeve dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes 3.An/th) **F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave .** do te konsistoje ne : Blerjen e materialeve sipas projektit dhe montimin e tyre ne veper sipas KTZ.

-(Nr Analizes 3An) **FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V** do te konsistoje ne : Blerjen e ndricuesve dhe montimin e tyre ne objekt.

-(Nr Analizes Analize) **F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement** do te konsistoje ne : Blerjen e kuadrit te komandimit dhe montimin e tij ne objekt.

-(Nr Analizes 3An/et) **FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm** do te konsistoje ne : Blerjen e lektrodave xingato dhe nguljen e tyre ne toke sioas projektit dhe lidhjen e tyre me tel bakri.

-(Nr Analizes 3An/pp) **FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086** do te konsistoje ne : Blerjen e pusetave dhe montimin e tyre ne objekt sipas projektit.

RRJETI TENSIONIT MESEM (TM)

-(Nr Analizes 3.654) **Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100** do te konsistoje ne : Blerjen, transportimin deri ne veper te tubit plastmasit me gjithe rekorderit perkatese dhe montimin e tyre ne veper mbi shtresen e reres.

-(Nr Analizes 2.An19) **Puseta kontrolli4 0,8x0,8x1 M** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper.Pas hapjes se egropes shtrohet 10 cm zhavor,Mbishtresen e zhavorit behet nje shtres betoni C12/15 me trashesi 15 cm,Pastaj behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes,Pas perfundimit te betnimit dghe heqjesse kallepeve te drurit vendoset kapaku i zgares celikut.

-(Nr Analizes 4,141/a7,0) **F.V.shirit sinjalizimi per kablo 20 kw** do te konsistoje ne : Blerjen e shiritit sinjalizimit dhe shtrimin e tij ne objekt nga kabina deri destinacion mbi shtresen e mbulimit te reres me te cilin eshte mbuluar tubi plastik.

RRJETI TENSIONIT MESEM (TM)

-(Nr Analizes 3.654) **Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100** do te konsistoje ne : Blerjen, transportimin deri ne veper te tubit plastmasit me gjithe rekorderit perkatese dhe montimin e tyre ne veper mbi shtresen e reres.

-(Nr Analizes 2.An19) **Puseta kontrolli4 0,8x0,8x1 M** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper.Pas hapjes se gropes shtrohet 10 cm zhavor,Mbi shtresen e zhavorit behet nje shtrese betoni C12/15 me trashesi 15 cm,Behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes,Pas perfundimit te betnimit dhe heqjes se kallepeve te drurit vendoset kapaku i zgares celikut.

-(Nr Analizes 4,141/a7,0) **F.V.shirit sinjalizimi per kablo 20 kw** do te konsistoje ne : Blerjen e shiritit te sinjalizimit dhe shtrimin e tij ne objekt nga kabina deri ne destinacion mbi shtresen e mbulimit te reres me te cilin eshte mbuluar tubi plastik.

Prof. Esmeralda Ahmet



MOSTRAT E GURIT

SHESHI “RILINDJA” MEMALIAJ

Guri i bucarduar me ngjyre te bardhe me nuance bezhe dhe gri, do te perdoret per realizimin e forumit qytetar.



Nje variant i perdorimit te gurit pa bucardim.



Shenim: Permasat e gurit do te percaktohen nga arkitektet projektues, pasi te jene realizuar mostrat ne objekt.

Ky lloj guri do te perdoret edhe per shtrimin e zones pedonale me kete ngjyre.

PROJECT & PEOPLE

ARBENGOLEMI



MOSTRAT E GURIT SHESHI “RILINDJA” MEMALIAJ

Guri ngjyre gri si me poshte do te perdoret ne zonen pedonale per realizimin e konfiguracioneve.



Po me kete lloj guri do te realizohen edhe te gjitha bordurat e gurit, me konfiguracionin e meposhtem. Permasat do te percaktohen pasi te shihen mostrat nga arkitektet.



PROJECT & PEOPLE

ARBENGOLEMI

