

RELACIONI DHE SPECIFIKIME TEKNIKE TË PROJEKTIT

OBJEKTI NDËRTIM I RI

ADRESA: BASHKIA SELENICE

1. Vendndodhja

Objekti ndodhet ne Qytetin Selenicë.

Siperfaqja e objektit te ri parashikohet te jete = 36 m². Aktualisht rreth 35% te prones e ze objekti ekzistues, objekt i cili konsiderohet i pabanueshem.

2. Përshkrimi i situates ekzistuese

Objekti ekzistues eshte i rrenuar. Catia i ka humbur funksionet e saj themelore, derrasat e saj jane te kalbura dhe ne shumicen e siperfaqes eshte shembur

Ne objektin ekzistues nuk jane dyert dhe dritaret. Nje pjese e konsiderueshme te mureve jane shembur dhe ne dyshe mene e objektit mungojne shtresat e betonit te nevojshme.

3. Përshkrimi i konceptit te nderhyrjes urbane.

Objekti i ri do jete pasqyrim i objektit ekzistues persa i perket funksionit, vendosjes ne parcele dhe orientimit te ambjenteve kryesore.

4. Përshkrimi i projektit Konstruktiv.

Ne objektin e ri eshte parashikuar nje dhome ndenie, nje tualet dhe nje dhome gjumi.

Themeli i objektit do te behet me temel guri, me permasa 65*65cm.

Poshte tabanit te themelit eshte parashikuar nje bazament i armuar betoni me lartesi 20cm i armuar me 6ø10 mm. Gjithashtu ky bazament eshte vendosur edhe mbi themelin e gurit.

Mbushja e pjeses te ngelur nga germimi do behet me cakell.

Mbi cakellin parashikohet nje bazament b/a i armuar me zgare dyfishe ø8/20 cm.

Muratura e objektit do te behet me mur tulle dopio.


Per mbulimin e objektit eshte zgjedhur cati me kapriate derrase, tjegulla importi.

Punoi:

Ing. Klevis BEDINAJ

Ark. Tea FAXHIAJ

Top. Agim VEIZAJ



Miratoi:

Kryetari

Pëllumb BINAJ

RELACION DHE SPECIFIKIME TEKNIKE TË PROJEKTIT

OBJEKTI RIKONSTRUKSION BANESASH PER FAMILJET NE NEVOJE

ADRESA BASHKIA SELENICE

1. Vendndodhja

Objektet e parashikuara per rikonstruksion ndodhen ne Bashkine Selenice.

2. Peshkrimi I situates ekzistuese

Objektet ekzistuese kryesisht jane te demtuara per shkak te kohes dhe kushteve te tjera atmosferike. Gjendja e catise ne shumicen prej objekteve eshte e keqe. Catite jane te demtuara, fusin lageshtiren ne objekt dhe per kete arsye eshte pare i nevojshem rikonstruksioni i menjehershem i tyre. Gjithashtu ne objektet te cilat jane me solete, eshte pare e nevojshme izolimi me shtresat perkatese te ketij soletave.

Rikonstruksioni i ketyre banesave perfshin edhe prishjen e suvatimeve dhe suvatimin nga e para te mureve, Ne objektet mungon ne shumicen e tyre shtresa e pllakave, dyert (te demtuara ose fare), dritaret dhe tavane drurit.

3. Peshkrimi I konceptit te nderhyrjes urbane.

Rikonstruksioni i ketyre banesave do jete pasqyrim i objektit ekzistues persa i perket funksionit, vendosjes ne parcele dhe orientimit te ambjenteve kryesore.

4. Peshkrimi I projektit.

Rikonstruksioni parashikon prishjen e cative ekzistuese dhe ndertimin e cative te reja me kapriat derrase, tjegulla importi.

Shtresa e pllakave do te behet me pllaka grez porcenalato.

Izolimi i soletave do te realizohet me 3 shtresa

- Shtrese llustre cemento per nivelim
- Hidroizolim me 3 duar katërma
- Shtrese lluster cemento.

Dyert e jashtme do te zevendesohen kryesisht me dyer te blinduara , ato te brendshmet me dyer druri importi dhe dritaret me dritared/aluminu dyfish xham.

Punoi:

Ing. Kleva BEDINAJ

Ark. Tea MAXHIAJ

Top. Agim VEIZAJ

Miratoi:

Kryetari

Pëllumb BINAJ