



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KRUIJË**

Nr _____ Prot

Krujë ____/____/2020

SPECIFIKIME TEKNIKE

Për shërbimin e pastrimit të qytetit Krujë.

A.TE PERGJITHSHME.

Sherbimi i pastrimit të qytetit Krujë ndër vite realizohet nga operatore ekonomik, me procedure prokurimi, kjo për pamundesinë e realizimit të këtij shërbimi nga brigada e shërbimeve në Bashki.

Kruja është një qytet historik, i vendosur në një lartësi rreth 600 m mbi nivelin e detit, me një pozite gjeografike mjaft të favorshme.

Qyteti i Krujës ka një sipërfaqe të përgjithshme rreth 1.9km². Një qytet historik, me vlera kulturore, historike, artizanale e kulinari që çdo vit vizitohet nga rreth 350'000 turistë vendas dhe të huaj.

Si pasojë e tërë këtij fluksi mjeteve që qarkullojnë në qytet, si dhe faktorëve të tjerë që ndikojnë në krijimin e mbetjeve urbane si mbetjet që krijohen nga kalimtarët e qytetarët e zakonshëm dhe papastërtitë që krijojnë gomë të mjeteve, lind domosdoshmëria e kryerjes së shërbimit të pastrimit të qytetit e periferisë së tij si dhe e largimit të mbetjeve urbane e larjes së rrugëve, shesheve e trotuareve, shërbim i cili kërkohet të prokurohet dhe do të realizohet me operatore ekonomik të licensuar në fushën përkatëse.

A.1.1 PERKUFIZIME

Rruge e asfaltuar do të thotë rruga ose rrjeti i rrugëve që kufizohet në dy anë nga kuletat apo bordura, pa përfshirë kuletën apo trotuarin.

Zona e Mbulimit përfshin të gjithë territorin bruto (përfshirë sipërfaqet që pastrohen, sipërfaqet që nuk pastrohen, sipërfaqet ndërtimore, shtet dhe privat) e përcaktuar nga autoriteti kontraktor për të mbuluar me shërbimin e pastrimit, popullsia e secilës meret si bazë për perlllogaritjen e sasive të mbetjeve urbane.

Zona e Rrugës së asfaltuar (për tu pastruar me autofshesë) do të thotë një zonë që mbulon hapësirën midis kuletave apo bordurave anësore të rrugës, apo dhe bankave anësore, pa përfshirë brenda saj kuletën, bordurën apo bankinën.

Personi mbikëqyres është një person (ose grup personash) i caktuar nga Autoriteti Kontraktor që është i ngarkuar të menaxhojë të gjithë aktivitetin sipas preventivave dhe grafikeve të shërbimit.

Nivelet e Cilësive të Shërbimit janë standarde të kërkuara përnjëmsh të përcaktuara tek Specifikimet të cilat Kontraktuesi do të përmbahet gjatë zbatimit të Kontrates.

Punimet Emergjente është një komplet aktivitetesh të nevojshme dhe mjaftueshme për të pastruar rrugët, sheshet, kontejnerët si rezultat i fenomeneve natyrore me pasoja të pa parashikueshme, si stuhi të fuqishme, permbytje, dhe termete.

Gropë depozitimi mbetjesh urbane quhet vendi i caktuar nga Bashkia për depozitimin e mbetjeve urbane, i miratuar me parë nga Bashkia për këtë qëllim (procedura shpronësimit në rastin kur pronë është private).

Perjashtime quhen të gjitha rastet e mospërfshirjes së shërbimit të pastrimit, depozitimit të mbetjeve urbane apo të mbetjeve të ngurta e të rrezikshme, largësia e rrugëve e shesheve, shkarkimit të mbetjeve urbane apo të ngurta në grupin e depozitimit të mbetjeve, të cilat nuk lejohen që të ushtrohen ky aktivitet nga qytetare, subjekte fizike apo juridike.

A.1.2 VECANTI E KESAJ KONTRATE

Sherbimi i pastrimit të rrugëve e shesheve përfshin detyra të përhershme dhe të vecanta.

Pastrimi i perditshem, perfshin sherbimin e perditshem te percaktuar dhe ne preventivat bashkelidhur, te vleresuar e percaktuar me pare ne preventiv.

A.2.3 PAGESAT NE CMIME NJESI

Pagesat ne cmime njesi jane pagesat per punime e sherbime te rregullueshme bazuar ne sasite aktuale te kryera.

Rregullat ne vijim per Matjet dhe Shperblimet do perdoren per punimet e rregullueshme nese nuk bihet dakord ndryshe:

- Kontraktori do sipermarre te kryeje punime qe korrespondojne zerave te pageses te specifikuar ne Preventiv.
- Pagesa do te paguhet ne perputhje me cmimi njesi te specifikuar ne Preventiv per njesine qe eshte specifikuar, dhe sipas sasise aktuale, nese nuk eshte shenuar ndryshe per zerin e pagese ne Specifikimet.
- Cmimet ne Preventiv do mbulojne te gjitha kostot per funksionet e specifikuara plotesisht te arritura ose punime te perfunduara
- Zeri i caktuar i pageses do perfshije te gjitha kostot per burimet dhe operacionet e kerkuara per masat e specifikuara me qellim mbajtjen e vetive funksionale .
- Verifikimi i cilesise dhe sasise te punimeve te kryera do kryhet menjehere me plotesimin e punimeve. Verifikimet do mbyllen ne Certifikatat Mujore te pageses.

A.3 INSPEKTIMET DHE PROVAT

Kontraktori do kryeje inspektime te nivelit te sherbimit ne rrjetin e rrugeve qe perfshijne gjithë aspektet qe mund te vleresohen me metoda te thjeshta, si inspektimet pamore dhe matjet e thjeshta qe nuk kerkojne pajisje komplekse. Cdo inspektim do dokumentohet nga nje raport i shkurter qe perfshin informacionin e detajuar .. Inspektimet do perfshijne bashke, kontroll dhe raportim mbi kushtet rrugore qe lidhen me zerat e kontraktuar sipas nje pagese njesi mujore.

Tabela A.3 tregon shpeshesine e kerkuar te inspektimit te rrugeve, shesheve, trotuareve, kontenjereve e landfillit per nivelin e arritur te sherbimit per rrjetin e rrugeve subjekt i kesaj Kontrate (Zerat e paguar me pagesa mujore).

Tabela A.3

Kategorite	e	Rruget/sheshet/tr
------------	---	-------------------

Pastrimit, larjes, transportit e shkarkimit te mbeturinave	otualet (te asfaltuara)
Shpeshesia e Inspektimit te Rrugeve	1/Jave

Mbikqyesi i projektit mund te kryeje inspektime joformale te niveleve te cilesise se sherbimit. Ai mund te kryeje inspektime joformale me nismen e vet, ne cdo kohe dhe ne cfaredo seksioni rruge qe perfsihet ne Kontrate. Mbikqyesi i Projektit do perdore burimet e tij per ato inspektime. Nese ai dallon cfaredo seksioni ku nivelet e cilesise se sherbimit nuk jane arritur, ai eshte i detyruar te informoje Kontraktorin brenda 24 oreve me shkrim, me qellim qe ai te mund te marre veprime ndreqese se me shpejt. Rezultatet e inspektimeve informale nuk do perdoren nga Mbikqyesi i Projektit per te korrigjuar Certifikatat Pagesore Mujore te Kontraktuesit ose per te aplikuar Zbritje Pagesash/Gjoha Demesh, me perjashtim te rasteve kur rruga ka qene plotesisht e nderprere dhe keshtu nuk eshte plotesuar kriteri i Perdorueshmerise se Rruges/sheshit/trotuarit etj. Pavaresisht nga sa me siper njoftimi si i tille eshte formal dhe Kontraktori duhet ti permbahet kufijte kohore specifikuar me poshte ne kapitullin B2.

Kontraktori do vendose, brenda struktures se tij organizative, nje **Njesi Vete-Kontrolli** te vacante te plotesuar me personel te kualifikuar, detyra e te cilit eshte te monitoroje dhe mbeshtese verifikimin e shkalles se perputhjes me Nivelet e Cilesise se Sherbimit. Njesi e Vete-Kontrollit gjithashtu do kryeje ose organizoje prova dhe matje; pergatise, paraqese dhe dorezoje tek Mbikqyesi i Rruges gjithine informacionin me qellim krijimin e dokumentacionit te percaktuar ne Specifikimet dhe manexhimin dhe mirembajtjen efektive te rrugeve. Njesia e vete-kontrollit do kryeje gjithashtu ose monitoroje, ne bashkepunim te ngushte me Mbikqyresin e Projektit, verifikimet mbi Nivelet e Cilesise se Sherbimit.

A.4 VERIFIKIMET

Niveli i arritur i cilesise se sherbimit do verifikohet nepermjet Inspektimit te Perbashket nga Mbikqyesi i Projektit dhe Kontraktori. Inspektimi i Perbashket do kryhet nje here ne muaj .

Inspektimet e Perbashketa do kryhen ne te gjitha rruget e sheshet e asfaltuara dhe te paasfaltuara ne administrim te Bashkise Kruje. Cdo Inspektim i Perbashket do dokumentohet nga nje Raport Mujor Verifikues i Perbashket.

Gjate Inspektimeve te Perbashketa, Mbikqyesi i Projektit detyrimisht do fuse ne Raportin e Perbashket Mujor Verifikues: (i) rrethanat e pergjitheshme te vendit te vizites, duke perfshire daten, seksionet rrugore(apo sheshe etj) te vizituara, personat e pranishem, etj., (ii) cfaredo mospajtimi qe mund te jete dalluar, dhe (iii) kohen e lejuar per ndreqjen e difekteve te dalluara, nese kufijte kohore nuk jane specifikuar sipas zerit aktual te pageses.

Mbi bazen e rezultateve të Inspektimit të Perbashket, Mbikqyesi i Projektit do të:

- Beje korigjimet/zbritjet në paqyren mujore të Kontraktuesit (bazuar në numurin e pikeve të denimeve të dhena), nëse vërehet ndonjë mos-pajtim, dhe ta vertetojë atë për pagesë nga Punedhësi,
- Të përfshijë dhe nëse është e nevojshme, korigjtojë Raportin e Perbashket Mujor Verifikuesen (për tu firmosur nga Kontraktori dhe Mbikqyesi i Projektit së bashku), dhe
- Të dorëzojë një kopje të Pageses Mujore tek Kontraktori.

Inspektimet e Perbashketa do të përfshijnë gjithashtu edhe vizita kontrolli në terren të seksioneve, për të cilat janë verifikuar defektet dhe brenda kufijve kohorë të caktuar nga Mbikqyesi i Projektit dhe të specifikuar Raportin e Perbashket Mujor Verifikues.

Qëllimi i këtij inspektimi kontrolli është që të kontrollojë nëse Kontraktori i ka ndrequr shkaqet e mos-pajtimit të mëparshme, brenda afatit të përcaktuar nga Menaxheri i Projektit. Për rrjedhojë këto inspektime kontrolli të perbashketa do të kryhen vecmas, menjëherë pas skadimit të kufijve kohorë të vena. Nga ana formale këto inspektime të perbashketa mundet vetëm të përdoren për kontrollin e shënimeve të mëparshme.

Inspektimet e perbashketa do të kryhen nga Njësia e Vete-Kontrollit të Kontraktorit në bashkëpunim me, dhe nën mbikqyrjen e Mbikqyresit të Projektit. Mjetet fizike që nevojiten për inspektimin do të sigurohen nga Kontraktori.

A.5. PASTRIMI, LARJA E RRUGEVE, TRANSPORTI I MBETURINAVE.

Kriteri për zbatimin e pikeve të denimit dhe zhvenditjeve:

- a) Mos-pajtim me detyrimet e specifikuar kontraktuale për pastrimin, larjen, transportin e mbeturinave e shkarkimin e pleherave në landfill që janë:
 - Nivel shërbimi aktual, nën nivelin minimal të specifikuar të shërbimit;
 - Mos arritja e cilësive të specifikuar të punimeve të kryera;

Numeri i Pikeve të denimit për secilin ze në Specifikimet (Përv Nr.2) do të jetë:

Zeri	Pike/Rruge; shesh, kontenjer, territor.
-------------	--

Pastrim me autofshese i rrugeve,shesheve e trotuareve.	1
Pastrim me fshese i rrugeve,shesheve e trotuareve.	1
Transport mbetje urbane.	1
Pastrim, larje, desifektim e mirembajtje kontenjeresh.	1
Larje rruges, sheshesh e trotuaresh.	1
Pastrim territori urban.	1
Sistemim e ngarkim dheu	1
Transport dheu, inerte	1

- b) Mos-plotesim i kufijve te specifikuar kohore te aprovuar ne Grafiket Kohore te Kontraktuar ose kufijve kohore te vena nga Mbikqyresi i Projektit per te ndrequr demet

A.6 DETYRAT ADMINISTRATIVE TE KONTRAKTORIT

A.6.1 INSPEKTIMET E ZAKONSHME

Kontraktori eshte i detyruar te kryje inspektime ditore, nga e hena ne te djele, duke perfshire dhe ditet e festave duke perfshire dite-pushimet, ne rruget,sheshet, kontenjeret e landfillin, brenda Kontrates.

Pas inspektimit Kontraktori do pergatise nje raport mbi zonen e inspektuar dhe ky raport do informoje mbi cka vijon:

- ▶ Liste e informacionit paresor:
 - Data e inspektimit te zakonshem,
 - Emri dhe numri identifikues i zones(rruges,sheshit,kontenjerit,landfilli(gropa) etj),
 - Kush po e realizon,
 - Shenime mbi mangesite sipas seksionit dhe dhe zerit,
 - Niveli i arritur i sherbimit (mbi/nen /nivel minimal),
 - Vellimi i vleresuar.

Ne te tilla raste Kontraktori do te sipermarre masat e nevojshme per te manexhuar trafikun dhe per te informuar Mbikqyresin e Projektit per ngjarjen, menjehere pas zbulimit apo njoftimit te ngjarjes.

Per realizimin e ketij prokurimi Bashkia Kruje ka hartuar dokumentacionin teknik te nevojshem, ku perfshihen keto zera punimesh:

- **1.Pastrim me autofshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.**
- **2.Pastrim me fshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.**
- **3.Transport mbetje urbane.**
- **4.Pastrim, larje, dezinfektim e mirembajtje kontenieresh.**
- **5.Larje rrugesh, sheshesh e trotuaresh.**
- **6.Pastrim territori urban.**
- **7.Sistemim e ngarkim me eskavator 0.25 m3.**
- **7.Transport dherash , inertesh deri 2 km.**

1.Pastrim me autofshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te pastrimit te rrugeve, shesheve e trotuareve brenda territorit te Bashkise Kruje, te cilat jane brenda dhe jashte zones urbane te qytetit Kruje, rruge, sheshe e trotuare te cilat aktualisht jane te asfaltuara dhe kane mundesi te pastrohen me autofshese (kushtet dhe permasat e rrugeve, shesheve e trotuareve ja lejojne nje sherbim te tille), sipas tabelës së rrugeve, shesheve e trotuareve bashkelidhur.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte parashikuar qe te perdoret autofshese (mjet teknologjik) me kapacitet 3-4 m3, i cili ben te mundur fshirjen e rrugeve e shesheve, thithjen e pluhurave e mbeturinave, ngarkimin, perpunimin e shkarkimin e tyre. Per realizimin e ketij sherbimi jane parashikuar te perdoren fshesa tip “Flutur” dhe fshese tip “Rrul”, per te gjithë periudhen vjetore te sherbimit. Ky mjet referuar dhe praktikave te ngjashme te ketij sherbimi si Bashkia Vlore mund te realizoje pastrimin e siperfaqes se parashikuar cdo dite sipas grafikut ditor per rreth 7 ore dhe 1 ore eshte llogaritur rruga vajtje – ardhje , ndalesa , etj.

Per te plotesuar kete sherbim, ne dispozicion te autofsheses do te jene dhe 2 punonjes pastrimi te cilet do te bejne gerryerjen e materialeve te forta qe nuk i gerryen dot makineria, si dhe ngarkimin e mjeteve te ngurta qe demtojne makinerine dhe ne raste te vecanta me trafik, komandimin e makinerise.

Ky proces eshte parashikuar te jete pa nderprerje, per gjithe vitin (264 dite), 22 dite / muaj , nga ora 21.00 - 5.00 (orari mund te ndryshohet ne varesi te kushteve klimatike 8 ore/dite). Duke pasur ne konsiderate fluksin e vizitoreve kryesisht vendas eshte parashikuar qe ky proces te kryhet domosdoshmerisht ditën e shtune te cdo jave.

Lista e rrugeve dhe shesheve me pastrim ditor jepen ne tabelen bashkangjitur.

Per percaktimin e kosos dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me autofshese (analiza e kosos per 1m²/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me autofshese (analiza e kosos per 1 m²/vit).
- Preventivin oferte per pastrimin me autofshese e 56000 m² rruge e sheshe ne muaj.
- Preventivin oferte per pastrimin me autofshese e 56000 m² rruge e sheshe ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

-Shpenzimet per pagën e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagën, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjësve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjësve qe do te realizojne kete sherbim dhe karburante e lubrifikante e fshesa te mjetit.

-Shpenzime per makinerite si amortizimi i mjetit referuar normave ne fuqi,shpenzime per pjese kembimi mjetesh dhe dokumentacion mjeti(siguracion,taksa,leje qarkullimi etj).

-Shpenzime per transportin, perfshire vetem karburantin per hyrje-daljen e mjetit teknologjik ne kantjer.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem, te cilat duhet te jene mbi shumën e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te pastrimit me autofshese te rrugeve, shesheve e trotuareve, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

2.Pastrim me fshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te procesit te pastrimit me fshese i rrugeve, shesheve e trotuareve brenda territorit te Bashkise Kruje, te cilat jane brenda dhe perreth zones urbane te qytetit Kruje, rruge, sheshe e trotuare te cilat aktualisht jane te asfaltuara dhe nuk kane mundesi te pastrohen me autofshese(kushtet dhe permasat e rrugeve,shesheve e trotuareve nuk ja lejojne nje sherbim te tille, prandaj do te pastrohen me fshese).

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe keto rruge, sheshe e trotuare do te pastrohen me fshesa te zakonshme me punonjes pastrimi, materiali i grumbulluar do te ngarkohet, perpunohet e transportohet me karro dore, per tu transportuar me vone ne gropen e mbetjeve urbane.

Ky proces eshte parashikuar te jete pa nderprerje, per gjithe vitin (240 dite / vit) 20 dite / muaj , nga ora 22.00-6.00 (orari mund te ndryshohet ne varesi te kushteve klimatike , 8 ore/dite). Referuar dhe praktikave te ngjashme te ketij sherbimi si Bashkia Vlore cdo punetor mund te realizoje pastrimin e siperfaqes se parashikuar 7000 m2 cdo dite sipas grafikut ditor per rreth 8 ore pune.

Lista e rrugeve dhe shesheve me pastrim ditor jepen ne tabelen bashkangjitur.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me fshese(analiza e kosos per 1m2/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me fshese(analiza e kosos per 1 m2/vit).
- Preventivin oferte per pastrimin me fshese e 55 000m2 rruge e sheshe ne muaj.
- Preventivin oferte per pastrimin me fshese e 55 000m2 rruge e sheshe ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjesve qe do te realizojne kete sherbim.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen fitimi i ligjshem, te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te pastrimit me fshese te rrugeve, shesheve e trotuareve, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

3. Transport mbetje urbane.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te mbledhjes, grumbullimit, ngarkimit, perpunimit e transportit te mbetjeve urbane per te gjitha territorin e zones urbane te qytetit dhe zones suburbane (nje zone qe i korespondon nje popullesi rreth 15300 banore), qe perfshin Qytetin Kruje dhe nje pjese te zones perreth qytetit, te cilet i grumbullojne mbetjet urbane te tyre cdo dite ne 190 konteniere te vendosur ne Lagjet e Krujes (sipas hartave bashkelidhur).

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe ky proces te realizohet kryesisht naten (shih grafikun), me mjet teknologjik per ngarkimin ,perpunimin e transportimin e ketyre mbetjeve, shoqeruar me punetore per te ndihmuar ne kete proces sherbimi. Ky sherbim referuar praktikave te ngjashme te ketij sherbimi si Bashkia Vlore do te kryhet nga dy mjete teknologjike me kapacitet 6-8 m³ (qe mundeson pastrimin ne pika problematike sa i perket levizjes se mjetit) dhe 8-12 m³. Ky proces perllogaritet te kryhet 2 min per boshatisje konteniери , 0.5 min per dizinfektim + fshirje dhe 2 min per levizjen nga nje pike ne tjetren. Perllogariten 160 pika me 190 konteniere. Bashkia kruje ve ne dispozicion te subjektit 168 konteniere te kapaciteteve 1100 dhe 660 litra. Pjesa tjetere prej 22 konteniere me kapacitet 1100 litra do te sigurohen nga subjekti.

Ky proces do të realizohet gjatë gjithë diteve të vitit dhe numri i zbrastjeve mund të jete edhe 2 here/dite, në rastet e grumbullimit të sasive me të mëdha të mbetjeve nga ato të parashikuara në normat e krijimit të mbetjeve urbane, por brenda vlerës limit të përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Per përcaktimin e dhe ofrimin e cmimit njësi të këtij zeri shërbimi, për të realizuar këtë proces shërbimi ofertuesit duhet të japin këto oferta:

- Oferten për cmimin njësi të transportit të mbetjeve urbane (analiza e koston për 1 ton/dite).
- Oferten për cmimin njësi të transportit të mbetjeve urbane (analiza e koston për 1 ton/muaj).
- Oferten për cmimin njësi të transportit të mbetjeve urbane (analiza e koston për 1 ton/vit).
- Preventivin oferte për transportin e 17.520904 ton mbetje urbane në ditë.
- Preventivin oferte për transportin e 532.9275 ton mbetje urbane në muaj.
- Preventivin oferte për transportin e 6395.13 ton mbetje urbane në 1 vit.
- Preventivin përmbljedhes për gjithë shërbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin përmbljedhes për gjithë shërbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin përmbljedhes për gjithë shërbimin e pastrimit ditor.

Në cmimin njësi do të përfshihen:

Shpenzimet për pagën e manovratorëve e punëtorëve si dhe shtesën mbi pagën, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 për masën e sigurimeve, si dhe numrit të punonjësve, manovratorëve, orëve për pastrim dhe numrit të diteve.

-Shpenzime për materialet si rroba e vegla pune të punonjësve që do të realizojnë këtë shërbim dhe karburante e lubrifikante e fshesa të mjetit.

-Shpenzime për makineritë si amortizimi i mjetit referuar normave në fuqi, shpenzime për pjesë këmbimi mjeteve dhe dokumentacion mjeti (sigurim, taksa, leje qarkullimi etj).

-Shpenzime për transportin, përfshirë vetëm karburantin për hyrje-daljen e mjetit teknologjik në kantier.

-Gjithashtu në këto cmime do të përfshihen dhe shpenzimet plotësose dhe fitimi i ligjshëm, të cilat duhet të jenë mbi shumën e shpenzimeve direkte.

-Për realizimin e këtij procesi pune të kihet parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, të cilat ndikojnë në llogaritjen dhe përcaktimin e cmimit njësi.

-Në oferten për cmimin njësi të zërit të transportit të mbetjeve urbane, operatorët ekonomik mund të shtojnë ndonjë shpenzim të padhënë në tabelën për analizën e cmimit njësi që ata e gjykojnë të domosdoshëm dhe mund të heqin ndonjë zë të dhënë në analizën e cmimit njësi të cilet ata e gjykojnë si të tepert, por pa ndryshuar strukturën bazë ligjore të analizës së cmimit

njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

4.Pastrim, larje, dezinfektim e mirembajtje kontenieresh.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te larjes se konteniereve, desifektimin e tyre me klor e gelqere ,si dhe mirembajtjen e tyre me ane te sherbimeve kapitale per riparimin e defekteve te tyre apo zevendesimin e e pjeseve te konsumit.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe ky proces te realizohet ditën (shih grafikun), duke shfrytezuar momentin pas zbrazjes se tyre, duke bere te mundur dhe kombinimin me kontenier tjetër po ne ate pike grumbullimi(njerit kontenjer i sherbehet ndersa tjetri duhet te jete gati per te mbledhur mbeturinat.

Ky proces do te realizohet gjate gjithe vitit per 84 dite / vit duke i sherbyer dy here ne jave,e ne raste te vecanta apo avarie dhe me shpesh, por brenda fondit limit te percaktuar ne dokumentat e tenderit.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit, larjes, dezifektimit e mirembajtjes se kontenjerit (analiza e kostos per 1 kontenjer/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit, larjes, dezifektimit e mirembajtjes se kontenjerit (analiza e kostos per 1 kontenjer/vit).
- Preventivin oferte te pastrimit, larjes, dezifektimit e mirembajtjes se 190 kontenjereve ne muaj.
- Preventivin oferte te pastrimit,larjes,dezifektimit e mirembajtjes se 190 kontenjereve ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit vjetor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagën e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagën,referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573,dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punojnjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime materiale per blerjen e gelqeres e klorit per dezifektimin e kontenjereve.

-Shpenzime per kontenjeret si amortizimi i kontenjereve, blerja e zevendesimi i pjeseve te kembimit (rrota etj) e shpenzime te vecanta ne raste avarishe.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem, te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te larjes, pastrimit, mirembajtjes se kontenjereve, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

5. Larje rruges, sheshesh e trotuaresh.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te larjes se rrugeve, shesheve e trotuaresh do te realizohet per te gjithë pjesen asfaltike te rrugeve kryesore (shih tabelen bashkelidhur), sherbim i cili do te realizohet me mjet teknologjik te posacem per realizimin e ketij sherbimi (autobot me pompe me presion per larje rruges), me qellim pastrimin e mbeturinave qe mbeten ne rruge pas kryerjes se procesit te pastrimit ditor, proces i cili nuk ben pastrimin e plote te rruges pasi ne rruge mund te kete mbetje te vecanta si vajra, mbetje te momentit etj, te cilat se bashku me pluhurat e rruges, krijojne ndotje te medha gjate oreve te dites e me trafik. Ky sherbim ben te mundur eliminimin e pluhurave pas lagies te rrugeve.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe ky proces te realizohet ditën (shih grafikun), me mjet teknologjik tip autobot me kapacitet 8.5 m³, shoqeruar me punetore per te ndihmuar ne kete proces sherbimi, sherbim i cili do te realizohet 2 here ne dite gjate vitit, per 147 dite te konsideruara si dite me diell e pa ngrica. Ky mjet perllogaritet te kryeje kete proces per 6 ore / dite. Sasia e ujit prej 25.5 m³ uje ne dite do te sigurohet pa pagese ne depoziten e bashkise vendburimi “ Kroi Deredë “.

Ky proces do te realizohet gjate vitit dhe numri i larjeve ne dite, sidomos ne vere mund te jete edhe me shume se 2 here/dite, ne rastet e depozitimit te sasive me te medha te pluhurave e mbetjeve nga ato te parashikuara ne normat e krijimit te mbetjeve urbane, por brenda vleres limit te percaktuar ne dokumentat e tenderit.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi per larje rruges, sheshesh e trotuaresh (analiza e kostos per 1m²/dite).
- Oferten per cmimin njesi per larje rruges, sheshesh e trotuaresh (analiza e kostos per 1m²/muaj).
- Oferten per cmimin njesi per larje rruges,sheshesh e trotuaresh (analiza e kostos per 1 m²/vit).
- Preventivin oferte per larje rruges, sheshesh e trotuaresh per 51 000 m² ne muaj.
- Preventivin oferte per larje rruges, sheshesh e trotuaresh per 51 000 m² ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjeseve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjeseve qe do te realizojne kete sherbim dhe karburante e lubrifikante e fshesa te mjetit.

-Shpenzime per makinerite si amortizimi i mjetit referuar normave ne fuqi, shpenzime per pjese kembimi mjetesh dhe dokumentacion mjeti (siguracion, taksa, leje qarkullimi etj).

-Shpenzime per transportin, perفشire vetem karburantin per hyrje-daljen e mjetit teknologjik ne kantjer.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem, te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te larjes se rrugeve, shesheve e trotuaresh, operatorët ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

6. Pastrim territori urban.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i shërbimit të procesit të pastrimit të territorit urban, brenda territorit të Bashkisë Krujë, territor i cili është brenda dhe jashtë zonës urbane të qytetit Krujë, territor i cili aktualisht është i paasfaltuar dhe nuk ka mundësi të pastrohet me autofshesë apo fshesë (kushtet dhe permasat e rrugëve, shesheve e trotuareve nuk ja lejojnë një shërbim të tillë, prandaj do të pastrohen vetëm mbetjet e tilla si letra, qese etj. me punetore), kryesht problematike e shfaqur në blloqet e pallatave, skarpitetet e perrenjve, sipërfaqet e gjelbërta (kalla, qender, hyrje e qytetit).

Për realizimin e këtij shërbimi është menduar që këto rrugë, sheshe e trotuare do të pastrohen me punonjës pastrimi, materiali i grumbulluar do të ngarkohet e transportohet me karro dore, për tu transportuar me vone në gropën e mbetjeve urbane.

Ky proces është parashikuar të jetë kryhet gjatë vitit (240 ditë), 8 orë/ditë. Referuar praktikave të ngjashme ky shërbim do të kryhet nga 3 punetore për sipërfaqe prej 23500 m² / çdo ditë. Duke qenë se sipërfaqja për këtë lloj shërbimi është më e madhe se parashikimi ditor do të alternohen zonat ku do të kryhet ky shërbim nga Bashkia Krujë.

Lista e rrugëve dhe shesheve, sipërfaqeve të gjelbërta etj me pastrim ditor jepen në tabelën bashkëngjitur.

Për përcaktimin edhe ofrimin e cmimit njësi të këtij zeri shërbimi, për të realizuar këtë proces shërbimi ofertuesit duhet të japin këto oferta:

- Oferten për cmimin njësi të pastrimit të territorit urban (analiza e kostos për 1m²/muaj).
- Oferten për cmimin njësi të pastrimit të territorit urban (analiza e kostos për 1 m²/vit).
- Preventivin oferte për pastrimin e territorit urban të 23 500 m² rrugë e sheshe në muaj.
- Preventivin oferte për pastrimin e territorit urban të 23 500m² rrugë e sheshe në 1 vit.
- Preventivin përmbljedhës për gjithë shërbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin përmbljedhës për gjithë shërbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin përmbljedhës për gjithë shërbimin e pastrimit ditor.

Në cmimin njësi do të përfshihen:

Shpenzimet për pagën e manovratorëve e punetoreve si dhe shtesën mbi mbi pagën, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 për masën e sigurimeve, si dhe numrit të punonjësve, manovratorëve, orëve për pastrim dhe numrit të ditëve.

-Shpenzime për materialet materialet si rroba e vegla pune të punonjësve që do të realizojnë këtë shërbim.

-Gjithashtu në këto cmime do të përfshihen fitimi i ligjshëm, të cilat duhet të jenë mbi shumën e shpenzimeve direkte.

-Për realizimin e këtij procesi pune të kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, të cilat ndikojnë në llogaritjen dhe përcaktimin e cmimit njësi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te pastrimit te territorit urban, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

8. Specifikime per shkarkimin e mbetjeve urbane ne vend - depozitimin e mbetjeve urbane.

Shpenzimet per kete pike perfshihen brenda zerit nr 3 (transport mbetje urbane), por kontraktori duhet te kete parasysh respektimin e disa rregullave per kete qellim, e konkretisht:

-Vend depozitimi i mbetjeve urbane te bashkise Kruje ndodhet ne Stanet e Nojes, Krastë, Krujë, ne zonën nga Ekonomia Pyjore Krujë.

- Vend depozitimi eshte ne perdorim te Bashkise Kruje, Njesia e Qeverisjes Vendore Krujë, e miratuar me vendim te meparshem te Keshillit Bashkiak te ish bashkise Kruje, VKB Nr 14 date 16.05.2012 me nje siperfaqe rreth 5000m2 inventari ne prone 213 sipas vkm Nr13 date 07.01.2005

-Rruga lidhese qe lidhe rrugen e Krujes me Vend - Depozitimin e Mbetjeve Urbane, eshte nje rruge rurale ne pronesi te Bashkise Kruje, me shtresa ekzistuese cakell makinerie, e cila here pas here mirembahet nga Bashkia Kruje.

-Kufiri ndares ndermjet sipërfaqes se miratuar nga Bashkia Kruje (5000m2) dhe prones perreth duhet qartuesuar me pare, para fillimit te procesit te depozitimit te mbetjeve ne rastin e kontraktorit te ri, me qellim mosdepozitimin e mbetjeve jashte ketij territori.(shih hartene vend depozitimit bashkelidhur).

-Ne zonen hyrese, ndodhet dhe nje territor rreth 1000m2, me statusin prone shtet, per te cilen bashkia Kruje eshte ne proces miratimi per zgjerim te territorit aktual dhe nuk mund te perdoret per depozitim mbetjesh por ne raste te tejmbushjes se siperfaqes se miratuar dhe qe mund te mos i jete bere akoma trajtimi i mbetjeve nga kontraktori i mirëmbajtjes së vend-depozitimit, mund te behet shkarkesa momentale dhe te shtyhen ne cast mbetjet ne vend-depozitim, proces qe do te behet nga kontraktori dhe eshte pergjegjesi direkte e tij.

-Perjashtohen depozitimet e mbetjeve urbane nga kontraktori jashte ketij territori te specifikuar ne paragrafin 4 e 5 te pikes 8 dhe ne rast depozitimi, pergjegjes mbetet kontraktori. Gjithashtu perjashtohet cdo subjekt fizik, juridik apo dhe mjete te bashkise te shkarkojne mbeturina te cdo lloji pa autorizimin e Bashkise.

-Pergjegjes per trajtimin e mbetjeve urbane sistemin e kullimit te ujerave te shiut (drenazhimin apo kolektoret e kullimit), ndrajen e mbeturinave, trajtimin me dhe si dhe shtresezimin eshte

kontraktuesi per nje kohe te limituar pasi Bashkia Kruje ne bashkepunim me Ministrine e Mjedisit po pregatisin nje plan nderhyrje per rehabilitimin e vendgrumbullimit te koder dollakes ne Fushe-Kruje ku do behet trajtimi perfundimtare i mbetjeve te ngurta urbane per te gjithë Bashkine Kruje dhe ,mbyllja (kapsulimi) perfundimtare te vendgrumbullimit ekzistues

-Pergjegjes per moslejimin e depozitimit te pautorizuar te mbeturaneve ne grope e territorin perreth si dhe keq trajtimin e tyre (djegien e pakontrolluar etj) eshte firma kontraktore e mirëmbajtjes së venddepozitimit(njesia e vetkontrollit).

-Bashkia Kruje, nepermjet policise Bashkiake dhe Inspektoriatit Ndertimor Urbanistik, ushtron kontrole te pakten 1 here/jave dhe raporton me shkrim mbi gjendjen e gropes se depozitimit.

-Mbikqyresi i projektit të mirëmbajtjes së venddepozitimit(i cili zakonisht eshte Drejtori i Sherbimeve ne Bashki), ushton kontrole ditore ne gropen e depozitimit te mbetjeve urbane dhe ne rast mostrajtimi te mbeturineve apo ne rast te mbushjes tej kapacitetit te kesaj grope njofton me shkrim(me protokoll) titullarin e institucionit per marjen e masave per trajtimin e mbetjeve apo zgjerimin e gropes.

-Subjekti kontraktues duhet te kete leje mjedisore per aktivitetin dhe shkarkimin e mbetjeve ne grope.

8. Specifikime per sistemim e ngarkim me eskavator ne mjet e transport me auto dheu , inerte , barishte etj deri 2 km

Duke pasur ne konsiderate natyren malore te qytetit te Krujes, me perrenj te pasistemuar eshte parashikuar qe te kryhet dhe sherbimi i sistemimit ngarkimit e transportit te dherave , inerteve e barishteve etj. Ky lloj sherbimi eshte hartuar bazuar ne v.k.m nr 629 date 15.07.2015 “ per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe te analizave teknike te tyre.