

PREVENTIVI

Objekti: "Ndërtim Rruga Kardhiq-Delvinë" Loti 6, Shtesë punimesh"

Nr.	Ref.	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		B. Nën - Baza dhe baza				
		B/1. Nën - baza				
1		Shtrese cakulli i fraksionuar 0-80 mm	m ²	13156.78		
		B/2. Baza me binder, shtresa konsumuese me Asfaltobeton konglomerat bituminoz				
1		Shtresë binderi me granil gur kave 6cm, me makineri	m ²	34608.56		
2		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	48037.49		
3		Shtrese konglomerati 8cm, me makineri	m ²	14013.98		
4		Shtresë stabilizant t=20cm ne rruge	m ²	13057.62		
5		Shtresë stabilizant t=20cm per bankinat e paasfaltuara	m ²	360.26		
SHUMA "B"						
		D. PUNIME PER LARGIMIN E UJRAVE KANALET DHE KUNETAT				
1		Struktura te holla monolite betoni te armuara C 20/25 per kunetat e betonit , sipas vizatimeve	m ³	1,820.66		
2		F V hekur betoni i zakonshem per kunetat Ø 6 ~ 10mm	ton	206.52		
SHUMA "D"						
		F. Muret mbajtes B/A H - 2 ~ 12m dhe Gabiona				
1		F.V. beton C 12/15 per bazamentin e themelit te mureve mbajtes	m ³	193.01		
2		F.V. Tub pvc Ø - 90mm	ml	382.00		
SHUMA " F "						
		G. Punime Bioinxhinierike				
1		Mbjellje me bar e skarpatave dhe mbushje me dhe vegjetal t = 20cm (per muret terramesh)	m2	13143.29		
2		Gjeogrid monoaxial rterheqje=309kn/m (per muret terramesh)	m2	76392.04		
3		Gjeogrid monoaxial rterheqje=515kn/m (per muret terramesh)	m2	11552.79		
4		Gjeotekstil me gramature 500g/m2 (per muret terramesh)	m2	27293.13		
5		Hekur betoni i zakonshem f 6÷10 mm (per muret terramesh)	ton	88.9		
6		Rrjete teli hegzagonal 6x8 te veshur me galfan (zn-5%al) (per muret terramesh)	m2	64894.98		
7		Mbushje me material te germuar (per muret terramesh)	m3	95734.31		
SHUMA " G "						
SHUMA TOTAL (B+D+F+G)						
T.V.SH. 20 %						
SHUMA ME TVSH						