

# P R E V E N T I V I

**Objekti: "Rehabilitim i segmentit rrugor Fier-Vlorë (rruga e vjetër)".**

Nr	Nr.An.	Emërtimi i punimit	Njësi	Sasia	Çmimi	Vlefte
<b>A. "Studim Projektim Aksi Fier Vlore", Segmenti Rural,</b>						
<b>I - Punime dheu</b>						
1		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	36,000.00		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	10,800.00		
3		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	25,200.00		
4		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	33,000.00		
<b>Shuma I</b>						
<b>II - Punime shtresash</b>						
1		Cilindrim kasonete me rrul	m <sup>2</sup>	37,198.00		
2		Shtrese Asfaltbetoni me granil me gure kave, t=4 cm	m <sup>2</sup>	117,421.00		
3		Shtrese Binderit me granil gure kave, t=6 cm	m <sup>2</sup>	117,421.00		
4		Shtrese Stabilizanti, t=20cm	m <sup>2</sup>	169,600.00		
5		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	67,763.00		
6		Shtrese zhavori per rruge, t=25 cm	m <sup>2</sup>	37,198.00		
7		Shtrese Stabilizanti, t=10 cm, per bankinat	m <sup>2</sup>	32,550.00		
<b>Shuma II</b>						
<b>III - Riparim, zgjatje vepra arti ekzistuese, Ndertim vepra arti te reja: Tombino, Ø 600, 800, 1000 mm, ura, Kesone kuti, mure mbajtes, prites, kuneta dhe kanale betoni.</b>						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	20,528.00		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	8,553.00		
3		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	387.00		
4		Beton C6/10, per nivelim shtrese nen bordura	m <sup>3</sup>	170.00		
5		Beton C12/15, per nivelim shtrese, poshte tombinove, mureve mbajtes	m <sup>3</sup>	160.00		
6		Beton C16/20, per hyrje, dalje, tumbinosh, mure prites	m <sup>3</sup>	2,668.00		
7		Beton C20/25, per trotuare, kunete dhe mure mbajtes	m <sup>3</sup>	4,590.00		

8	Beton arme C25/30, ura, kesone, mure, mbajtes e prites	m3	765.00		
9	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,726.00		
10	F.V. tuba celiku $\phi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.68		
11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10.00		
12	Tombino me tuba betoni $\emptyset 500$ , mbi shtrese betoni	ml	3.00		
13	Tombino me tuba betoni $\emptyset 600$ , mbi shtrese betoni	ml	247.00		
14	Tombino me tuba betoni $\emptyset 800$ , mbi shtrese betoni	ml	120.00		
15	Tombino me tuba betoni $\emptyset 1000$ , mbi shtrese betoni	ml	4.00		
16	Shtrese rere nen, mbi dhe anash tubave te brinjezuar	m3	228.00		
17	Shtrese zhavori, t=10 cm, nen veprat e artit.	m2	10,328.00		
18	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, $\emptyset > 12$ mm	ton	57.00		
19	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset 6 \sim 10$ mm	ton	12.00		
20	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	2,455.00		
21	F.V. tuba plastike, $\phi 100$ mm (ne muret mbajtes e prites, per kullimin e ujrave)	ml	1,125.00		
22	Prishje mure ekzistues,( betoni) guri	m3	550.00		
23	Guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	1,250.00		
24	Guardrail- H1 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	3,510.00		
25	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	44.00		
26	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	50.00		
27	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	108.00		
<b>Shuma III</b>					

#### IV- Punime te ndryshme

1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12.00		
2	F.V bitub pvc 2 $\emptyset 30$ mm, t=6 mm, te spostim te fibrave optike	ml	330.00		
3	Mbingritje puseta ekzistuese me beton dhe kapak gize, te ndryshme	cope	10.00		
4	Heqje, spostim, montim linje elektrike, tension i ulet, dhe i mesem spostim vendosje shtylla elektrike b/a, dhe ndricimi	ml	1,000.00		
<b>Shuma IV</b>					

#### V - Sinjalistika

##### a - Sinjalitika horizontal

1	Boje bikoponente ( sprajt)	m2	13,125.00		
2	Boje bikoponente ( sprajt), per kembesoret	m2	340.00		

<b>Shuma a</b>					
<b>b - Sinjalistika vertikale</b>					
1		FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	248.00	
2		Pervijues normal anesor	cope	1,840.00	
<b>Shuma b</b>					
<b>Shuma V (a+b)</b>					
<b>Shuma A (I+II+III+IV+V)</b>					
<b>B."Rikonstrukcion e Zgjerim Rruga "AULONA" (Rotondo Hekurudha), L=800 ml (Bashkia Fier)</b>					
<b>I-Rruga</b>					
1		Vijezime me boje fosforeshente, te rruges	m2	800.00	
2		Vijezime me boje fosforeshente, per kembesore	m2	120.00	
<b>Shuma 1</b>					
<b>Shuma B (I)</b>					
<b>Shuma A + B</b>					
		<b>Fond Rezerve</b>	<b>3%</b>		
<b>Shuma Totale pa TVSH</b>					
		<b>Vlera e TVSH</b>	<b>20%</b>		
<b>Shuma Totale me TVSH</b>					