

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: MBROJTJE LUMORE NGA KM 9+040 DERI NË KM 9+240 NË AKSIN MILOT MORINË

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		DEVIJIMI I SHTRATIT TE LUMIT				
1		Germim e transport dheu Kat.I me skreper , L=500m, V6-6.5	m ³	112,650.00		
2		Mbushje me zhavorr pas mureve (mbushje me zhavorr devijim shtrati A1)	m ³	112,650.00		
3		Largimi i ujerave nen nivelin e rrjedhes e lumit me pompe uji	op	1,800.00		
4		Perhapje e materialit (sistemim) per rikthim ne gjendje te meparshme	m ³	112,650.00		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER MBROJTJEN E TRUPIT TE RRUGES				
1		Germim dheu Kat III+transport deri ne 1 km	m ³	4,023.00		
2		Mbushje me gur kave	m ³	2,044.00		
3		Transport gure kave me automjet auto deri 50 km	m ³	2,044.00		
4		Gabiona me rrjete teli te zinguar, gur kave 1x1x2	m ³	2,392.00		
5		Gabiona me rrjete teli te zinguar, gur kave 1x1x1	m ³	1,817.00		
6		Shtrese stabilizanti, t=20cm	m ²	1,930.00		
7		Gjeotekstil me gramature 500gr/m ²	m ²	2,452.00		
8		Beton C20/25 per mbrojtjen e skarpates	m ³	80.00		
9		F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm (zgara te gatshme)	ton	2.10		
		SHUMA 2				
3		MENAXHIMI I TRAFIKUT				
1		Tabele rrethi "detyrim" e madhe me D=90	cope	4.00		
2		Tabele trekendore e madhe me A=120	cope	1.00		
		SHUMA 3				-
		SHUMA (1+2+3)				-
		FONDI REZERVE 3 %				-
		SHUMA PA TVSH				-
		TVSH 20 %				-
		TOTALI ME TVSH (per ndertim)				-