



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT QENDER PERENDIM TIRANE

MIRATOHET
DREJTORI I DRQP TIRANE
Erion KOKA

PREVENTIV PERMBLEDHES

OBJEKTI I KONTRATËS: " Mirëmbajtje me performancë Rruga Hekurudha, Vorë, K/Rruga.52 - Kala PreK/Nish Tulla (Rrashbull) - Marikaj (k/Tr e vjetra), Katër rruget Pjezë, Rreth. Mali i Robit – Rreth. Hyrje Kavajë(Paralele Djathtas) , K/Rr. Nac. Kryq. Luz i vogël - Spille (Plazh+ rruga e pishave) , Anashkalimi Gosë – Vila Bashtovë (63.2 km) (Kontrata Nr.2)

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NË %
1	MIRËMBAJTJA RUTINE	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCES (3-5% E (SHUMES A)	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

MIREMBAJTJE RUTINE

Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara, me një karrexhatë pa mirëmbajtje dimërore

Mirëmbajtje me performancë “Rruga Hekurudha, Vorë (1.5 km), K/Rr. Nr. 52 - Kalaja Prezë, k/NISH Tulla (3.2km)Rrashbull) – Marikaj (k/TR, e vjetra) (13.3 km), Katër Rrugët – Pjezë (4.5 km),Vore – Marikaj (e vjetra) (4.7 km),Mali i Robit – Rreth. Hyrje Kavajë(Paralele Djathtas) (3.8 km) , K/Rr. Nac. Kryq. Luz i vogël - Spille (Plazh+ rruga e pishave) (16.8 km) , Anashkalimi Gosë – Vila Bashtovë (14.6 km)(63.2 km)” (Kontrata 2)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	62.4	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	62.4	48		

3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	62.4	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	62.4	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	62.4	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	62.4	48		
7	Mbushje dhe profilimi i nënshtresave në rrugët me asfalt	62.4	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	62.4	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	62.4	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	62.4	48		
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	0.0

**Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara, me dy karrexhata, pa mirëmbajtje dimërore
Rruga Hekurudha, Vorë (0.8km)**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	0.8	48		
2	Pastrimi tomlinovë ekzistuese rrethore dhe katrore	0.8	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	0.8	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	0.8	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	0.8	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	0.8	48		
7	Mbushje dhe profilimi i nënshtresave në rrugët me asfalt	0.8	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	0.8	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	0.8	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	0.8	48		
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	
	SHUMA A/1+A/2				

PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

OBJEKTI I KONTRATËS:" Mirëmbajtje me performancë Rruga Hekurudha, Vorë, K/Rruga.52 - Kala Prezë K/Nish Tulla (Rrashbull) - Marikaj (k/Tr e vjetra), Katër rrugët Pjezë, Vorë - Marikaj,Rreth. Mali i Robit – Rreth. Hyrje Kavajë(Paralele Djathtas) , K/Rr. Nac. Kryq. Luz i vogël - Spille (Plazh+ rruga e pishave) , Anashkalimi Gosë – Vila Bashtovë (63.2 km) (Kontrata Nr.2)

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	400		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	400		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	100		
4	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	10		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,000		
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	6,500		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,000		
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100		
9	3.164/1b	Mbushje mecakelle gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	200		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6,500		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6,500		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	50		
13	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	20		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	20		
15	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 20% gur	m3	50		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	70		
19	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	20		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	16		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	8		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	30		
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	1		

24	3.352	Mbushje me gur kave	m3	10		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	100		
26	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	0.7		
		Shuma 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
27	3.948 /1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	3		
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	8,500		
29	3.949 /1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	6,000		
30	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1		
31	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	40		
32	3.95	F.v reflektor asfalti (sy mace)	copë	5		
33	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	6		
		Shuma 8:	copë			
		9. TE NDRYSHME , ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE				
34	3.921 /1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	100		
35	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	40		
36	3.933 /1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	30		
37	3.941 /1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	120		
38	3.941 /3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	20		
39	3.941 /4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	30		
40	3.941 /5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	20		
41	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	850		
42	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	40		
43	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	5		
44	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	5		
45	3.194	F.V guardrail- H2 anesore me 3 valz.e ne 1 ane , W5	ml	1		
46	3.912	F.V guardrail- H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane , W4 (elementi + lart)	ml	1		
47	3.936 /1	F.v. Tabela trekendore normal me A=90	copë	1		
		Shuma 9:				
TOTALI						