



**AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR**  
DREJTORIA E RAJONIT QENDER PERENDIM TIRANE

**MIRATOHET**  
**DREJTORI I DRQP TIRANE**  
**Erion KOKA**

**PREVENTIV PERMBLEDHES**

**OBJEKTI I KONTRATES: "Rot. Ibë - Qafë Krrabë (Km 29), Elbasan (Bradashesh) -Kaçolitë( km 29), Elbasan ( Ura) – Gjinar"( 52.6km) ( Kontrata Nr.4)**

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NË %
1	MIRËMBAJTJA RUTINE	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCES (3-5% E (SHUMES A)	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

**MIREMBAJTJE RUTINE**

**Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara, me një karrexhatë, me mirëmbajtje dimërore**

**Rot. Ibë - Qafë Krrabë (Km 29) ( 11.9 km), Elbasan (Bradashesh) -Kaçolitë( km 29) ( 19.5 km) Elbasan ( Ura) – Gjinar (21.2 km)" ( 52.6 km)**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë) (a*b*c)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	52.6	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	52.6	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	52.6	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	52.6	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	52.6	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	52.6	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	52.6	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	52.6	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	52.6	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	52.6	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	52.6	48		

		<b>SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			

## PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

**Objekti: Mirëmbajtje me performancë “Rot. Ibë - Qafë Krrabë (Km 29),Elbasan (Bradashesh) -Kaçolitë( km 29), Elbasan ( Ura) – Gjinar (52.6 km) ( Kontrata Nr.4)**

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	250		
2	3.158 /3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	250		
3	3.161 /2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	200		
4	3.128 /a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m <sup>3</sup> , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	15		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
5	3.212 /c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	700		
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	5,000		
7	3.212 /d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	700		
8	3.164 /1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15		
9	3.164 /1b	Mbushje me cakelle gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.222 /2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	10,000		
11	3.226 /1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10,000		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
12	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	150		
13	3.245 /1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	50		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	80		
15	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 20% gur	m3	100		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2		
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
18	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	300		
19	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	500		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	30		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	30		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	40		
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	20		
24	3.352	Mbushje me gur kave	m3	10		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
25	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	80		
26	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1		
		<b>Shuma 7:</b>				

<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISI</b>					
27	3.948 /1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	2	
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	4,000	
29	3.949 /1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	10,000	
30	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1	
31	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	50	
32	3.95	F.v reflektor asfalti ( sy mace)	copë	30	
33	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	4	
		<b>Shuma 8:</b>	copë		
<b>9. TE NDRYSHME , ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE</b>					
34	3.921 /1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	50	
35	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	60	
36	3.933 /1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	60	
37	3.941 /1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	40	
38	3.941 /3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	50	
39	3.941 /4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (cifte)	copë	50	
40	3.941 /5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	22	
41	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	500	
42	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	20	
43	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	1	
44	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	1	
45	3.194	F.V guardrail- H2 anesore me 3 valz.e ne 1 ane , W5	ml	1	
46	3.912	F.V guardrail- H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane , W4 ( elemti + lart)	ml	1	
47	3.936 /1	F.v. Tabela trekendore normal me A=90	copë	1	
		<b>Shuma 9:</b>			
<b>TOTALI</b>					