



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT QENDER PERENDIM TIRANE

MIRATOHET
DREJTORI I DRQP TIRANE
Erion KOKA

PREVENTIV PERMBLEDHES

OBJEKTI I KONTRATES: Mirëmbajtje me Performancë: “Gostimë- Mollas – Selitë – Frashër, Kucovë-Frashër, Dimal-Kuçovë, Kuçovë- Vlashuk, Kozare-Fiershegan(Murriz), Fiershegan – Kozare (Murriz), K/ Poshnje – Velmish”, (59.6 Km) (Kontrata nr 7)

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NË %
1	MIRËMBAJTJA RUTINE	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCES (3-5% E SHUMES A)	LEKË		
	SHUMA :			
	TVSH 20%			
	SHUMA TOTALE :			

MIREMBAJTJE RUTINE

Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara, me nje karrexhate pa mirëmbajtje dimërore

“Gostimë - Mollas – Selitë – Frashër, Kucovë-Frashër, Dimal-Kuçovë, Kuçovë - Vlashuk, Kozare-Fiershegan(Murriz), Fiershegan – Kozare (Murriz), K/ Poshnje – Velmish”, (59.6 Km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë) (a*b*c)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	59.6	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	59.6	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	59.6	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	59.6	48		

5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale	59.6	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	59.6	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me	59.6	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	59.6	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale	59.6	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	59.6	48		
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	0.0

PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

OBJEKTI I KONTRATES: Mirëmbajtje me Performancë: "Gostimë - Mollas – Selitë – Frashër, Kucove-Frasher,

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	400		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	400		
3	3.161/b	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	800		
4	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	50		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,000		
6	3.97	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	5,500		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,000		
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15		
9	3.164/1b	Mbushje me cakelle gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
10	3.222/b	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	8,000		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9,500		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	150		
13	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	50		
14	3.27	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	10		
15	3.24	Struktura monolite b/betoni C 12/15 20% gur	m3	20		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
16	3.29	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
17	3.29	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.32	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	100		
19	3.33	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	20		
20	3.37	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	20		

21	3.37	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	20	
22	3.4	Mbushje me cakell pas mureve	m3	30	
23	3.39	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	50	
24	3.35	Mbushje me gur kave	m3	50	
		Shuma 6:			
		7. PUNIME TE NDRYSHME			
25	3.62	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	30	
26	3.64	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1	
		Shuma 7:			
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
27	3.948 /1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	3	
28	3.95	Vizime me boje bikomponente	m2	2500	
29	3.949 /1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	600	
30	3.95	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	5	
31	3.96	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	300	
32	3.95	F.v.reflektor asfalti (sy mace)	copë	600	
33	3.95	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	3	
		Shuma 8:	copë		
		9. TE NDRYSHME , ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE			
34	3.921 /1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	25	
35	3.94	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	15	
36	3.933 /1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	15	
37	3.941 /1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	250	
38	3.941 /3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	25	
39	3.941 /4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (cifte)	copë	35	
40	3.941 /5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	5	
41	3.19	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	600	
42	3.17	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	1	
43	3.17	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	1	
44	3.18	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	1	
45	3.19	F.V guardrail- H2 anesore me 3 valz.e ne 1 ane , W5	ml	11	
46	3.91	F.V guardrail- H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane , W4 (elementi + lart)	ml	11	
47	3.936 /1	F.v. Tabela trekendore normal me A=90	copë	5	
		Shuma 9:			
TOTALI					

GRUPI I PUNËS