



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MIRATOHET
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR
(DREJTORI)
Ervin SADIKU

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje me performancë rruga : *Lezhë - Hoteli i Gjuetisë, K/Balldre - Bisht Jugë, Lezhë - Nënshat (Kufi me Shkodrën). [GJATËSIA TOTALE 43.4 km]*

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË	0	
2	PUNIMET E REHABILITIMIT PERIODIKE	LEKË	0	
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË	0	
SHUMA :			0	
TVSH 20%			0	
SHUMA TOTALE :			0	

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Lezhë - Hoteli i Gjuetisë (2.9 km), K/Balldre - Bisht Jugë, (19.3 km)
Lezhë - Nënshat (Kufi me Shkodrën) (21.2 km). [TOTALI 43.4 km]

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	43.4	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	43.4	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	43.4	48		0
4	Pastrimi i vegjetacionit	43.4	48		0
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	43.4	48		0
6	Riparimi i gropave te asfaltit	43.4	48		0
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	43.4	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	43.4	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	43.4	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	43.4	48		0
Shuma A:					0

PUNIME REHABILITIMI PERIODIKE

TABELA B (Punime rehabilitimi periodike)

Segmentet rrugore : Lezhë - Hoteli i Gjuetisë (**2.9 km**), K/Balldre - Bisht Jugë, (**19.3 km**)
Lezhë - Nënshat (Kufi me Shkodrën) (**21.2 km**). **[TOTALI 43.4 km]**

Nr.Anë	Përshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
1. PUNIME GERMIMI					
3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	660		0.00
3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	50		0.00
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	120		0.00
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	200		0.00
2. PUNIME SHTRESASH					

3. 197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	1200		0.00
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	800		0.00
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	800		0.00
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1500		0.00
3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	5950		0.00
3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	75		0.00
	3. ANALIZA TEKNIKE				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5950		0.00
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5950		0.00
	4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3. 244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	375		0.00
3. 235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	20		0.00
	5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
3. 287	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm	ton	0.1		0.00
3. 288	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm	ton	0.1		0.00
	6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
3. 323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	25		0.00
3. 396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	180		0.00
3. 332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	35		0.00
3. 405	Prishje struktura prej guri	m3	25		0.00
3. 366	Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni	ml	12		0.00
	7. PUNIME TE NDRYSHME				
3. 618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	80		0.00
	8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE, NGADALSUESIT E SHPEJTESISE				
3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	24		0.00
3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	8020		0.00
3. 953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	22		0.00
3. 955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	24		0.00

11. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	18		0
3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	42		0.00
3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	26		0.00
3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	14		0
3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	210		0.00
3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	68		0.00
3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	48		0.00
3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	26		0.00
3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	60		0.00
3. 165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	14		0.00
SHUMA B:					0

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA C (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore : Lezhë - Hoteli i Gjuetisë (**2.9 km**), K/Balldre - Bisht Jugë, (**19.3 km**)
 Lezhë - Nënshat (Kufi me Shkodrën) (**21.2 km**). **[TOTALI 43.4 km]**

Nr.	Përshkrimi I punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes		Emergjencia ne %	Vlera Lek
		Lek			
1	Punimet e emergjences	0		3%	0
SHUMA C:					0