



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR  
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MIRATOHET  
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR  
(DREJTORI)  
Ervin SADIKU

## PREVENTIV PËRMBLEDHËS

### OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje me performancë rruga : "Krumë – Qafë Prushi, Golaj (K/Plepa) – Kam "  
[GJATËSIA TOTALE 40.4 km]

### TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT PERIODIKE	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

### MIREMBAJTJE RUTINË

#### TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Krumë – Qafë Prushi (17.3 km), Golaj (K/Plepa) – Kam (23.1 km)  
[TOTALI 40.4 km]

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	40.4	48		

2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	40.4	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	40.4	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	40.4	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	40.4	48		
6	Riparimi i gropave te asfaltit	40.4	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	40.4	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	40.4	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	40.4	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	40.4	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	40.4	48		
<b>Shuma A:</b>					<b>0</b>

## PUNIME REHABILITIMI PERIODIKE

### **TABELA B (Punime rehabilitimi periodike)**

**Segmentet rrugore :** Krumë – Qafë Prushi **(17.3 km)**, Golaj (K/Plepa) – Kam **(23.1 km)**

**[TOTALI 40.4 km]**

Nr.Anë	Përshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>					
3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	320		
3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	650		
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	800		
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	550		
<b>2. PUNIME SHTRESASH</b>					
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	255		

3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	255		
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	255		
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	255		
3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	11580		
3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	35		
	<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1700		
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	11580		
	<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
3. 244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	660		
3. 235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	85		
	<b>5. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
3. 287	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing$ 6 ~ 10mm	ton	0.1		
3. 288	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing$ > 12mm	ton	0.2		
	<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME</b>				
3. 323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	495		
3. 396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	120		
3. 332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	84		
3. 405	Prishje struktura prej guri	m3	15		
3. 366	Tombino me tuba betoni $\varnothing$ 800, mbi shtrese betoni	ml	8		
	<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
3. 618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	120		
	<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE, NGADALSUESIT E SHPEJTESISE</b>				
3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	12		
3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1650		
3. 953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	20		
3. 955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	32		
	<b>11. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	44		

3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	30		
3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	26		
3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	10		
3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	210		
3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	46		
3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	38		
3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	30		
3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	440		
3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	18		
<b>SHUMA B:</b>					<b>0</b>

## PUNIMET E EMERGJENCËS

### TABELA C (Punimet e emergjences)

**Segmentet rrugore :** Krumë – Qafë Prushi **(17.3 km)**, Golaj (K/Plepa) – Kam **(23.1 km)**

**[TOTALI 40.4 km]**

Nr.	Përshkrimi I punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes	Emergjenca	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0	3%	0
<b>SHUMA C:</b>				<b>0</b>