



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MIRATOHET
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR
(DREJTORI)
Ervin SADIKU

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje me performancë rruga : "Fierzë-B.Curri (Varrezat e Dëshmorve), B.Curri - Cërrenicë
D/Sopot-Kam, Dushaj - Sheshi i traqeteve - Lekbibaj". [GJATËSIA TOTALE 59.8 km]

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË	0	
2	PUNIMET E REHABILITIMIT PERIODIKE	LEKË	0	
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË	0	
SHUMA :			0	
TVSH 20%			0	
SHUMA TOTALE :			0	

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Fierzë-B.Curri (Varrezat e Dëshmorve) (14.8 km) , B.Curri - Cërrenicë (3.2 km),
D/Sopot-Kam (27.7 km) , Dushaj - Sheshi i traqeteve - Lekbibaj (14.1 km) [TOTALI 59.8 km]

Zëri Nr.	Dëshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
----------	---------------------	----------	----------	-------	-------

Zërr nr.	Përshkrimi i punimit	km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kuletave	59.8	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	59.8	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	59.8	48		0
4	Pastrimi i vegjetacionit	59.8	48		0
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	59.8	48		0
6	Riparimi i gropave të asfaltit	59.8	48		0
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave	59.8	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	59.8	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	59.8	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	59.8	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	59.8	48		0
Shuma A:					0

PUNIME REHABILITIMI PERIODIKE

TABELA B (Punime rehabilitimi periodike)

Segmentet rrugore : Fierzë-B.Curri (Varrezat e Dëshmorve) (14.8 km) , B.Curri - Cërrnicë (3.2 km), D/Sopot-Kam (27.7 km) , Dushaj - Sheshi i trageteve - Lekbibaj (14.1 km) [TOTALI 59.8 km]

Nr.Anë	Përshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
1. PUNIME GERMIMI					
3.119/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkëmb, në themele gjeresi ~2 m, me shkarkim në toke,	m ³	2460		0.00
3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , në kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në toke	m ³	1345		0.00
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	1145		0.00
3.161/2	Rrafshim skarpate në germim, ekskavator 0.25m ³	m ²	6550		0.00
2. PUNIME SHITRESASH					

3. 197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	5870		0.00
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	260		0.00
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2320		0.00
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2680		0.00
3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	8140		0.00
3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	344		0.00
	3. ANALIZA TEKNIKE				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5870		0.00
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	11480		0.00
	4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3. 244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1273		0.00
3. 235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	887		0.00
	5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
3. 287	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm	ton	1.1		0.00
3. 288	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm	ton	2.5		0.00
	6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
3. 323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	415		0.00
3. 396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	335		0.00
3. 332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	405		0.00
3. 405	Prishje struktura prej guri	m3	400		0.00
3. 366	Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni	ml	40		0.00
	7. PUNIME TE NDRYSHME				
3. 618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	370		0.00
	8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE, NGADALSUESIT E SHPEJTESISE				
3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	8		0.00
3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	31300		0.00
3. 953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	18		0.00
3. 955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	35		0.00

11. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	46		0.00
3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	28		0.00
3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	24		0.00
3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	8		0
3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	220		0.00
3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	45		0.00
3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	40		0.00
3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	35		0.00
3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	546		0.00
3. 165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	12		0.00
SHUMA B:					0

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA C (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore : Fierzë-B.Curri (Varrezat e Dëshmorve) **(14.8 km)** , B.Curri - Cërnicë **(3.2 km)**, D/Sopot-Kam **(27.7 km)** , Dushaj - Sheshi i traqeteve - Lekbibaj **(14.1 km)** **[TOTALI 59.8 km]**

Nr.	Përshkrimi I punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes		Emergjencia	
		Lek		ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0		3%	0
SHUMA C:					0