



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT QËNDËR LINDJE KORÇË

MIRATOHET
DREJTORI
ARDIT MELE

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA LIBONIK - LOZHAN + LOZHAN - STRELCE + STRELCE - MOLLA GRABOVE (KUFI GRAMSH). L= 53.1 KM"

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NE %
1	MIRËMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS (3-5% E SHUMËS A)	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

MIRËMBAJTJE RUTINË

OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA LIBONIK - LOZHAN + LOZHAN - STRELCE + STRELCE - MOLLA GRABOVE (KUFI GRAMSH) 53.1 KM"

Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me një karrexhate ,me mirëmbajtje dimërore

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi	Periudha	Cmimi	Vlera
	Libonik - Lozhan - K/Strelce (brenda garancise 2025+2026)	18.9	24		
	Libonik - Lozhan (Mbetur)	1.4	48		
	K/Strelce - Kufi Gramsh	32.8	48		

	Libonik-Lozhan-K/Strelce (pas periudhes segarancise 2027+2028)	18.9	24		
	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA 2	0.00

MIRËMBAJTJE RUTINË

OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMËRORE ME

**Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore (Brend 2 vitet e para
Libonik - Lozhan - K/Strelce (L= 18.9 km)**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/mu)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	18.9	24		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	18.9	24		
3	Pastrimi i vegjetacionit	18.9	24		
4	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	18.9	24		
5	Mirëmbajtje dimërore	18.9	24		
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	0.0

**Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore
Libonik - Lozhan (Mbetur) (L= 1.4 km)**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/mu)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	1.4	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	1.4	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	1.4	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	1.4	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	1.4	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	1.4	48		

7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	1.4	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	1.4	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	1.4	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	1.4	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	1.4	48		
	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/2	0.0

Pasqyra A/3: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore

K/Strelce - Kufi Gramsh (L= 32.8 km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/mu)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	32.8	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	32.8	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	32.8	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	32.8	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	32.8	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	32.8	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	32.8	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	32.8	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	32.8	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	32.8	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	32.8	48		
	SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/3	0.0

Pasqyra A/4: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore (pas periudhes se Garancise)

Libonik-Lozhan-K/Strelce (pas investimit 2027+2028) (18.9 km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/mu)	Vlera (lekë)
----	-----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	18.9	24		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	18.9	24		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	18.9	24		
4	Pastrimi i vegjetacionit	18.9	24		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	18.9	24		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	18.9	24		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	18.9	24		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	18.9	24		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	18.9	24		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	18.9	24		
11	Mirëmbajtje dimërore	18.9	24		
	SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/4	0.0

SHUMA TOTALE E KONTRATËS	SHUMA A/1 + A/2 + A/3 +A/4	0
---------------------------------	-----------------------------------	----------

PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA LIBONIK - LOZHAN + LOZHAN - STRELCE + STRELCE - MOLLA GRABOVE (KUFI GRAMSH) 53.1 KM"

NR.	NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1.PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	600.0		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	700.0		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	2000.0		
4	3.128/a	Germim shkemb in copetuar me ekskavator 1 m ³ me shkarkim ne mjet	m3	100.0		
		Shuma 1				
		2.PUNIME SHTRESASH				

5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3000.0		
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1000.0		
7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	200.0		
8	3.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100.0		
		Shuma 2				
		3.ANALIZA TEKNIKE				
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3000.0		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3600.0		
		Shuma 3				
		4.PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.244	Struktura monolite betoni me cakull C 20/25	m3	200.0		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	30.0		
13	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	4.0		
		Shuma 4				
		5.PUNIME HEKUR BETONI				
14	3.287	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm	ton	0.3		
15	3.288	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm	ton	0.5		
		Shuma 5				
		6.NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME				
16	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	200.0		
17	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	600.0		
18	3.366	Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni	m	16.0		
19	3.367	Tombino me tuba betoni \varnothing 1000, mbi shtrese betoni	m	16.0		
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	80.0		
21	3.39	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	1200.0		
		Shuma 6				
		7.PUNIME TE NDRYSHME				
22	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	40.0		
23	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	0.4		
		Shuma 7				
		8.D.SINJALET DHE PAJISJET SHTESE.NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
24	3.948/1	F.V.Kurize artificiale h = 5 cm	cope	10.0		
25	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	13000.0		
26	3.953	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	30.0		
27	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	150.0		

		Shuma 8					
		9.TE NDRYSHME,ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE					
28	3.921/1	Tabela katrore normal me A = 60	cope	10.0			
29	3.936	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	240.0			
30	3.933/1	F.V.Tabela tetekendore normal me A -B 90-30	cope	27.0			
31	3.941/1	Pervijues normal anesor rruge	cope	1100.0			
32	3.941/3	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	20.0			
33	3.941/4	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	60.0			
34	3.941/5	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	8.0			
35	3.186	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	400.0			
36	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	14.0			
37	An	Kapake gize	kg	20.0			
38	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	7.0			
39	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	10.0			
		Shuma 9					
		TOTALI					