

Objekti: PLOTËSIMI I PUNIMEVE NE SEGMENTIN RRUGOR QUKES - QAFE PLOCE LOTI 0

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHITESASH				
1		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	38750		
2		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	76120		
3		Shtrese konglomerati t=10cm	m2	38750		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE				
4		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	37460		
5		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	37460		
		SHUMA 2:				
		3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
6		F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	400		
7		Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	7		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
8		Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	3250		
9		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3250		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
10		Mbjellje bari ne skarpat	m2	16000		
11		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	2900		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	23		
13		F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W3	ml	3300		
14		F.V - guardrail H2 anesore per ure me 3 valz.e ne 1 ane ,W4(elem +lart)	ml	80		
15		F.V - fundore guardrail me 3 valez.	copë	18		
16		F.v.Sinjale per kufijte e shpejtesise 150x250	copë	4		
17		F.v. Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 300x180	copë	2		
18		F.v. Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150	copë	10		
19		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	31		
20		F.v. Pervijues normal anesor	copë	60		
21		F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	42		
22		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	12		
23		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	7		
24		F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	14		
25		F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	6		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
26		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	112		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
27		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	385		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESASH 2				
28		Shtrese rere	m3	72		
		SHUMA 9:				

		10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
29		F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	2900		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME GERMIMI				
30		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	217.5		
		SHUMA 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
31		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	10440		
32		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	281.4		
		SHUMA 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
33		FV pllake fosforishente metalike	copë	355		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						