



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

MIRATOHET

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Ami Kozeli

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Mirëmbajtje me performancë - Kontrata D

1	Tepelene - Gjirokastrë, me gjatësi 26.1km
2	K/Gjirokastrë - Kakavijë, me gjatësi 26.1 km
3	K/Jergucat - Qafë Muzinë - Qafë Gjashtë me gjatësi 29.9km
4	Qafë Gjashtë- Borsh me gjatësi 33.1 km
5	Orikum (Varrezat Dukat i Ri) - Borsh me gjatësi 63.5 km
6	Anashkalimi Vlorë me gjatësi 29 km
7	Ura Kardhiq -Delvine (loti 4,5,6) me gjatësi 14.5 km
8	Levan -Tepelenë me gjatësi 71.4 km
9	Ura e Kranesë -Konispol (dogana Qafë Botë) me gjatësi 33.8 km
10	Anashkalimi i Fierit me gjatësi 22.2 km
11	Levan - Vlorë me gjatësi 24.5 km
	TOTALI 374.1 KM

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	%
1	MIRËMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS (3% E RUTINËS)	LEKË		
	SHUMA :			
	TVSH 20%			
	SHUMA TOTALE ME TVSH :			

MIRËMBAJTJE RUTINË

Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara, me nje karrexhate, pa mirembajtje dimerore

Tepelenë - Gjirokastrë - Kakavi (52.2 km), Nyja Levan - Tepelenë (71.4 km), Orikum (varrezat Dukat i Ri) - Borsh (53.5 km), K/Jorgucat - Qafë Muzinë - ura e Gajdarit (9.2 km), Qafë Gjashtë (Sarandë) - Borsh (33.1 km), Ura e Kranesë - Konispol (Dogana Qafë Botë) (12.8 km), Kardhiq - Delvinë, Lot 4+5+6 (14.5 km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Mirembajtje rutine me performance	246.7	48		
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	246.7	48		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	246.7	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	246.7	48		
4	Pastrimi I vegjetacionit	246.7	48		
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	246.7	48		
6	Riparimi i gropave te asfaltit	246.7	48		
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	246.7	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	246.7	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	246.7	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	246.7	48		

Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara, me nje karrexhate, me mirëmbajtje dimërore

Vlorë - Borsh (ngjitje Llogarasë me dimërore) (10 km), K/Jorgucat - Qafë Muzinë - Ura e Gajdarit (dimërore) (15 km),

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Mirembajtje rutine me performance	25	48		
	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/2	

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	25	48		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	25	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	25	48		
4	Pastrimi I vegjetacionit	25	48		
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	25	48		
6	Riparimi i gropave te asfaltit	25	48		
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	25	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	25	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	25	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	25	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	25	48		

Pasqyra A/3: Rrugët e asfaltuara me dy karrexhata, pa mirembajtje dimerore

By Pass Fier (Vajkan, Mulliri i Artë - Nyja Levan) (22.2 km), Nyja Levan - Vlorë (autostrada) (24.5 km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Mirembajtje rutine me performance	46.7	48		
	SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/3	

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	46.7	48		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	46.7	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	46.7	48		
4	Pastrimi I vegjetacionit	46.7	48		
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	46.7	48		
6	Riparimi i gropave te asfaltit	46.7	48		

7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	46.7	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	46.7	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	46.7	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	46.7	48		

Pasqyra A/4: Rrugët e asfaltuara me një karrexhatë ne afat garancie

By Pass Vlorës (29 km), Ura e Kranesë - Ura e Gajdarit, 5.7 km + Ura e Kranesë - Konispol, 21 km

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Mirembajtje rutine me performance	29	10		
2	Mirembajtje rutine me performance	26.7	12		
	SHUMA A/4 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/4	

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	29	10		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	29	10		
4	Pastrimi i vegjetacionit	29	10		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	29	10		

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	26.7	12		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	26.7	12		
4	Pastrimi i vegjetacionit	26.7	12		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	26.7	12		

Pasqyra A/5: Rrugët e asfaltuara me një karrexhatë, pa mirembajtje dimerore

By Pass Vlorës (29km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Mirembajtje rutine me performance	29	38		
2	Mirembajtje rutine me performance	26.7	36		
	SHUMA A/5 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/5	

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	29	38		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	29	38		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	29	38		
4	Pastrimi I vegjetacionit	29	38		
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	29	38		
6	Riparimi i gropave te asfaltit	29	38		
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	29	38		
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	29	38		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	29	38		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	29	38		

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	26.7	36		
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	26.7	36		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	26.7	36		
4	Pastrimi I vegjetacionit	26.7	36		
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	26.7	36		
6	Riparimi i gropave te asfaltit	26.7	36		
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	26.7	36		
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	26.7	36		

9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	26.7	36		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	26.7	36		

SHUMA TOTALE E KONTRATËS (Mirëmbajtje Rutinë)	SHUMA A/1 + A/2 + A/3 +A/4				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

PUNIME REHABILITIMI / PERIODIKE
Objekti: Mirëmbajtje me performancë - Kontrata D

NR	Nr. Analize	Përshkrimi I punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,500		
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	2,500		
3		Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	1,500		
4		Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	100		
		2. PUNIME SHTRESASH				
5		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,000		
6		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	60,000		
7		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,000		
8		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	400		
9		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	250		
10		Shtrese konglomerati t=10cm	m2	200		
		3. ANALIZA TEKNIKE				
11		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	95,000		
12		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	95,000		
		4. PUNIME BETONI E BERONARMEJE				

13	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	900		
14	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	100		
15	F.V. Tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	10		
16	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	250		
	5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
17	F.V. Hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm	ton	1		
18	F.V. Hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm	ton	1		
	6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	700		
20	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	800		
21	Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni	m	50		
22	Tombino me tuba betoni \varnothing 1000, mbi shtrese betoni	m	30		
23	Mbushje me cakell pas mureve	m3	200		
24	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	12,000		
25	Mbushje me gur kave	m3	100		
	7. PUNIME TE NDRYSHME				
26	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	100		
27	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg	200		
	8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
28	F.V. Kurrize artificiale h =5cm	copë	50		
29	Vizime me boje bikomponente	m2	15,000		
30	Vizime me boje bikomponente me gje	ml	1,000		
31	F.V. Tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	40		
32	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	80		
33	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	copë	50		
34	F.V. Kurrize artificiale h =3cm	copë	20		
	9. B. SINJALET HORIZONTALE				
35	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	100		
36	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	200		
37	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	100		

		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
38		F.V. Tabela trekendore e madhe me A = 120	copë	20		
39		F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	50		
40		F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	12		
41		F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	30		
42		F.V. Pervijues normal anesor	copë	300		
43		F.V. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	10		
44		F.V. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	12		
45		F.V. Pervijues kthese e ngushte ose e forte (ne forme T)	copë	20		
46		F.V. Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane, W3	ml	2,000		
47		Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	200		
48		F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	10		
49		F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	20		
50		F.V. Guardrail- H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane, W5	ml	100		
51		F.V. Guardrail- H4 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W4(elementi+ lart)	ml	50		
52		F-V Ngadalsues shpejtesie ne forme shiritash me efekt degjimi me boje bikomponente paste + perlina 7kg/m2	m2	50		
53		F-V tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	5		
54		F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	20		
55		F.V. Pllake fosforishente metalike	copë	20		
56		Kapakë pusete 40x60 cm	copë	20		
					SHUMA B:	