

Investor: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

Architect: XDGA
Local Architect: I RI

Preventivi

Objekti: SHERBIME PROJEKTIMI
PER RIGJENERIMIN URBAN TE SHETITORES BREGDETARE QENDRORE TE VLORES,
SHESHIT TE FLAMURIT DHE PORTIT

faza: Projekt Zbatimi

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
A.		PUNIME				
1		PRISHJE DHE GERMIME				
1	Ana. 1	Heqje bordurash betoni	ml	1,593.14		
2	Ana. 2	Heqje gardhi	ml	64.95		
3	Ana. 3	Heqje stolash dhe dorezim ne bashki	cope	35.00		
4	Ana. 4	Çmontim i ujedhësve te shatervaneve	cope	64.00		
5	Ana. 5	Çmontim i koshave te plerave dhe dorezim ne bashki	cope	6.00		
6	Ana. 6	Heqje e shtyllave elektrike	cope	52.00		
7	Ana. 7	Heqje e tabelave te reklamave	cope	2.00		
8	Ana. 8	Heqje e tendave	cope	1.00		
9	Ana. 9	Heqje dhe ripozicionim te statujave	cope	12.00		
10	Ana. 10	Heqje strehe	cope	1.00		
11	Ana. 11	skarifikim shtrese asfalti	m2	12,871.31		
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	384.20		
13	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	423.26		
14	Ana. 12	Heqja e pllakave te gurit nga dyshemeja.	m2	10,651.34		
15	Ana. 13	Heqje e pllakave prej qeramike te dyshemese	m2	403.98		
16	Ana. 14	Heqje e pllakave prej betoni te dyshemese	m2	2,862.34		
17	Ana. 15	Heqje pemesh	cope	9.00		
18	Ana. 16	Heqje Palmash	cope	58.00		
19	Ana. 17	Heqje dhe rimbiellje e palmave - Trachycarpus fortunei	cope	20.00		
20	Ana. 18	Heqje dhe rimbiellje e palmave - Washingtonia robusta	cope	25.00		
21	Ana. 19	Heqje dhe rimbiellje e palmave - Phoenix canariensis	cope	6.00		
22	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	6,032.70		
23	2.1/a	Germim dheu me krahe transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	371.47		
24	Ana. 20	Germim dhe riperdorim I dheut	m3	551.10		
25	Ana. 21	Mur mbajtës i përkohshëm me zhavor lumi per taposje	ml	200.00		
1		Shuma				
2		NESHTRESA				
1	Ana. 22	Themele e xokol betoni C20/25	m3	554.21		
2	Ana. 23	Themele betoni per elementet C20/25	m3	5.11		
3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	811.50		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	40.90		
5	Ana. 24	Nenshtrese me pllaka betoni per kendin e lojrave dhe muzeum	m2	3,320.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	36,792.87		
7	3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m2	4,495.00		
8	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zalle lavatrice, 4 cm, me makineri	m2	531.00		
9	3.222/2	Shtrese binderi me granile gure kave,6cm, me makineri (rruge, bicikleta dhe fushe basketbolli)	m2	5,154.00		
10	Ana. 25	Dhe I perzier me humus pylli	m3	6,385.50		
11	Ana. 26	Shtrese cakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	13,776.10		
12	2.423/a	Shtrese gjeotekstili per kendin e lojrave dhe muzeum	m2	3,320.00		
13	Ana. 27	Shtrese me protofon	m2	1,815.00		
14	Ana. 28	Hidroizolim me PVC per shatervanet, depozitat e ujit dhe galeris	m2	4,354.30		
15	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m2	2,674.00		
2		Shuma				
3		RIFINITURA				
1	Ana. 29	Shtrese granili e kompaksuar - Dolomit	m3	2,255.00		
2	Ana. 30	Beton I lare me zalle te bardhe	m2	933.80		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
3	Ana. 31	F.V shtrese me pllaka betoni importi.	m2	1,496.00		
4	Ana. 32	Beton I pershkueshem gri	m2	317.60		
5	Ana. 33	Beton I pershkueshem me cemento te bardhe	m2	183.30		
6	Ana. 34	Beton me kripje me kuarc e cemento dhe pigment roze per skeit	m3	58.80		
7	Ana. 35	Beton me cemento te bardhe I rashinuar me zhavorr te bardhe	m3	78.30		
8	Ana. 36	Zhavorr - bazalt	m2	1,331.50		
9	Ana. 37	Granil I bardhe	m2	2,033.00		
10	2,261	Shtrese rere	m3	125.60		
11	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	128.00		
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,495.00		
13	Ana. 38	Pllaka me gur natyror Vlore t=10cm, 40x40 cm	m2	54.60		
14	Ana. 39	Pllaka me gur natyror Vlore t=5cm, 40x40 cm	m2	1,481.10		
15	Ana. 40	Pllake guri natyrore me permasa te medha 1x1m	m2	358.00		
16	Ana. 41	Beton me kripje me kuarc e cemento per dyshemen e sheshit te ulur	m2	153.00		
17	Ana. 42	Beton me kripje me kuarc e cemento furcur per Plazen	m2	5,410.00		
18	Ana. 43	Shtrim I fushes se basketbollit me EPDM	m2	531.00		
19	Ana. 44	Ndarese trafiku (sy mace)	cope	83.00		
3		Shuma				
4		SHKALLE DHE BORDURA BETONI				
1	2,290	Bordura trotuari te parapergatitura 20x35 cm	ml	449.60		
2	Ana. 45	Bordura trotuari 20x40cm te parapergatitura	ml	12.00		
3	Ana. 46	Bordure betoni me cemento te bardhe me perberes mali	ml	84.40		
4	Ana. 47	Bordure betoni me cemento te bardhe me perberes mali 6 cm	ml	850.00		
5	Ana. 48	Bordure betoni me cemento te bardhe me perberes mali ne hyrjen e rratheve me stola rrethor	m2	14.20		
6	Ana. 49	Mur betoni me cemento te bardhe me perberes mali I cukitur	m3	31.00		
7	Ana. 50	Beton arkitektonik I bardhe me perberes mali per hyrjen ne kopshtin e rrethuar	ml	2.40		
8	Ana. 51	Bordure me profil inoksi	ml	1,833.40		
9	Ana. 52	Parmak xhami	ml	8.31		
10	Ana. 53	Shkalle me gur natyror 16,5x30cm per kopshtin e heshtur	ml	33.60		
11	Ana. 54	Shkalle me gur natyror 18x32cm per per malin	ml	123.00		
12	Ana. 55	Shkalle me gur natyror 16,5x22 cm per rreshkiteset	ml	32.00		
13	Ana. 56	Gur natyror per piedestalin e skulptures se Isa Boletinit	cope	1.00		
4		Shuma				
5		MOBILIM URBAN				
1	Ana. 57	Rrethim I fushes se basketbollit	m2	308.00		
2	Ana. 58	F.V.Dyert e rrethimit te fushes se basketbollit me kase inoksi e rjete	cope	3.00		
3	Ana. 59	Tabelat dhe koshat e basketbollit	cope	3.00		
4	Ana. 60	Tub inoksi φ 60 mm per lishareset	ml	70.00		
5	Ana. 61	Tub inoksi φ 60 mm per sferen kacavjerese	ml	46.20		
6	Ana. 62	Tub inoksi φ 40 mm per sferen kacavjerese	ml	191.00		
7	Ana. 63	Rreshqitese inoksi per femije	cope	4.00		
8	Ana. 64	Parkim per biçikleta	cope	83.00		
9	Ana. 65	F.V.lojra per femije stoli I lishareses dhe zinxhirat	cope	12.00		
10	Ana. 66	Trampoline	cope	3.00		
11	Ana. 67	Balanca	cope	4.00		
12	Ana. 68	Muri per kacavjerje	cope	1.00		
13	Ana. 69	Trapez per kacavjerje	cope	1.00		
14	Ana. 70	Kuba betoni me ngjyre roze ne kendin e lojrave per femije	m3	12.30		
15	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	4.00		
16	Ana. 71	Beton I bardhe per prodhimin e elementeve dekorative te parafabrikuara	cope	2,587.00		
17	Ana. 72	Beton I bardhe per prodhimin e elementeve dekorative te derdhur ne vend	m3	10.60		
18	Ana. 73	Bordura betoni te shkalleve te malit	m3	12.20		
19	Ana. 74	Beton me cemento te bardhe per shatervanin me rrjedhje me teksture rrjete ne pjeset vertikale dhe I rashinuar nga siper	m3	76.00		
20	Ana. 75	Stol betoni me cemento te bardhe dhe materiale mali	m3	91.30		
21	Ana. 76	Gur te permasave te medha - tipi 1 - 1 ton	cope	25.00		
22	Ana. 77	Gur te permasave te medha - tipi 2 - 2 ton	cope	81.00		
23	Ana. 78	Gur te permasave te medha - tipi 3 - 6 ton	cope	7.00		
24	Ana. 79	Levizja dhe rivendosja e gureve te medhenj - 1 ton - ne sheshin e zhytur	cope	28.00		
25	Ana. 80	Levizja dhe rivendosja e gureve te medhenj - 2 ton - ne sheshin e zhytur	cope	28.00		
26	Ana. 81	Levizja dhe rivendosja e gureve te medhenj - 6 ton - ne sheshin e zhytur	cope	28.00		
27	Ana. 82	Koshat e mbeturinave	cope	80.00		
28	Ana. 83	Karrige hekuri	cope	160.00		
29	An146	F.V. Vijezi me ruges me boje termoplastike (paste)	m2	190.00		
30	An103	F.V. table normale ndalimi D=60cm	cope	14.00		
5		Shuma				
6		PUNIMI I STRUKTURE				
6	a.	SHESHI I ZHYTUR				
1	Ana. 84	Shkalle betoni C25/30	m3	65.20		
2	Ana. 85	Dysheme betoni C25/30	m3	459.50		
3	Ana. 86	Mure betoni C37/45	m3	174.00		
4	Ana. 87	Vazo betoni per themele + cakell	m3	919.00		
5	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.99		
6	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	55.90		
6	a.	Shuma				
6	b.	GALERI				
1	Ana. 88	Elemente betoni C37/45 te parafabrikuara	m3	200.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefata/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.00		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	30.00		
4	2,262/4a	Beton per themele e monolizime	m3	270.00		
5	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.00		
6	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	22.00		
7	2.153	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrime	m2	1,740.00		
6	b.	Shuma				
6	c.	PJERGULL				
1	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	9.87		
2	Ana. 89	Tel inoksi Ø6 mm	ml	1,132.50		
6	c.	Shuma				
6	d.	PAVIJON I SHESHIT				
1	Ana. 90	Themele betoni C25/30 me aditive marine	m3	283.30		
2	Ana. 91	Mure betoni t=40 cm - C37/45 me aditive marine	m3	567.70		
2	Ana. 92	Trare betoni C37/45 me aditive marine	m3	235.80		
3	Ana. 93	Shtrese mbrojtese me rezine transparente mat	m2	5,365.20		
4	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	13.38		
5	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	84.11		
6	d.	Shuma				
6	e.	RESERVUARET E SHATERVANEVE				
1	Ana. 94	Themele betoni C25/30 me aditive marine	m3	107.20		
2	Ana. 95	Mure betoni t=40 cm - C37/45	m3	214.40		
2	Ana. 96	Dysheme betoni C25/30	m3	513.18		
3	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.35		
4	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	66.78		
6	e.	Shuma				
6		Shuma a+b+c+d+e				
7		PUNIME GJELBERIMI				
7	a.	PUNIME SISTEMIMI				
1	Ana. 97	Bar normal	m2	974.00		
2	Ana. 98	Bar qe duron thatesiren ne mbjellje	cope	15,833.00		
3	Ana. 99	Lendine me fara mix	m2	707.00		
4	Ana. 100	Sistem ankorimi per pemet	cope	604.00		
5	Ana. 101	Mbrojtja e pemëve	cope	32.00		
7	a.	Shuma				
7	b.	PEME PALME				
1	Ana. 102	Brahea armata – h:1,5m	cope	7.00		
2	Ana. 103	Butia odorata – h:3m	cope	16.00		
4	Ana. 104	Chamaerops humilis – h:1,5m	cope	15.00		
5	Ana. 105	Ensete ventricosum maurelli – h:1m	cope	10.00		
6	Ana. 106	Musa sikkemensis 'Red Tiger' – h:1m	cope	20.00		
7	Ana. 107	Sabal minor – h:2m	cope	11.00		
8	Ana. 108	Strelitzia nicolai – h:2m	cope	20.00		
7	b.	Shuma		99.00		
7	c.	PEME TE MEDHA ME PERIMETER 50-90CM				
1	Ana. 109	Fraxinus ornus – me perimenter 60-70 cm	cope	3.00		
2	Ana. 110	Liriodendron tulipifera – me perimenter 85-90 cm	cope	1.00		
3	Ana. 111	Paulownia tomentosa – me perimenter 50-55 cm	cope	1.00		
4	Ana. 112	Pinus pinaster – me perimenter 85-90 cm	cope	5.00		
5	Ana. 113	Pinus pinaster – me perimenter 75-80 cm	cope	65.00		
6	Ana. 114	Pinus pinaster – me perimenter 65-70 cm	cope	10.00		
7	Ana. 115	Pinus pinea – me perimenter 85-90 cm	cope	5.00		
8	Ana. 116	Pinus pinea – me perimenter 75-80 cm	cope	135.00		
9	Ana. 117	Pinus pinea – me perimenter 65-70 cm	cope	10.00		
10	Ana. 118	Pinus sylvestris – me perimenter 85-90 cm	cope	6.00		
11	Ana. 119	Pinus sylvestris – me perimenter 75-80 cm	cope	55.00		
12	Ana. 120	Pinus sylvestris – me perimenter 65-70 cm	cope	21.00		
13	Ana. 121	Platanus orientalis – me perimenter 50-55 cm	cope	2.00		
14	Ana. 122	Populus alba – me perimenter 50-55 cm	cope	2.00		
15	Ana. 123	Quercus cerris – me perimenter 60-65 cm	cope	4.00		
16	Ana. 124	Quercus frainetto – me perimenter 60-70 cm	cope	2.00		
17	Ana. 125	Styphnolobium japonica (=Sophora) – me perimenter 50-55 cm	cope	116.00		
18	Ana. 126	Tilia cordata – me perimenter 60-65 cm	cope	4.00		
19	Ana. 127	Tilia platyphyllos – me perimenter 50-55 cm	cope	2.00		
20	Ana. 128	Tilia tomentosa – me perimenter 60-65 cm	cope	3.00		
7	c.	Shuma		45.00		
7	d.	PEME ME MADHESI TE MESME – ME PERIMETER 35-45CM				
1	Ana. 129	Acer campestre – me perimenter 40-45 cm	cope	5.00		
2	Ana. 130	Acer rubrum – me perimenter 40-45 cm	cope	1.00		
3	Ana. 131	Albizia julibrizzin – me perimenter 35-40 cm	cope	3.00		
4	Ana. 132	Albizia julibrizzin 'Summer Chocolate' – me perimenter 35-40 cm	cope	2.00		
5	Ana. 133	Acacia dealbata – me perimenter 35-40 cm	cope	3.00		
6	Ana. 134	Aesculus x carnea – me perimenter 55-60 cm	cope	1.00		
7	Ana. 135	Cercis siliquastrum – me perimenter 40-45 cm	cope	1.00		
8	Ana. 136	Eucalyptus gunnii – me perimenter 50-60 cm	cope	3.00		
9	Ana. 137	Gleditsia triacanthos – me perimenter 35-40 cm	cope	40.00		
10	Ana. 138	Liquidambar styraciflua – me perimenter 40-45 cm	cope	2.00		
11	Ana. 139	Liriodendron tulipifera – me perimenter 40-45 cm	cope	1.00		
12	Ana. 140	Melia azedarach – me perimenter 40-45 cm	cope	84.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefata/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
13	Ana. 141	Prunus 'Accolade' – me perimeter 40-45 cm	cope	1.00		
14	Ana. 142	Quercus cerris – me perimeter 40-45 cm	cope	3.00		
15	Ana. 143	Quercus pubescens – me perimeter 40-45 cm	cope	2.00		
7	d.	Shuma		152.00		
7	e.	PEME ME MADHESI TE VOGEL – ME PERIMETER 14-20				
1	Ana. 144	Acacia longifolia – me perimeter 18-20 cm	cope	7.00		
2	Ana. 145	Acacia floribunda – me perimeter 18-20 cm	cope	6.00		
3	Ana. 146	Amelanchier arborea – me perimeter 18-20 cm	cope	1.00		
4	Ana. 147	Arbutus unedo – me perimeter 18-20 cm	cope	5.00		
5	Ana. 148	Carpinus betulus – me perimeter 18-20 cm	cope	3.00		
6	Ana. 149	Cornus kousa – me perimeter 18-20 cm	cope	1.00		
7	Ana. 150	Magnolia x soulangeana – me perimeter 18-20 cm	cope	1.00		
8	Ana. 151	Malus 'Liset' – me perimeter 18-20 cm	cope	1.00		
9	Ana. 152	Parrotia persica – me perimeter 18-20 cm	cope	1.00		
10	Ana. 153	Quercus ilex – me perimeter 14-16 cm	cope	3.00		
11	Ana. 154	Quercus suber – me perimeter 18-20 cm	cope	2.00		
12	Ana. 155	Zelkova serrata – me perimeter 18-20 cm	cope	1.00		
7	e.	Shuma		32.00		
7	f.	SHKURRE – TE MEDHA- 200-300 CM				
1	Ana. 156	Carpinus orientalis – h:250-300 cm	cope	7.00		
2	Ana. 157	Celtis australis – h:200-250 cm	cope	6.00		
3	Ana. 158	Pistacia lentiscus – h:200-250 cm	cope	13.00		
4	Ana. 159	Rhamnus alaternus – h:200-250 cm	cope	10.00		
7	f.	Shuma		36.00		
7	g.	SHKURRE – ME MADHESI TE VOGEL – 60-150 CM				
1	Ana. 160	Arbutus unedo – h: 130-150cm	cope	16.00		
2	Ana. 161	Erica manipuliflora – h: 80-100cm	cope	10.00		
3	Ana. 162	Phillyrea angustifolia – h: 100-120cm	cope	10.00		
4	Ana. 163	Pistachia terebinthus – h: 100-120cm	cope	17.00		
5	Ana. 164	Myrtus communis – h: 60-80cm	cope	28.00		
7	g.	Shuma		81.00		
7	h.	BIME KACAVJERESE – h:150-200 CM				
1	Ana. 165	Wisteria floribunda 'Honbeni' or 'Rosea' - N - CLT 1,5	cope	11.00		
7	h.	Shuma				
7	i.	BIME SHUMEVJECARE				
1	Ana. 166	Achillea coarctata - N - CLT 1,5	cope	356.00		
2	Ana. 167	Achillea tomentosa - N - CLT 1,5	cope	2,516.00		
3	Ana. 168	Ampelodesmos mauritanicus (bar) - N - CLT 1,5	cope	286.00		
4	Ana. 169	Artemisia alba - N - CLT 1,5	cope	136.00		
5	Ana. 170	Artemisia arborescens 'Carcassonne' - N - CLT 1,5	cope	76.00		
6	Ana. 171	Asphodelus fistulosus – NP - CLT 1,5	cope	460.00		
7	Ana. 172	Asphodelus microcarpus - N - CLT 1,5	cope	30.00		
8	Ana. 173	Ballota hirsuta - N - CLT 1,5	cope	152.00		
9	Ana. 174	Ballota pseudodictamnus - N - CLT 1,5	cope	152.00		
10	Ana. 175	Calamintha nepeta - N - CLT 1,5	cope	60.00		
11	Ana. 176	Centaurea bella - N - CLT 1,5	cope	99.00		
12	Ana. 177	Cerastium candidissimum - N - CLT 1,5	cope	1,077.00		
13	Ana. 178	Cistus x pulverulentus - N - CLT 1,5	cope	60.00		
14	Ana. 179	Cistus x ledon - N - CLT 1,5	cope	60.00		
15	Ana. 180	Convulvulus sabatius – NP - CLT 1,5	cope	99.00		
16	Ana. 181	Cyclamen hederifolium - N - CLT 1,5	cope	133.00		
17	Ana. 182	Dorycnium pentaphyllum - N - CLT 1,5	cope	99.00		
18	Ana. 183	Erigeron karvinskianus - N - CLT 1,5	cope	99.00		
19	Ana. 184	Euphorbia dendroides – NP - CLT 1,5	cope	76.00		
20	Ana. 185	Euphorbia rigida – NP - CLT 1,5	cope	40.00		
21	Ana. 186	Geranium sanguineum – NP - CLT 1,5	cope	161.00		
22	Ana. 187	Helichrysum orientale - N - CLT 1,5	cope	99.00		
23	Ana. 188	Hypericum olympicum 'Citrinum' - N - CLT 1,5	cope	99.00		
24	Ana. 189	Iris lutescens - N - CLT 1,5	cope	1,373.00		
25	Ana. 190	Iris unguicularis - N - CLT 1,5	cope	176.00		
26	Ana. 191	Lavandula dentata – NP - CLT 1,5	cope	60.00		
27	Ana. 192	Lavandula x losae – NP - CLT 1,5	cope	76.00		
28	Ana. 193	Limonium monopetalum - N - CLT 1,5	cope	176.00		
29	Ana. 194	Ononis speciosa - N - CLT 1,5	cope	76.00		
30	Ana. 195	Origanum vulgare - N - CLT 1,5	cope	60.00		
31	Ana. 196	Phlomis x cytherea - N - CLT 1,5	cope	76.00		
32	Ana. 197	Phlomis x purpurea - N - CLT 1,5	cope	99.00		
33	Ana. 198	Rosmarinus officinalis – NP - CLT 1,5	cope	1,106.00		
34	Ana. 199	Salvia fruticosa - N - CLT 1,5	cope	60.00		
35	Ana. 200	Salvia interupta - N - CLT 1,5	cope	60.00		
36	Ana. 201	Santolina magonica – NP - CLT 1,5	cope	60.00		
37	Ana. 202	Scabiosa minoana - N - CLT 1,5	cope	60.00		
38	Ana. 203	Stachys byzantina – E - CLT 1,5	cope	60.00		
39	Ana. 204	Stipa barbata or pennata (grass) - N - CLT 1,5	cope	60.00		
40	Ana. 205	Tanacetum densum - N - CLT 1,5	cope	513.00		
41	Ana. 206	Teucrium chamaedrys - N - CLT 1,5	cope	99.00		
42	Ana. 207	Teucrium marum - N - CLT 1,5	cope	99.00		
7	i.	Shuma		10,774.00		
7	j.	BIME NE SIPERFAQE TE SHKELESHEME				

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ana. 208	Achillea crithmifolia – P9	cope	1,075.00		
2	Ana. 209	Phylla canescens – P9	cope	1,075.00		
3	Ana. 210	Trifolium fragiferum – P9	cope	1,075.00		
4	Ana. 211	Artemisia pedemontana – P9	cope	6,494.00		
5	Ana. 212	Thymus ciliatus – P9	cope	7,569.00		
7	j.	Shuma		17,288.00		
7	k.	PEME FRUTORE				
1	Ana. 213	Varietete indigjene te specieve te Agrumeve	cope	107.00		
2	Ana. 214	Varietete indigjene te Olea Europea	cope	180.00		
7	k.	Shuma		287.00		
7	l.	SEDUM				
1	Ana. 215	Sedum telephium	cope	1,218.00		
2	Ana. 216	Sedum reflexum	cope	1,218.00		
3	Ana. 217	Sedum spurium	cope	1,218.00		
4	Ana. 218	Sedum album	cope	1,218.00		
5	Ana. 219	Sedum palmeri	cope	1,218.00		
6	Ana. 220	Sedum moranense	cope	1,218.00		
7	Ana. 221	Sedum bulbiferum	cope	1,218.00		
8	Ana. 222	Sedum oaxacanum	cope	1,218.00		
9	Ana. 223	Sedum tetractinum "Coral Reef"	cope	1,218.00		
10	Ana. 224	Sedum spathulifolium "Cape Blanco"	cope	1,218.00		
7	l.	Shuma		12,178.00		
7		Shuma a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l				
8		PUNIME HIDRAULIKE				
8	a.	KANALIZIMI I UJRAVE TE SHIUT				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,650.00		
2	2.261	Shtrese rere	m3	300.00		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	250.00		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	300.00		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	150.00		
6	Ana. 225	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm/6000	ml	780.00		
7	Ana. 226	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm/6000	ml	204.00		
8	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	126.00		
9	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	174.00		
10	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	120.00		
11	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	72.00		
12	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,650.00		
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneten e rruges t=15 cm	m3	43.80		
14	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	69.00		
15	Ana. 227	Pusete b/a shiu 100 x 100, h = 100 cm, me kapak gize	cope	13.00		
16	Ana. 228	Pusete b/a shiu 100 x 100, h = 150-200 cm, me kapak gize	cope	3.00		
8	a.	Shuma				
8	b.	UJITJA E SIPERFAQEVE TE GJELBRA DHE PEMEVE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	550.00		
2	2.261	Shtrese rere	m3	150.00		
3	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	150.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	450.00		
5	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	610.00		
6	Ana. 229	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	230.00		
7	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	120.00		
8	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	1,100.00		
9	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	160.00		
10	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	2,400.00		
11	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	1,750.00		
12	Ana. 230	F.V. tub ujtës per ujtje me pika, per vendosje mbitoke, antialge, dhe rezistence UV, i ndertuar ne fabrike PE Ø 16 , m diameter te jashtem 16.1 mm, diameter te brendshem 13,6 mm, spesor 1,2 mm me vrime cdo 30 cm, presion pune nga 0,58 ne 4,1 bar dhe prurje nga 2,3 deri 3,5 l/ore.	cope	15,000.00		
13	Ana. 231	F.V. sprucator statik dn 15 (1/2"), material plastik dhe inoksi rezistente ndaj ndryshkjes, me largesi hedhje 250 cm, rreze nga 90 deri 360 *, per vendosje mbi toke, antialge dhe rezistence UV, i ndertuar ne fabrike, me marrje anesore dhe presion pune nga 1 deri ne 2.1 bar	cope	424.00		
14	Ana. 232	F.V. sprucator statik dn 15 (1/2"), material plastik dhe inoksi rezistente ndaj ndryshkjes, me largesi hedhje 500 cm, rreze nga 90 deri 360 *, per vendosje mbi toke, antialge dhe rezistence UV, i ndertuar ne fabrike, me marrje anesore dhe presion pune nga 1 deri ne 2.1 bar	cope	20.00		
15	Ana. 233	F.V valvul magnetike me solenoid 24 V, material plastik , dn 2", presion pune (1,04 to 10,4 bar), prurje (8 to 560 l/min), temperatura e ujit deri 43*	cope	12.00		
16	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	12.00		
17	Ana. 234	Montimi I filtrit me rregullator presioni , dn 2 " , Kosh filtrimi inoksi: 120 Mesh (130 Micron); disk filtrimi plastik: 120 Mesh (130 Micron);presioni max I punes : 116 psi (8 bar);temperatura max e punes : Up to 140° F (60° C)	cope	12.00		
18	Ana. 235	F.V valvul shkarkimi PE , dn 32	cope	12.00		
19	Ana. 236	F.V valvul shkarkimi PE , dn 40	cope	40.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefata/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
20	Ana. 237	Montimi I Grupeve te elektropompave kompakt sipas DIN 1988, me karakteristika pune $Q = (2x5 \text{ l/s})$, $H=60\text{m}$, per marrje direkt apo jo direkt te ujit, jo thithese, te lidhura ne paralel, te montuara vertikalisht me helike inoksi dhe panel kontrolli te perbashket. Te vendosura ne nje platforme te qendrushme metalike, se bashku me gjithë paisjet e kontrollit mekanik dhe elektrik dhe ene zgjerimi 500 liter.	set	1.00		
21	Ana. 238	Montimi I Panelit te Kontrollit per ujitjen me 12 zona kontrolli, kohezgjatja (1 minute deri 6 ore); tarimi sezonal (5% deri 200%), I asambeluar ne fabrike me te gjitha lidhjet mekanike dhe elektrike te nevojshme.	set	1.00		
8	b.	Shuma				
8	c.	SHATERVANI MODELI "MJEGULL"				
1	Ana. 239	Montimi i Pompes vetethithese me parafilter. Mbrojtje tip IP-54. $Q=75\text{m}^3/\text{h}$ $H=16\text{mku}$. $P=3 \text{ kW}$.	cope	1.00		
2	Ana. 240	F.V Tubacione prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 per: Kolektori i dergimit te ujit me tub $\varnothing 110$.	komplet	1.00		
3	Ana. 241	F.V Tubacione prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 per: Kolektori i mbledhjes se ujit $\varnothing 110$ Kolektori i Dergimit.	komplet	1.00		
4	Ana. 242	F.V Rakorderi, brryla, materiale ngjitese, kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011.	komplet	1.00		
5	Ana. 243	F.V Saracineska Flutur $\varnothing 90\text{me}$ guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara (Firma EBRO) tip Z 011-AS.	cope	2.00		
6	Ana. 244	Kundralvalvol Kllape $\varnothing 90\text{me}$ guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara.	cope	1.00		
7	Ana. 245	F.V Dize re and mjegull shower $3/4"$, me keto karakteristika: Lartesia e hedhjes 1,5 deri 2m, kerkesa per uje 0,5m ³ ore.	cope	95.00		
8	Ana. 246	F.V Bashkuese per filetimin e dizave	cope	95.00		
9	Ana. 247	Montimi I filtrit me rere kuarcor 150 me diameter 700 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644.	cope	1.00		
10	Ana. 248	Montimi I Pompes vetethithese. Mbrojtje tip IP-54. $Q=75\text{m}^3/\text{h}$ $H=16\text{mku}$. $P=5 \text{ kW}$	cope	1.00		
11	Ana. 249	F.V Manovrator $1\ 1/2"$ me 6 pozicione per funksionimin normal te filtrit te shatervans.	cope	1.00		
12	Ana. 250	F.V Rere kuarcore speciale te kokrrizave te madhesive te ndryshme dimensiononi 0,4-0,8. Duhet permbushi normen DIN 19623.	ton	0.30		
13	Ana. 251	F.V Euro- dize shtyrese komplete 2" PLASTIKE ABS i bardhe, me tre pozicione te rregullueshme (100%, 65% dhe 35%) Prurja max sipas normatives UNE 13451-1 eshte 13500 l/ore	cope	4.00		
14	Ana. 252	F.V Sistemi I shperndarjes se ujit ne shatervan i per bere nga tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011.	cope	1.00		
15	Ana. 253	Montimi I Panelit elektrik per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi, dhe mbrojtja e pompave.	cope	1.00		
16	Ana. 254	F.V Armatura prej alumini me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara tip Z 011-AS.	cope	2.00		
8	c.	Shuma				
8	d.	SHATERVANI MODELI "LUMI"				
1	Ana. 239	Montimi I Pompes vetethithese me parafilter. Mbrojtje tip IP-54. $Q=70\text{m}^3/\text{h}$ $H=10\text{mku}$. $P=2,5 \text{ kW}$	cope	1.00		
2	Ana. 255	F.V Sistemi I shperndarjes se ujit ne Dhomen teknike i per bere nga tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011.	komplet	1.00		
3	Ana. 242	F.V Rakorderi, brryla, materiale ngjitese, kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011.	komplet	1.00		
4	Ana. 243	F.V Saracineska Flutur $\varnothing 90$ me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara (Firma EBRO) tip Z 011-AS.	cope	2.00		
5	Ana. 244	F.V Kundralvalvol Kllape $\varnothing 90$ me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara.	cope	1.00		
6	Ana. 247	Montimi I filtrit me rere kuarcor 150 me diameter 700 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644.	cope	1.00		
7	Ana. 248	Montimi I Pompes vetethithese. Mbrojtje tip IP-54. $Q=15\text{m}^3/\text{h}$ $H=10\text{mku}$. $P=0,8 \text{ kW}$	cope	1.00		
8	Ana. 249	F.V Manovrator $1\ 1/2"$ me 6 pozicione per funksionimin normal te filtrit te shatervans.	cope	1.00		
9	Ana. 250	F.V Rere kuarcore speciale te kokrrizave te madhesive te ndryshme dimensiononi 0,4-0,8. Duhet permbushi normen DIN 19623.	ton	0.30		
10	Ana. 251	Euro- dize shtyrese komplete 2" PLASTIKE ABS i bardhe, me tre pozicione te rregullueshme (100%, 65% dhe 35%) Prurja max sipas normatives UNE 13451-1 eshte 13500 l/ore	cope	4.00		
11	Ana. 252	F.V Sistemi I shperndarjes se ujit ne shatervan i per bere nga tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011.	cope	1.00		
12	Ana. 253	Montimi I Panelit elektrik per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi, dhe mbrojtja e pompave.	cope	1.00		
13	Ana. 254	F.V Armatura prej alumini me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara tip Z 011-AS.	cope	2.00		
8	d.	Shuma				
8	e.	SHATERVANI MODELI "KUADRATE"				

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ana. 256	Montimi i Pompave vetethithese me parafiliter.Mbrojtje tip IP-54. Q=200m3/h H=16mku. P=15,5 kW Garancia 3 vjet .	cope	12.00		
2	Ana. 257	F.V Tubacione prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 per: Kolektori i dergimit te ujit me tub Ø200 deri Ø 400.	komplet	1.00		
3	Ana. 258	F.V Tubacione prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 per:Kolektori i mbledhjes se ujit Ø200 Kolektori i Dergimit .	komplet	1.00		
4	Ana. 259	F.V Sistemi I spherndarjes se ujit ne Dhomen teknike i per bere nga tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 .	komplet	1.00		
5	Ana. 242	F.V Rakorderi, brryla, materiale ngjitese , kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 .	komplet	1.00		
6	Ana. 260	F.V Saracineska Flutur Ø200 me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara (Firma EBRO) tip Z 011-AS .	cope	24.00		
7	Ana. 261	F.V Kundralvol Klape Ø200 me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara .	cope	20.00		
8	Ana. 262	F.V Dize COMET 3 /4", me keto karakteristika: Lartesia e hedhjes 2m, kerkesa per uje 0,5m3 ore .	cope	6,000.00		
9	Ana. 246	F.V Bashkuese per filetimin e dizave	cope	6,000.00		
10	Ana. 263	Montimi i filtrit me rere kuarcor 1200 me diameter 1200 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644.	cope	1.00		
11	Ana. 264	Montimi i Pompes vetethithese.. Mbrojtje tip IP-54. Tipi EasyFit 35. Q=35m3/h H=12mku. P=1,9 kW	cope	1.00		
12	Ana. 249	F.V Manovrator 1 1/2" me 6 pozicione per funksionimin normal te filtrit te shatervans .	cope	1.00		
13	Ana. 250	F.V Rere kuarcore speciale te kokrrizave te madhesive te ndryshme dimensiononi 0,4-0,8. Duhet permbushi normen DIN 19623. .	ton	1.20		
14	Ana. 251	F.V Euro- dize shtyrese komplete 2" PLASTIKE ABS i bardhe, me tre pozicione te rregullueshme (100%, 65% dhe 35%) Prurja max sipas normatives UNE 13451-1 eshte 13500 l/ore .	cope	10.00		
15	Ana. 265	F.V Pileta plastike .	cope	2.00		
16	Ana. 266	F.V Tubacionet e presioni te larte, materiale ngjitese kapse, fasheta, saracineska etj prej PVC-U brenda ne sallan e teknikes Me ngjyre RAL 7011 .	cope	1.00		
17	Ana. 252	F.V Sistemi I spherndarjes se ujit ne shatervan i per bere nga tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese kapse, fasheta etj prej PVC-U Me ngjyre RAL 7011 .	cope	1.00		
18	Ana. 267	Montimi i Panelit elektrik PER GJITHE SAHTERVANIN per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi dhe mbrojtja e pompave,...	cope	1.00		
19	Ana. 268	F.V Saracineska Flutur Ø100 me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara tip Z 011-AS .	cope	2.00		
20	Ana. 269	Montimi i Impiantit automatik i matjes dhe dozimit te parametrave te ujit per rregullimin e vlefte se PH dhe Klorit, me mikropocesor per matjen e temperatures.	cope	1.00		
21	Ana. 270	F.V Matja e parametrave kimike te ujit	cope	1.00		
22	Ana. 271	F.V Pastrimi i fundit te shatervanit me dore	cope	1.00		
8	e.	Shuma				
8	f.	RRJETI MKZ				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	160.00		
2	2.261	Shtrese rere – nen tub dhe mbi tubo	m3	40.00		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	40.00		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	150.00		
5	2.491/lj	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20	ml	215.00		
6	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	640.00		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	160.00		
8	Ana. 272	F.V. tuba HDPE 100, pn 16, dn75 mm	ml	120.00		
9	Ana. 273	F.V. Reduksion me fllanxa , pn 16, dn160 -dn 100 mm	cope	5.00		
10	Ana. 274	F.V. Reduksion me fllanxa , pn 16, dn160 -dn 75 mm	cope	6.00		
11	Ana. 275	F.V. Saracineske , pn 16 ,dn160 mm	cope	1.00		
12	Ana. 276	F.V. Saracineske , pn 16 ,dn100 mm	cope	5.00		
13	Ana. 277	F.V. Brryl me suport 90* , pn 16 ,dn100 mm	cope	5.00		
14	Ana. 278	F.V. Fllanxe +adaptor , dn 160	cope	1.00		
15	Ana. 279	F.V. Fllanxe +adaptor , dn 100	cope	5.00		
16	Ana. 280	F.V. Boks gize D 400 siperfaqesor per saracinesken e hidrantit dn 100	cope	5.00		
8	f.	Shuma				
8		Shuma a+b+c+d+e+f				
9		PUNIME ELEKTRIKE				
9	a.	IMPIANTI I TOKEZIMIT & INFRASTRUKTURES				
1	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.20		
2	4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	1.50		
3	4.149/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2	km	0.15		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	8.00		
5	Ana. 281	Puseta (Manhole) per impiantin elektrik 30x30cm me kapak dekorativ sipas veshjes se sheshit ku do te perdoren (same texture as floor)	cope	145.00		
6	An - 19	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	2.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
7	Ana. 282	Pusete 50x50x50 , izoluar ndaj lageshtise dhe dranzhuar per pozicionimin e transformatoreve te ndricimit .Veshur me Alumin rezistent ndaj korrozjonit ne pjesen e brendeshme per te siguruar ftohjen e transformatoreve. Kompletuar me aksesore, rakorderi , kabllime etj.	cope	50.00		
8	Ana. 283	Kasete vetrorrezine IP 56 , rezistente ndaj korrozjonit me perdorim ne ambiente me perqendrim te larte te kripes, per vendosjen e transformatoreve te ndricimit. Kompletuar me aksesore, rakorderi , kabllime etj.	cope	80.00		
9	Ana. 284	Tub i ngurte jo zjarr percuces per instalim jashte murit D20 I kompletuar me aksesore	ml	50.00		
10	Ana. 285	Tub fleksibe jo zjarr percuces per instalim jashte murit (guajne) D20 I kompletuar me aksesore	ml	260.00		
11	Ana. 286	Kuti shperndarese per instalim jashte murit , C5 150x110x70 IP56	cope	100.00		
12	Ana. 287	Tub i ngurte jo zjarr percuces per instalim jashte murit D25 I kompletuar me aksesore	ml	100.00		
13	Ana. 288	Tub fleksibe jo zjarr percuces per instalim jashte murit (guajne) D25 I kompletuar me aksesore	ml	50.00		
14	480/5	F.V Tub fleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø25	ml	3,600.00		
15	Ana. 289	F.V Tub fleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø40	ml	100.00		
16	Ana. 290	F.V Tubfleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø63	ml	1,700.00		
17	Ana. 291	F.V Tub fleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø90	ml	2,500.00		
18	Ana. 292	F.V Tub vetshtrengues D28/6mm L=1m per lidhjen e ndricuesve	ml	150.00		
9	a.	Shuma				
9	b.	KABLLIMET				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	400.00		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	200.00		
3	Ana. 293	F.V Kabell unipolar bakri me izolim dhe veshje EPR 3x1x35+1x35+1x25mm ² FG16R16	ml	250.00		
4	Ana. 294	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x25mm ² FG16R16	ml	45.00		
5	Ana. 295	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x16mm ² FG16R16	ml	40.00		
6	Ana. 296	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x10mm ² FG16R16	ml	50.00		
7	Ana. 297	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x6mm ² FG16R16	ml	1,295.00		
8	Ana. 298	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x4mm ² FG16R16	ml	1,170.00		
9	Ana. 299	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x2.5mm ² FG16R16	ml	939.00		
10	Ana. 300	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 3x2,5mm ² FG16R16	ml	2,500.00		
11	Ana. 301	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 3x1,5mm ² FG16R16	ml	1,500.00		
12	Ana. 302	F.V Kuti shperndarese IP67 se bashku me materialin izolues(xhel bikomponent) per mbushje per te mundesuar perdorimin e kutive ne puseta I kompletuar me rakorderi.	cope	250.00		
9	b.	Shuma				
9	c.	SISTEMI CCTV				
1	Ana. 303	F.V Kamera IP autodom e jashteme, PTZ, Resolution: 1920x1080, Scan: Progressive, Color representation: complies with ITU-R BT.709, Aspect ratio: 16:9, Frame rate: 25 and 30 frames/s, Lens 30x zoom 4.5 mm - 135 mm (F1.6 - F4.4), Optical Zoom Field of View (FOV) 2.4° - 60.9°, Focus Automatic with manual override, Iris Automatic with manual override, Digital Zoom 16x, Color 0.05 lx, Mono 0.01 lx, With IR 0 lx, Day/Night Mechanical switchable IR filter (Auto/On/off) Monochrome, Number of LEDs 4 Wavelength 850 nm Distance 180 m (590 ft) (Detection) Beam angle Wide beam: 36° Narrow beam: 6.3°, Video compression H.265 H.264 M-JPEG, Frame rate 60fps at all resolutions, Resolution 1080p.	cope	6.00		
2	Ana. 304	F.V Aksesor per montimin e kameres ne shtylle perfishire adapterin e montimit ne shtylle, krahu e montimit te kameres.	cope	6.00		
3	Ana. 305	FV Fiber Optike, 2 core, Single Mode per instalim te jashteme	ml	1,560.00		
4	Ana. 306	F.V Gigabit Fiber Media Converter - 1000Base-LX, LC Singlemode	cope	12.00		
5	Ana. 307	F.V Kuti shperndarese jashte murit prej celiku te pandryshkshem (INOX) 300x250x150, IP67 hermetike per montimin e media Converterit , e paisur me rakorderi dhe aksesore per sigurimin e izolimit si dhe 2 priza shuko te montuara ne kuti 4M j/m.	cope	6.00		
6	Ana. 308	F.V Kabell FG16R16 S=3x6 mm2	ml	600.00		
7	Ana. 309	F.V Kuti shperndarese jashte murit, 100x100x70 IP67 hermetike per xhuntimin e kabellit te furnizimit , e paisur me rakorderi dhe aksesore per sigurimin e izolimit dhe e mbushur me gel izolues.	cope	6.00		
8	Ana. 310	F.V Shtylle 12 mt alumini e paisur me automat per mbrojtjen e ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kripave .	cope	1.00		
9	Ana. 311	F.V Rack 12HU, per instalime te jashteme, prej celiku te pandryshkshem (INOX), I montuar mbi strukture betoni.	cope	1.00		
10	Ana. 312	FV Blloku elektrik 1HU me 6 shuko individuale dhe nderpreres qarku	cope	4.00		
11	Ana. 313	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfishira, perfishi aksesoret e montimit	cope	1.00		
12	Ana. 314	F.V Programim I sistemit dhe integrimi me sistemin ekzistues. Venia ne pune e sistemit CCTV.	set	1.00		
9	c.	Shuma				
9	d.	SISTEMI I THIRRJES EMERGJENTE				

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ana. 315	FV Artopallant (Music Horn Loudspeaker) per montim te jashtem, I perbere me material Glass Reinforced Polyester (GRP) IP 67 housing per mbrojtje nga uji, pluhurat, kripes dhe klorit, 22,5W, Power tapping 15 / 7.5 / 3.75 / 1.87 W, Sound pressure levelat rated power / 1 W (1 kHz, 1 m) 120 / 108 dB (SPL), Effective frequency range(- 10 dB) 300 Hz to 9 kHz, Rated input voltage 70 / 100 V, Dimensions (L x D max) 302 x 212 mm(11.89 x 8.35 in), i kompletuar me aksesore per montimin ne shtylle.	cope	20.00		
2	Ana. 316	F.V Riprodhues muzike I amplifikuar (CD,RADIO,USB) perfshire aksesoret e montimit dhe thirrjen audio te Evakuimit I kompletuar gati per pune,	cope	1.00		
3	Ana. 317	FV Mixer per evakuimin 3 zona me amplifikator te integruar, perfshire aksesoret e montimit ne rack I kompletuar gati per pune,	cope	1.00		
4	Ana. 318	FV Mikrofon me kontroll per 6 zona per njoftime manuale I kompletuar gati per pune,	cope	1.00		
5	Ana. 319	FV Kabell Fonie I skermuar, Rezistent ndaj Zjarrit E90, 2x4mm ²	ml	2,000.00		
6	Ana. 310	F.V Shtylle 12 mt alumini e paisur me automat per mbrojtjen e ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave .	cope	4.00		
9	d.	Shuma				
9	e.	MONTIMI I PAJISJEVE ELEKTRIKE DHE INFRASTRUKTURE				
1	Ana. 320	Montim I Panelit kryesor ne dhomen teknike i realizuar ne kasete metalike rezistente ndaj korrozionit per ambiente me perqendrim te larte kripe ,ne perputhje me skemen elektrike, I kompletuar me mbrojtje magneto-termiko-diferenciale dhe rikycje automatike, mates energjie te kolauduar dhe te aprovuar nga OSHEE .	set	1.00		
9	e.	Shuma				
9	f.	MONTIMI I NDRICUESVE				
1	Ana. 321	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 1. LED per ambiente te jashteme, I montur ne toke I kompletuar me aksesor montimi, trup alumini, me reflektor optik alumini 99,8% te paster, te rregullueshem, xhame te temperuar te paster, me tension 220-240V, 50Hz, me klase izolacioni 1, IK06, IP 66, Tipi i LED COB LED, 44W, 5404,2lm, garanci per 50000 ore pune, 3000K, CRI > 80, garanci 20 vjecare	cope	21.00		
2	Ana. 322	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 1a. LED per ambiente te jashteme, I montur ne peme I kompletuar me aksesor montimi per instalim ne peme, trup alumini, me reflektor optik alumini 99,8% te paster, te rregullueshem, xhame te temperuar te paster, me tension 220-240V, 50Hz, me klase izolacioni 1, IK06, IP 66, Tipi i LED COB LED, 44W, 5404,2lm, garanci per 50000 ore pune, 3000K, CRI > 80, garanci 20 vjecare	cope	7.00		
3	Ana. 323	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 2. LED per ambiente te jashteme Design Vlorë si ndricuesit ekzistues, I paisur me modul Hybrid LED, I montuar ne toke, I paisur me ushqyes 700mA te integruar,, i kompletuar me kavo per varje, tension primar 220-240V, 2800lm - 3200lm, 3000K, CRI > 80, rezistent ndaj korrozionit, 40W garanci 20 vjecare	cope	52.00		
4	Ana. 324	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 2a. LED per ambiente te jashteme, I paisur me modul Hybrid LED, I montuar ne shtylle, paisur me shtylle 5mt rezistent ndaj korrozionit e kompletuar me automat per mbrojtjen e ndricuesit, I paisur me ushqyes 700mA te integruar, tension primar 220-240V, 2800lm - 3200lm, 3000K, CRI > 80, rezistent ndaj korrozionit, 40W garanci 20 vjecare	cope	9.00		
5	Ana. 325	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 3. LED per ambiente te jashteme, me efekt drite tipit "Lama 180*", 2,9W, 350lm, I paisur me transformator IP67, 350mA, material alumini rezistent ndaj korrozionit, klasi 3, antivandal. garanci 20 vjecare	cope	2.00		
6	Ana. 326	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 4. LED per ambiente te jashteme I montuar ne toke, te suportoj ngarkese 1000kg, material alumin rezistent ndaj korrozionit, IP67, Ø 160 - 270 mm, Borosilicate glass, reflektor I perbere nga alumin I paoksidueshem, 3000K, 2,6W, 29lm, 360* i kompletuar gati per pune, garanci 20 vjecare	cope	35.00		
7	Ana. 327	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 5. LED per ambiente te jashteme, LED RGB, IP68, 1,2W, 4000K, 54lm, jetegjatesia e LED 84,000 ore pune, material alumin rezistent ndaj korrozionit	cope	116.00		
8	Ana. 328	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 6. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne shtylle, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesor montimi, me mbrojtje nga mbitensionet deri ne 4kV, IK08, 63080 lm, 4000 K, 495 W, 100000 ore garanci pune.	cope	6.00		
9	Ana. 329	Montimi Shtyllave te ndricimit 15m e larte e e kompletuar me kosh dhe shkalle me kafaz ,me aksesore per fiksime prozhektoresh e galvanizuar ne te nxehte dhe lyer me boje me pjekje , e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave .	cope	3.00		
10	Ana. 330	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 7. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne mur, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesor montimi, 2360lm, 23,8W, 99,2lm/W, CRI 70, 4000K, me mbrojtje nga mbitensionet deri ne 10kV , 1000000 ore garanci pune.	cope	10.00		
11	Ana. 331	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 8. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne mur, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesor montimi,660lm, 6,1W, 59,5lm/W, CRI 80, 3000K, 50000 ore garanci pune.	cope	10.00		
12	Ana. 332	Montimi i Ndricuesit Dekorativ Tipi 9. Shirit LED 5 metra, per ambiente te jashteme, I montuar ne shine alumini I mbuluar, 24V, 14,4W/m, 4000K, IP65, I paisur me transformato IP66, 24V.	ml	31.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
13	Ana. 333	Montimi i Ndriculesit Dekorativ Tipi 10. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne toke, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesori montimi, lm 2136, 53,8lm/W, 230V, 4000K, CRI 80, 39,7W, perfishire transformatorin, I paisur me mbrojtje nga mbitensionet 2kV, 100'000 ore pune garanci.	cope	8.00		
14	Ana. 334	Montimi i Ndriculesit Dekorativ Tipi 11. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne shtylle, paisur me shtylle 3mt rezistent ndaj korrozionit e paisur me automat per mbrojtjen e ndricuesit, tension primar 220-240V I paisur me transformatore te integruar, 2322 - 2351 lm, 3000K, CRI > 80, rezistent ndaj korrozionit, 40W garanci 20 vjecare	cope	45.00		
15	Ana. 335	Montimi i Ndriculesit Dekorativ Tipi 12. LED per ambiente te jashteme I montuar ne toke, material alumini rezistent ndaj korrozionit, 3000K, CRI>80, 1830lm, 13,8W, 69lm/W i kompletuar gati per pune, te duroj presionin 5000kg, IK10, garanci 200000 ore pune.	cope	39.00		
16	Ana. 336	Montimi i Ndriculesit Dekorativ Tipi 13. LED per ambiente te jashteme , paisur me aksesore per tu montuar ne shtylle, tension primar 220-240V I paisur me transformatore te integruar, 14000 lm - 16000 lm, 3000K, CRI > 80, IP66, IK08, mbrojtje nga mbitensionet 10kV, rezistent ndaj korrozionit, 140W garanci 20 vjecare	cope	24.00		
17	Ana. 337	Montimi i Shtyllave te ndricimit 12 mt alumini e paisur me automat per mbrojtjen e ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambjent me perqendrim te larte te kriprave .	cope	12.00		
18	Ana. 338	Montimi i Ndriculesit Dekorativ Tipi 14. LED per ambiente te jashteme, I paisur me aksesore per montimin ne mur, 3320lm, 48,1W, 69lm/W, CRI 80, 3000K, material alumini rezistent ndaj korrozionit, garanci 20 vjecare	cope	74.00		
19	Ana. 339	Montimi i Ndriculesit gjatesor LED 32W, IP 65 per montimin ne ambientet teknike	cope	15.00		
20	Ana. 340	Demontim dhe rimontim i shtyllave ekzistuese te ndricimit rrugor	cope	20.00		
9	f.	Shuma				
9		Shuma a+b+c+d+e+f				
		Shuma 1-9				
		FONDI REZERVE 3%				
		Shuma				
		TVSH 20%				
A.		SHUMA TOTALE E PUNIMEVE				
B.						
PAJISJET						
10 PAJISJET ELEKTRIKE						
10 a. PAJISJE ELEKTRIKE & INFRASTRUKTURE						
1	Ana. 341	F.V PANELI KRYESOR ne dhomen teknike i realizuar ne kasete metalike rezistente ndaj korrozionit per ambjente me perqendrim te larte kripe ,ne perputhje me skemen elektrike, I kompletuar me mbrojtje magneto-termiko-diferenciale dhe rikyccje automatike, mates energjie te kolauduar dhe te aprovuar nga OSHEE .	set	1.00		
10 a.		Shuma				
10 b. NDRICUESIT						
1	Ana. 342	F.V Ndricules Dekorativ Tipi 1. LED per ambiente te jashteme, I montur ne toke I kompletuar me aksesori montimi, trup alumini, me reflektor optik alumini 99,8% te paster, te rregullueshem, xhame te temperuar te paster, me tension 220-240V, 50Hz, me klase izolacioni 1, IK06, IP 66, Tipi i LED COB LED, 44W, 5404,2lm, garanci per 50000 ore pune, 3000K, CRI > 80, garanci 20 vjecare	cope	21.00		
2	Ana. 343	F.V Ndricules Dekorativ Tipi 1a. LED per ambiente te jashteme, I montur ne peme I kompletuar me aksesori montimi per instalim ne peme, trup alumini, me reflektor optik alumini 99,8% te paster, te rregullueshem, xhame te temperuar te paster, me tension 220-240V, 50Hz, me klase izolacioni 1, IK06, IP 66, Tipi i LED COB LED, 44W, 5404,2lm, garanci per 50000 ore pune, 3000K, CRI > 80, garanci 20 vjecare	cope	7.00		
3	Ana. 344	F.V Ndricules Dekorativ Tipi 2. LED per ambiente te jashteme Design Vlora si ndricuesit ekzistues, I paisur me modul Hybrid LED, I montuar ne toke, I paisur me ushqyes 700mA te integruar,, i kompletuar me kavo per varje, tension primar 220-240V, 2800lm - 3200lm, 3000K, CRI > 80, rezistent ndaj korrozionit, 40W garanci 20 vjecare	cope	52.00		
4	Ana. 345	F.V Ndricules Dekorativ Tipi 2a. LED per ambiente te jashteme, I paisur me modul Hybrid LED, I montuar ne shtylle, paisur me shtylle 5mt rezistent ndaj korrozionit e kompletuar me automat per mbrojtjen e ndricuesit, I paisur me ushqyes 700mA te integruar, tension primar 220-240V, 2800lm - 3200lm, 3000K, CRI > 80, rezistent ndaj korrozionit, 40W garanci 20 vjecare	cope	9.00		
5	Ana. 346	F.V Ndricules Dekorativ Tipi 3. LED per ambiente te jashteme, me efekt drite tipit "Lama 180*" , 2,9W, 350lm, I paisur me transformator IP67, 350mA, material alumini rezistent ndaj korrozionit, klasi 3, antivandal. garanci 20 vjecare	cope	2.00		
6	Ana. 347	F.V Ndricules Dekorativ Tipi 4. LED per ambiente te jashteme I montuar ne toke, te suportoj ngarkese 1000kg, material alumini rezistent ndaj korrozionit, IP67, Ø 160 · 270 mm, Borosilicate glass, reflektor I perbere nga alumini I paoksidueshem, 3000K, 2,6W, 29lm, 360* i kompletuar gati per pune, garanci 20 vjecare	cope	35.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
7	Ana. 348	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 5. LED per ambiente te jashteme, LED RGB, IP68, 1,2W, 4000K, 54lm, jetegjatesia e LED 84,000 ore pune, material alumin rezistent ndaj korrozionit	cope	116.00		
8	Ana. 349	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 6. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne shtylle, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesore montimi, me mbrojtje nga mbitensionet deri ne 4kV, IK08, 63080 lm, 4000 K, 495 W, 100000 ore garanci pune.	cope	6.00		
9	Ana. 350	F.V. Shtylle ndricimi 15m e larte e e kompletuar me kosh dhe shkalle me kafaz ,me aksesore per fiksim prozhektoresh e galvanizuar ne te nxehte dhe lyster me boje me pjekje , e certifikuar per instalim ne ambjent me perqendrim te larte te kriprave .	cope	3.00		
10	Ana. 351	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 7. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne mur, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesore montimi, 2360lm, 23,8W, 99,2lm/W, CRI 70, 4000K, me mbrojtje nga mbitensionet deri ne 10kV , 1000000 ore garanci pune.	cope	10.00		
11	Ana. 352	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 8. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne mur, trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesore montimi,660lm, 6,1W, 59,5lm/W, CRI 80, 3000K, 50000 ore garanci pune.	cope	10.00		
12	Ana. 353	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 9. Shirit LED 5 metra, per ambiente te jashteme, I montuar ne shine alumini I mbuluar, 24V, 14,4W/m, 4000K, IP65, I paisur me transformato IP66, 24V.	ml	31.00		
13	Ana. 354	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 10. LED per ambiente te jashteme, I montuar toke,trup alumini rezistent ndaj korrozionit, me aksesore montimi, lm 2136, 53,8lm/W, 230V, 4000K, CRI 80, 39,7W, perfshire transformatorin, I pasur me mbrojtje nga mbitensionet 2kV, 100'000 ore pune garanci.	cope	8.00		
14	Ana. 355	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 11. LED per ambiente te jashteme, I montuar ne shtylle, paisur me shtylle 3mt rezistent ndaj korrozionit e paisur me automat per mbrojtjen e ndricuesit, tension primar 220-240V I paisur me transformatore te integruar, 2322 - 2351 lm, 3000K, CRI > 80, rezistent ndaj korrozionit, 40W garanci 20 vjecare	cope	45.00		
15	Ana. 356	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 12. LED per ambiente te jashteme I montuar ne toke, material alumin rezistent ndaj korrozionit,3000K, CRI>80, 1830lm, 13,8W, 69lm/W i kompletuar gati per pune, te duroj presionin 5000kg, IK10, garanci 200000 ore pune.	cope	39.00		
16	Ana. 357	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 13. LED per ambiente te jashteme , paisur me aksesore per tu montuar ne shtylle, tension primar 220-240V I paisur me transformatore te integruar, 14000 lm - 16000 lm, 3000K, CRI > 80, IP66, IK08, mbrojtje nga mbitensionet 10kV, rezistent ndaj korrozionit, 140W garanci 20 vjecare	cope	24.00		
17	Ana. 358	F.V Shtylle ndricimi 12 mt alumini e paisur me automat per mbrojtjen e ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambjent me perqendrim te larte te kriprave .	cope	12.00		
18	Ana. 359	F.V Ndricues Dekorativ Tipi 14. LED per ambiente te jashteme, I paisur me aksesore per montimin ne mur, 3320lm, 48,1W, 69lm/W, CRI 80, 3000K, material alumin rezistent ndaj korrozionit, garanci 20 vjecare	cope	74.00		
19	Ana. 360	F.V Ndricues gjatesor LED 32W, IP 65 per montimin ne ambientet teknike	cope	15.00		
10	b.	Shuma				
10		Shuma a+b				
11		PAJISJIT HIDRAULIKE				
11	a.	PAJISJET UJITJA E SIPERFAQEVE TE GJELBRA DHE PEMEVE				
1	Ana. 361	F. filter me rregullator presioni , dn 2 " , Kosh filtrimi inoxi: 120 Mesh (130 Micron); disk filtrimi plastik: 120 Mesh (130 Micron);presioni max I punes : 116 psi (8 bar);temperatura max e punes : Up to 140° F (60° C)	cope	12.00		
2	Ana. 362	F.. Grup elektropompash kompakt sipas DIN 1988,me karakteristika pune Q=(2x5 l/s),H=60m, per marrje direkt apo jo direkt te ujit, jo thithese, te lidhura ne paralel, te montuara vertikalisht me helike inoxi dhe panel kontrolli te perbashket. Te vendosura ne nje platforme te qendrueshme metalike, se bashku me gjithe paisjet e kontrollit mekanik dhe elektrik dhe ene zgjerimi 500 liter.	set	1.00		
3	Ana. 363	F. Panel Kontrolli per ujtjen me 12 zona kontrolli, kohezgjatja (1 minute deri 6 ore); tarimi sezonal (5% deri 200%), I asambeluar ne fabrike me te gjitha lidhjet mekanike dhe elektrike te nevojshme.	set	1.00		
11	a.	Shuma				
11	b.	PAJISJET E SHATERVANIT MODELI "MIJEGULL"				
1	Ana. 364	F. Pompe vetethithese me parafilter. Mbrojtje tip IP-54. Q=75m3/h H=16mku. P=3 kW .	cope	1.00		
2	Ana. 365	F. Filter me rere kuarcor 150 me diameter 700 mm,sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644.	cope	1.00		
3	Ana. 366	Pompe vetethithese. Mbrojtje tip IP-54. Q=75m3/h H=16mku. P=5 kW	cope	1.00		
4	Ana. 367	F. Paneli elektrik per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi, dhe mbrojtja e pompave .	cope	1.00		
11	b.	Shuma				
11	c.	PAJISJET E SHATERVANIT MODELI "LUME"				
1	Ana. 364	F. Pompe vetethithese me parafilter. Mbrojtje tip IP-54. Q=70m3/h H=10mku. P=2,5 kW	cope	1.00		
2	Ana. 365	F. Filter me rere kuarcor 150 me diameter 700 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644.	cope	1.00		
3	Ana. 366	F. Pompe vetethithese. Mbrojtje tip IP-54. Q=15m3/h H=10mku. P=0,8 kW	cope	1.00		

Nr.	Nr. Ana		Njësia/Unit	Sasia/Quantity	Çmimi/Price	Vlefte/Cost (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
4	Ana. 367	F. Paneli elektrik per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi, dhe mbrojtja e pompave .	cope	1.00		
11	c.	Shuma				
11	d.	PAJISJET E SHATERVANIT MODELI "KUADRAT"				
1	Ana. 368	F. Pompe vetethithese me parafilter.Mbrojtje tip IP-54. Q=200m3/h H=16mku. P=15,5 kW Garancia 3 vjet .	cope	12.00		
2	Ana. 369	F. Filter me rere kuarcor 1200 me diameter 1200 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644.	cope	1.00		
3	Ana. 370	F. Pompe vetethithese.. Mbrojtje tip IP-54. Tipi EasyFit 35. Q=35m3/h H=12mku. P=1,9 kW	cope	1.00		
4	Ana. 371	F. Paneli elektrik PER GJITHE SAHTERVANIN per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi dhe mbrojtja e pompave,...	cope	1.00		
5	Ana. 372	F. Impianti automatik I matjes dhe dozimit te parametrave te ujit per rregullimin e vlefte se PH dhe Klorit, me mikroprocesor per matjen e temperatures. .	cope	1.00		
11	d.	Shuma				
11		Shuma a+b+c+d				
	B.	TOTALI I PAJISJEVE DHE MAKINERIVE				
		shuma A + B				
SHUMA TOTALE ME TVSH						

Shenim:

* Çmimi i pajisjeve eshte pa TVSH