

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
FATOS TUSHE**

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: Rikonstruksioni i Rrugës "Sabri Kosturi", Lushnje. L=1200m

Nr	Analiza	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A - Punime ne rruge dhe trotuare						
A-1. Punime dheu						
1	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III	m3	1,700		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri në 5.0 km	m3	1,700		
3	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	11,500		
4	3.198	Cilidrim kasonete me rul	m2	11,500		
SHUMA A1						
A-2. Shtresa rrugore						
1	An. 164/1b	Mbushje me çakëll e gurore në trupin rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri	m3	4,500		
2	3.211	Shtresë çakëll mbet. kave t=20cm, përhap e ngjesh me makineri (2x20cm)	m2	11,500		
3	3.212/d	Shtresë stabilizant t=20cm	m2	11,500		
4	3.201/1	Cilindrim shtresë çakëlli + stabilizant, me rul	m2	34,500		
5	3.222/2	Shtresë binderi me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	10,500		
6	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10,500		
SHUMA A2						
A-3. Punime për trotuarët dhe gjelbërim						
1	3.620	Trotuar, me pllaka 6 cm betoni	m2	3,250		
2	3.182/a	Shtresë rëre natyrore t=10cm (nën trotuar)	m2	3,250		
3	3.211	Shtresë çakëll mbeturine kave t=20cm	m2	3,250		
4	3.618	F.V. bordura betoni 20x30cm	ml	2,550		
5	3.616	F.V bordura betoni 12x25cm (fund trotuari)	ml	1,220		
6	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (kuneta)	m3	185		
7	3.619/a	F.V bordura betoni 6x20cm (gropa e pemeve)	ml	1,400		
8	M.3 An 164	Mbjellje pemë dekorative	copë	350		
SHUMA A3						

SHUMA A (A1+A2+A3)	

B - Punime për K.U.B. dhe K.U.Z.

1	3.25/b	Gërmim me krahe seksion i detyruar $b > 1\text{m}$, $h = 1.5\text{m}$, toke e zakonshme	m3	2,500		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri në 5.0 km	m3	2,500		
3	2.258	Nënshtresë zhavori (nën tombino)	m3	275		
4	3.240	Struktura monolite betoni C12/15 (nënshtresë beton i varfër)	m3	137		
5	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (tombino katrore 1.5 x 1.5m)	m3	875		
6	3.289	F.V. hekur betoni periodik $\varnothing > 12\text{mm}$ (tombino katrore 1.5 x 1.5m)	ton	98		
7	3.An/2t	F.V. Tuba të brinjëzuar SN8, $d = 400\text{mm}$ (tubacioni kryesor)	ml	510		
8	2.523	Tub kanalizimi pvc $\varnothing 200\text{mm}$ (KUB)	ml	360		
9	3.367	Tombino me tuba betoni $\varnothing 1000$, mbi shtresë betoni	ml	11		
10	M2. An-23	Pusetë b/a 40x70, $h = 100\text{cm}$, me kapak gize	copë	104		
11	2.575	Pusetë kontrolli b/a, 1x1x1.5m	copë	10		
12	An 137	Ngritje pusete $h = 0.5\text{m}$ mbi KUB	copë	12		
13	2.261	Shtresë rëre (përreth tubacionit kryesor dhe tubave lidhës)	m3	240		
14	2.521	Tub kanalizimi pvc $\varnothing 140\text{mm}$ (KUZ)	ml	700		
15	2.523	Tub kanalizimi pvc $\varnothing 200\text{mm}$ (KUZ)	ml	60		

SHUMA B

C - Ndrëçimi rrugor

1	3.An/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndrëçimi, $H = 9\text{m}$, PAICC- 3	copë	66		
2	3.An/ksh	F.V. Krah shtylle ndrëçimi metalik	copë	66		
3	3.An/pp	F.V. Pusetë plastike 40x40x40cm me kapak te forte	copë	66		
4	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, $L = 150\text{cm}$	copë	66		
5	3.An	F.V. Ndrëçues me llampe 250W, 230V	copë	66		
6	M3. An	F.V. Panel komandimi me fotoelement	copë	1		
7	An 98	F.V. Kabëll FG7OR 5x10 mm ²	ml	300		
8	An 99	F.V. Kabëll FG7OR 5x16 mm ²	ml	1,000		
9	An 8	F.V. Kabëll CU 3x1.5 mm ²	ml	135		

10	An. 140	F.V Tub fleksibel Ø63	ml	1,300		
11	2.575	Pusetë kontrolli b/a, 1x1x1.5m	copë	10		
SHUMA C						

D - Sinjalistika						
1	An 125	Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	5,000		
2	An 145	Boje termoplastike (sprajt)	m2	100		
3	An 147	F.V. Kangjella në trotuar (struktura metalike e lyer me bojë)	ml	100		
4	An 153	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	copë	240		
5	An 158	F.V. tabela rrugore të ndryshme D = 60cm	copë	20		
6	An 34	F.V. tabela shevron 240x60	copë	1		
SHUMA D						
E - Punime te ndryshme						
E-1. Punime prishje dhe mure te reja						
1	M3, An 49	Prishje struktura prej betoni	m3	500		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri në 5.0 km	m3	500		
3	3.240	Struktura monolite betoni C12/15 (nënshtresë beton i varfër)	m3	150		
4	3.243	Struktura monolite betoni C16/20 (muret)	m3	720		
5	3.287	F.V. hekur betoni Ø 6-10mm (muret)	ton	23		
6	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç te perzier	m3	500		
SHUMA E1						
E-2. Punime per linja elektrike dhe telefonie						
1	Analize 1	Çmontim, Spostim shtylla elektrike dhe telefonie ekzistuese (përfshi linjën)	Copë	51		
2	3.654	Tub pvc Ø100mm (instalime te ndryshme)	ml	2,500		
3	M2.An-22/1	Pusetë b/a 40x40, h=100cm, me kapak gize	copë	40		
4	2.261	Shtresë rëre (përreth tubave)	m3	120		
SHUMA E2						
SHUMA E (E1+E2)						
SHUMA A - E						
FONDI REZERVË 3%						
SHUMA PA T.V.SH. (LEK)						
T.V.SH. 20%						
SHUMA TOTALE (LEK)						

Shënim: Preventivi është bazuar në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit të vitit 2015, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015.

Punoi: Albegis&Co SH.P.K.