

Projekti: NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E SHTRESAVE ASFALTIKE, (RAJONI 3)

P R E V E N T I V I

Rajoni: Nr.3

### Marreveshja Kuader 3

| Nr. | Nr. i Analize | Zerat e punimeve   | Njësia | Sasia  | Çmimi(Lekë) |
|-----|---------------|--|--------|--------|-------------|
| 1   | 3.89b         | Germim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet.                          | m3     | 16,500 |             |
| 2   | 3.104/b       | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet. | m3     | 10,000 |             |
| 3   | 3.124/1a      | Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir   | m3     | 608    |             |
| 4   | 3.158/5a      | Transport dheu me auto deri 5.0 km   | m3     | 26,995 |             |
| 5   | An            | Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm.   | m2     | 55,500 |             |
| 6   | An            | Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm.  | m2     | 75,000 |             |
| 7   | An.164/1a     | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.                                      | m3     | 3,800  |             |
| 8   | 3.212         | Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.  | m2     | 65,000 |             |
| 9   | 3.212/b       | Shtrese stabilizant t=10cm.  | m2     | 92,000 |             |
| 10  | 3.229/1       | Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri  | m2     | 54,000 |             |
| 11  | 3.229/2       | Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri  | m2     | 33,000 |             |
| 12  | 3.224/1       | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri  | m2     | 85,000 |             |
| 13  | 3.226/1       | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri  | m2     | 44,000 |             |
| 14  | 3.207         | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)  | m2     | 32,000 |             |
| 15  | 3.244         | Struktura monolite betoni C 20/25.(per kuneta, bordura, kanale, mure etj.)   | m3     | 635    |             |
| 16  | 3.227/1       | Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri (per profilim)   | m2     | 27,000 |             |
|     |               | <b>Shuma pa TVSH</b>   |        |        |             |
|     |               | <b>TVSH</b>  |        |        |             |
|     |               | <b>Vlera totale me TVSH</b>  |        |        |             |

Shenim: Preventivi është vlerësuar bazuar në manualat e çmimeve të miratuara me VKM 629, datë 15.07.2015.

