

PREVENTIVI I PUNIMEVE**Objekti: "Ndërtim argjinaturë mbrojtëse nga lumi Shkumbin në Krastë Majtas LOT III, Elbasan "**

| NR | NR. ANALIZES | PERSHKRIMI I PUNIMEVE | NJESIA | SASIA | CMIMI | VLERA |
|----|--------------|--|----------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 3.104/a | <i>Germim dheu me ekskavator zingjir 0.50m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me sharkim ne mjet</i> | m ³ | 2,928 | | |
| 2 | 3.114/a | <i>Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke</i> | m ³ | 732 | | |
| 3 | 3.244/1 | <i>Struktura te holla monolite betoni C20/25</i> | m ³ | 2,168 | | |
| 4 | 3.287 | <i>F.V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 12 mm</i> | ton | 33 | | |
| 5 | 3.288 | <i>F.V hekur betoni periodik Ø 12 mm</i> | ton | 10 | | |
| 6 | An-1 | <i>Mbushje me zhavorr trupi i argjinatures</i> | m ³ | 11,417 | | |
| 7 | An-2 | <i>Rrafshim e ngjeshje zhavorri</i> | m ³ | 11,417 | | |
| 8 | 3.334 | <i>Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m</i> | m ³ | 8,040 | | |
| 9 | An-4 | <i>Kube betoni 1x1x1m</i> | m ³ | 50 | | |
| 10 | 3.158/3a | <i>Transport dheu me auto deri 3.0 km</i> | m ³ | 3,660 | | |
| 11 | An-3 | <i>Porte hidraulike</i> | cope | 1 | | |
| | | | | SHUMA 1 | | |
| | | SHUMA 1 | | | | |
| | | FONDI REZEREVE 5% | | | | |
| | | TOTALI ME FONDIN REZERVE | | | | |
| | | TVSH 20 % | | | | |
| | | TOTALI ME TVSH | | | | |

Preventivoi:

Shoqeria: "MCE" shpk

Drjtues Ligjor/teknik

Petrit MUJA