

MIRATOI
BASHKIA MAT
Kryetari
Z.Agron MALAJ

PREVENTIV ZBATIMI

**Objekti: "NDERHYRJE TRANSFORMIMI URBAN NE HAPESIRA PUBLIKE SHESHI DEMOKRACIA
RRUGA LIDHESE SHESHI AHMET ZOGU DHE BLOKU DRITA.**

PREVENTIV PERMBLEDHES					
1	A. "RIKUALIFIKIM URBAN I SHESHIT DEMOKRACIA"	Leke			
2	B. "RIKUALIFIKIM URBAN I RRUGES LIDHESE SHESHI AHMET ZOGU - RRUGA E SPITALIT"	Leke			
3	C. "RIKUALIFIKIM URBAN I BLOKUT DRITA NR.1"	Leke			
	Shuma A+B+C				
	T.V.SH	20%			
	SHUMA TOTALE				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
"ARABEL - STUDIO" sh.p.k.

Administratore
Ana NISHKU

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A. "RIKUALIFIKIM URBAN I SHESHIT DEMOKRACIA"						
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE, SPOSTIME, ETJ)				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni,trotuare,bordura kuneta +transport	m3	267		
2	An	Spostim shtylla dhe linja elektrike	cope	10		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	1232		
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	108		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1340		
		Shuma 2				
3		PUNIME NE SISTEMIMIN E SHESHIT				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per kasonete	m3	1075		
2	2.262/4	Nenshtrese betoni C16/20 ,t=10cm, sipas projektit	m ³	510		
3	2.166	F.V. Hekur betoni Ø 8 mm, per zgara kuadrat 20x20cm	ton	21.0		
4	An	F.v. brez guri "Bardhe" te gdhendur sipas formes , per kullim te ujrave te shiut, t=8 cm, gjeresi 50cm	ml	378		
5	An	F.V. shtrese ma pllaka guri "Bardhe",e zones Matit, te punuar ne menyre dekorative, t=4cm,me cepa te thyer, e vendosur mbi perzierje llac/cementoje t=2cm, me fuga 1.5-2cm te punuara ne menyre dekorative me bojak cimentoje (rere finoje/cimento)	m ²	3269		
6	An	F.V. shtrese ma pllaka guri "Bardhe",e zones Matit, te punuar ne menyre dekorative, t=6cm,me cepa te thyer, e vendosur mbi perzierje llac/cementoje t=2cm, me fuga 1.5-2cm te punuara ne menyre dekorative me bojak cimentoje (rere finoje/cimento)	m ²	1226		
7	An	F.V. shtrese ma pllaka guri "Gri",e zones Matit, te punuar ne menyre dekorative, t=4cm,me cepa te thyer, e vendosur mbi perzierje llac/cementoje t=2cm, me fuga 1.5-2cm te punuara ne menyre dekorative me bojak cimentoje (rere finoje/cimento)	m ²	2035		
8	An	F.V. shtrese ma pllaka guri "Gri e erret",e zones Matit, te punuar ne menyre dekorative, t=4cm,me cepa te thyer, e vendosur mbi perzierje llac/cementoje t=2cm, me fuga 1.5-2cm te punuara ne menyre dekorative me bojak cimentoje (rere finoje/cimento)	m ²	761		
9	An	F.V. bordure guri te gdhendur sipas formes t=10x20cm.	m	1470		
		Shuma 3				
4		PUNIME MOBILIMI URBAN				
1	An	Stola Tipi 1 me beton special, me rashinim,me binare druri, parafabrikat 3600/570/200 mm	cope	1		
2	An	Stola Tipi 2 me beton special, me rashinim,me binare druri,me mbeshtetese, parafabrikat 4260/570/200 mm	cope	1		
3	An	Stola Tipi 3 gjashtekendor me beton special , me rashinim,me listela druri, parafabrikat me brinje 750mm,lartesi 700mm	cope	1		
4	An	Stola Tipi 4 me beton special , me rashinim, parafabrikat me siperfaqe te crregullt	cope	1		
5	An	Stola Tipi 5 me beton special , me rashinim, parafabrikat 3000/570/450 mm	cope	1		
6	An	Stola Tipi 6 me beton special , me rashinim, parafabrikat me siperfaqe te crregullt	cope	1		
7	An	Stola Tipi 7 me beton special , me rashinim, me listela druri,parafabrikat me siperfaqe te crregullt	cope	1		
8	An	Tavoline me stola Tipi 8 me binare druri dhe profil metalik, sipas detajit	cope	1		

9	An	Stola Tipi 9 me beton special , me rashinim, parafabrikat me siperfaqe te crregullt sipas detajit	cope	1	
10	An	Shkallare me beton special, me rashinim, me profil metalik me ndricues led, parafabrikat sipas detajit	cope	1	
11	An	F.v.penguese betoni ne rruge me ndricim te brendshem sipas detajit	cope	39	
12	An	F.v.Hijeues tipi 1 me konstruksion metalik sipas detajit	cope	4	
13	An	F.v.Hijeues tipi 2 me konstruksion metalik sipas detajit	cope	1	
14	An	F.V. Kosha per hedhje mbeturinash	cope	2	
15	An	Pistona Ndalim/Kalimi automatik	cope	6	
16	An	Pistona Ndalim/Kalimi statik	cope	8	
17	2.575	Puset kontrolli 1x1x1.5m per pistonat	cope	10	
18	An	Shihedhesat me skulptura bronxi sipas detajit	cope	1	
19	An	Veshje fasade njesive tregtare me mermer travetin	m2	70	
		Shuma 4			
5		PUNIME NE KUB			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	230	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	230	
3	An-8	Mbushje me cakell	m3	123	
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	278	
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	65	
6	an-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	24	
		Shuma 5			
6		PUNIME NDRIÇIMI			
	A	Ndriçim i Sheshit			
1	An	Ndricues dekorativ tipi 1 i ulet 1x7W / LED (lartesia 0,5-0,6m, celik i zinkuar, sipas detajit	cope	1	
2	An	Ndricues dekorativ me nje krah tipi 2 ,1x75W / LED (lartesia 6m, celik i zinkuar, sipas detajit	cope	1	
3	An	Ndricues dekorativ me dy krah tipi 3 , 2x100W / LED (lartesia 8m, celik i zinkuar, sipas detajit	cope	1	
4	An	Ndricues dekorativ me shum krah tipi 4 , 3x75W / LED (lartesia 12m, celik i zinkuar, sipas detajit	cope	1	
5	An	Ndricues tip spot dyshemeje LED 45W/230V (set - perfshi puseten dhe morseterine) kundra lageshtise	cope	52	
6	An	Spote per instalim te jashtem ne prani uji 30W (per shihedhesat)	cope	4	
7	An	Tube i brinjezuar me dy shtresa D=90mm (fleksibel)	ml	115	
8	An	Tube i brinjezuar me dy shtresa D=75mm (fleksibel)	ml	1088	
9	An	Tube i brinjezuar me dy shtresa D=63mm (fleksibel)	ml	70	
10	An	Tube I brinjezuar d=25mm (per ndricimin e shihedhesit)	ml	25	
11	An	Puseta betoni me kapak gize 40x40x40mm	cope	32	
12	3.243	Beton C 16/20 per bazamentet e shtyllave (0.8x0.8x0.8m)	m ³	26	
13	An	Kabell FG7OR 0.6/1kV 4x10mm ²	ml	1138	
14	An	Kabell FG7OR 0.6/1kV 4x6mm ²	ml	560	
15	An	Kabell FG7OR 0.6/1kV 3x4mm ²	ml	112	
16	An	Kabell FROR 0.6/1kV 3x2.5mm ²	ml	658	
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	32	
18	An	Morseta tokezimi	cope	32	
19	An	Pecjelles Cu 50mm ² per tokezimet	ml	48	
		Shuma A	Leke		
	B	Paneli TU i komandimit (Kuadri)			
1	490/f	F.V.Panel elektrik metalik+aksesore 90 mod, me aksesore	copë	1	
2	An	F.V.Automat 4P-100A magnetik termik Icc-10KAklasa C	cope	1	
3	An	F.V.Automat 4P-32A magnetik termik Icc-10KAklasa C	copë	2	
4	An	F.V.Automat 4P-25A magnetik termik Icc-10KAklasa C	copë	5	
5	An	F.V.Automat 2P-25A magnetik termik Icc-10KAklasa C	copë	1	
6	An	F.V.Automat 2P-16A magnetik termik Icc-6KA klasa C	copë	1	
7	An	F.V.Sinjalizues tensioni 220V-0.5W	copë	3	
8	An	F.V.Leshues tensioni 3F-80A	copë	1	
9	An	F.V.Fotoelement komandimi drite	copë	1	

10	An	F.V.Strice me vida me 3pozicione Ø10,16	copë	50		
11	An	F.V. Puntalina per percjelles 6,10	copë	200		
12	An	F.V. Puntalina per percjelles 2.5	copë	300		
		Shuma B	Leke			
		Shuma 6 (A+B)				
7		PUNIME GJELBERIMI				
1	3.643	Mbjellje bari	m2	560		
2	An	F.V mbjellje peme dekorative Kumbull e Kuqe 8-10cm	cope	2		
3	An	F.V mbjellje peme dekorative Molle H=2.5-3m	cope	2		
4	An	F.V mbjellje peme dekorative Blire,Perimeter 8-10	cope	2		
5	An	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	2		
6	An168	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	cope	10		
7	An	Zgara Plastike (pratopratica) per pemet	cope	10		
		SHUMA 7				
		PERMBLEDHESE				
		Shuma A (1 deri 7)				

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B. "RIKUALIFIKIM URBAN I RRUGES LIDHESE SHESHI AHMET ZOGU - RRUGA E SPITALIT"						
1		PUNIME TE NDRYSHME (Germime,Prishje, Çmontime, Mbushje, etj.)				
1	An	Çmotim shtylla ekzistuese(perfshi linjen)	copë	3		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni,mure,bodura,kuneta etj,	m3	48		
3	An	Frezim,Skarifikim shtrese asfalti ekz me makineri	m2	795		
4	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke per kasonete dhe zgjerim seksioni,	m3	330		
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per kasonete	m3	178		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	362		
		SHUMA 1				
2		PUNIME SHITESASH PER TRUPIN E RRUGES				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per kasonete	m3	130		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	595		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	391		
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,186		
		SHUMA 2				
3		PUNIME TROTUARI				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1,258		
2	An-8	Shtrese çakelli t=20cm per trotuar	m3	252		
3	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	460		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,kuneta	m3	34.5		
		SHUMA 3				
4		PUNIME K.U.B				
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	268		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	268		
3	An-8	Mbushje me cakell	m3	158		
4	AN	F.V. tub PVC 250 mm l brinjezuar	ml	331		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	35		
6	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	14		
		SHUMA 4				
5		PUNIME VEPRA ARTI				
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	34		

2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	34		
3	3.240	Beton themeli C 12/15,shtresa e mureve	m3	6		
4	An-8	Shtrese cakell t=10cm per mure	m3	6		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm per muret	ton	2.6		
		SHUMA 5				
6		PUNIME ELEKTRIKE				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	1		
2	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	1		
3	An	Ndricues LED 94W	cope	1		
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
5	An	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	1		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	1		
7	An	F.V. kabell FG7OR 0.6/ 1KV 3X10 mm2	ml	120		
8	132/2.2	F.V. Kabell elektrik FROR 2x2.5 per shtylla 7ml	ml	90		
9	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10		
10	An	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndriçim	ml	220		
11	An	F.V. tub fleksibel me D=80mm per elektrik	ml	220		
12	An	F.V. tub fleksibel me D=80mm per linje rezerve	ml	220		
13	3.24	Fiksim shtylle metalike beton C - 12/15 0.3m3/shtylle	m3	1		
14	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	2		
		SHUMA 6				
7		PUNIME PER SINJALISTIKE DHE SISTEMIM URBAN				
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) ANESORET + AKSI	ml	683		
2	An143	Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh	m2	30		
3	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	4		
4	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	2		
5	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
8	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	15		
9	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	176		
10	An	F V Kosh per mbeturina B-01	cope	1		
11	An	F V Stola P-07	cope	1		
		SHUMA 7				
		Shuma B (1 deri 7)				
NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
C. "RIKUALIFIKIM URBAN I BLOKUT DRITA NR.1"						
I		SISTEMIM ASFALTIM I BLOKUT TE PALLATEVE				
1		Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge				
1	3.89/a	Germim seksion i lire per hapje traseje	m³	2,750		
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	2,750		
3	An.164/1b	Mbushje ngjeshje me cakull mali per nivelim	m³	1,400		
		SHUMA 1				
2		Punime shtresash ne rruge				
1	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni , t=4cm,	m²	7,400		
2	3.222/2	Binder t=6cm	m²	7,400		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti 0/32 t=15 cm	m²	7,600		
4	An.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(t=20cm)	m³	1,200		
		SHUMA 2				
3		Punime ne trotuare dhe parrake				
1	3.89/a	Germim dheu per trotuaret tmes=25cm	m²	875		
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	875		
3	An.164/1b	Mbushje ngjeshje me cakull mali per nivelim	m³	210		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10/40 t= 10 cm	m³	1,900		
5	2.261	Shtrese rere t= 4 cm	m³	85		
6	3.62	Shtrese pllakash betoni C 16/20	m³	2,300		
7	3.618	Bordure betoni C 16/20 20x35 cm	ml	2,300		
8	3.617/2	Bordure betoni C 16/20 15x35 cm	ml	500		
9	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (Per nivelim Bordure)	m³	87		

SHUMA 3						
4		Punime betoni ne rruge				
1	3.89/a	Germim dheu	m ³	180		
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	180		
3	An.164/1a	Mbushje me cakull mali	m ³	60		
4	3.243/1	Mur betoni C 16/20	m ³	127		
5	3.288	Hekur betoni per armim	ton	8		
6	3.24	Beton C 12/15 per nenshtrese muri	m ³	20		
7	Anal	Mbingritje pusetash	cope	20		
		SHUMA 4				
		SHUMA I (1-4)				
II		NDERTIMI I RRJETIT TE KANALIZIMIT TE UJERAVE TE BARDHA (K.U.B)				
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator 0.15 m ³ ,ne kanale me gjeresi deri ne 2 m ,toke zak,kategoria III me shkarkim ne mjet	m ³	1,485		
2	3.46/1	Germim kanali ne toke te forte ,me krahe,me seksion deri 0.75 m ²	m ³	675		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	2,160		
4	2.258	Shtrese zhavori lumi t=10 cm nen tubacion	m ³	290		
5	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 nen tubacion	m ³	260		
6	3.378	Mbushje ngjeshje me zhavor	m ³	2,100		
7	2.552	F.v. Tub betoni Ø 200 mm per lidhjen me pusetat	ml	100		
8	2.553	F.v. Tub betoni Ø 300 mm	ml	880		
9	2.554	F.v. Tub betoni Ø 400 mm	ml	40		
10	2.555	F.v. Tub betoni Ø 500 mm	ml	140		
11	2.556	F.v. Tub beton arme Ø 600 mm	ml	240		
12	2.557	F.v. Tub betoni Ø 800 mm	ml	20		
13	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 fiksime tubash betoni	m ³	80		
14	An-23	Puseta shiu 40x70 me kapak gize	cope	72		
15	2.575	Puset kontrolli 1x1x1.5 m	cope	10		
16	2.576	Puset kontrolli 1.5x1.5x1.5 m	cope	1		
17	3.244	Beton C20/25 per portalin e derdhjes	m ³	5		
		SHUMA II				
III		NDERTIMI I RRJETIT TE NDRICIMIT,TELEFONISE DHE ELEKTRIK				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim H=7m d=160mm	cope	3		
2	An	F V krahe shtylle me 1 dege	cope	3		
3	An	F V krahe shtylle me 2 dege	cope	1		
4	An	F.V shtylle metalike ndricim konike L=5.8 e xinguar d=4mm me 1 ndricues	cope	1		
5	An	F.V ndricues led per ndricim rrugor	cope	1		
6	An	F.V morsete tre fazore =siguresa=kapak per shtyllat	cope	1		
7	3.An/pp	F.V Puseta betoni me kapak gize ne trotuar 40x40x40 cm	cope	46		
8	An	F.V tub plastik fleksibel per shtrirje ne toke D=75 mm	ml	1,250		
9	An	F.V kuader komandimi me santeri+fotoelement	cope	1		
10	2.a-114	F.V komtator tre fazor aktiv me 4 pole bobine 220 v 40 A	cope	1		
11	2.481/3	F.V kabel TU me izolim PVC,tip XLPE 1(4x4mmk)	ml	120		
12	2.481/4	F.V kabel TU me izolim PVC,tip XLPE 1(4x6mmk)	ml	530		
13	2.481/5	F.V kabel TU me izolim PVC,tip XLPE 1(4x10mmk)	ml	80		
14	An	F.V kabel TU me izolim PVC,tip XLPE1(4x16mmk)	ml	95		
15	An	F.V kabel TU me izolim PVC,tip XLPE1(4x25mmk)	ml	230		
16	An	F.V kabel TU me izolim PVC,tip XLPE1(4x30mmk)	ml	460		
17	2.a-93	F.V kabell tokezimi 1x35 mmk	ml	120		
18	2.a-73	F.V elektroda tokezimi L=50x50x5 mm , L 1.5 m te xinguar	cope	58		
19	2.492	F.V tubo mbrojtese te xinguar per kabllot ,d=50mm	kg	510		
20	2.491	F.V tubo mbrojtese te xinguar per kabllot ,d=20mm	kg	210		
21	2.262/3	Betonim shtyllash dhe pusetash me beton C 12/15	m ³	11		
22	An	F.V tube P.V.C per rrjetin e telefonise dhe elektrik	ml	2,700		
23	An	Spostim shtyllash elektrike	cope	15		
24	An	Puseta elektrike me mur tulle dhe kapak gize	cope	48		
25	2.553	F.V tub betoni d=300 mm per kalim rruge	ml	104		
26	3.89/a	Germim dheu per kanal	m ³	220		
27	2.261	Mbushje me rere nen dhe mbi tub	m ³	180		
28	3.378	Mbushje me zhavorr	m ³	110		
29	3.158/5a	Transport material I germuar deri 5 km	m ³	220		
		SHUMA III				

IV		SISTEMIM GJELBRIM I LULISHTEVE BRENDAS BLOKUT				
1	3.643	Mbjellje bar	m ²	506		
2	An165	Mbjellje me shkurre deri ne 1.0 m me dendesi te larte per te marre forme dekorative	cope	20		
3	2.19/a	Hedhje rrafshim mbushje dheu +humus me krah ne lulishte dhe gropat e pemeve	m ³	100		
4	3.616	Bordure betoni C 16/20 12x25	ml	560		
5	3.243/1	Beton c 16/20 per fiksime bordure	m ³	26		
6	An	F.V stola druri komplet	cope	4		
7	2.89	Ndertim muri me blloqe betoni	m ³	10		
		SHUMA IV				
V		SINJALISTIKE RRUGORE				
1	An 57	Sinjale "Emer rruge" LxH e vogel 60x20	cope	10		
2	An63	F.V Sinjalet e drejtimit urban HxL e vogel 20x100	cope	8		
3	An	F.V tabela <0.5 m 2 me dy tuba	cope	2		
4	An	F.V tabela Fig 37 Stop	cope	10		
5	An	F.V Tabela Fig 76 PARKIM 60x60 cm	cope	15		
6	An	Vijezim anesor 15 cm me boje bikomponente	ml	2,450		
7	An	Vijezim mesi 15 cm me boje bikomponente	ml	450		
8	An	Banda kembesoresh (90 Cop,200*50cm) me boje bikomponente	m ²	24		
9	An	Vijezim ne korsi ne te dy senset te shpejtesise se lejuar se levizjes se mjeteve	cope	10		
		SHUMA V				
		Shuma C (I-V)				
		Shuma A+B+C				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
"ARABEL - STUDIO" sh.p.k.

Administratore
Ana NISHKU