

Projekti: Permiresimi i shtresave rrugore.

P R E V E N T I V I

Rajoni: Nr.4

### Marreveshja Kuader 3

Nr.	Nr. i Analize	Zerat e punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi(Lekë)	Vlera (Lekë)
1	3.89b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet.	m3	16,500		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.	m3	10,000		
3	3.124/1a	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	608		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	26,995		
5	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm.	m2	55,500		
6	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm.	m2	75,000		
7	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m3	3,800		
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m2	65,000		
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm.	m2	92,000		
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	54,000		
11	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	33,000		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	85,000		
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	44,000		
14	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m2	32,000		
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25.(per kuneta, bordura, kanale, mure etj.)	m3	635		
16	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri (per profilim)	m2	27,000		
		<b>Shuma pa TVSH</b>				
		<b>TVSH</b>				
		<b>Vlera totale me TVSH</b>				

Shenim: Preventivi është vlerësuar bazuar në manualët e çmimeve të miratuara me VKM 629, datë 15.07.2015.

