

Projekt: Nderhyrje Rigjeneruese ne blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut te banesave ne Rajonin 4						
		Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cnimi	Vlera
A		Punime per sistemin e terraces, perfishire te gjitha punimet per hidroizolim dhe kullimin e ujrave te shiut sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	15,800		
B		Punime per veshjen e fasades me sistem kapot, perfishire te gjitha punimet e nevojshme per savalet, veshje me polisteri dhe bojatqie sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	60,000		
C		Punime per F.V. e dritareve dhe vetratave te fasades se objektit, perfishire te gjitha punimet per cmonimin, furnizimin dhe vendosjen e dritareve dhe vetratave sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	641		
D		Punime per unifikimin dhe veshjen e fasadave ne katet perde kur jane njesi sherbimi, perfishire te gjitha punimet per kokolaturen, perpunimin dhe veshjen e fasades sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	m2	750		
E		F.V. e sistemit te furnizimit me uje te qenderuar per cdo pallat, perfishire te gjitha punimet per cmonimin dhe heqjen e sistemit/depozitate ekzistuese, si dhe montim e sistemit/depozitate te qenderuara, se bashku me te gjitha pajtqet e e bejen sistemin e furnizimit funksional sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	cop	60		
F		Punime per realizimin e pikturave murale ne fasada specifike te pallateve, perfishire te gjitha punimet per konceptimin, design dhe realizimin e murales, sipas kerkesave dhe specifikimeve teknike.	m2	2200		
SHUMA TOTALE						
TVSH 20%						
SHUMA FINALE						

Projekt: Nderhyrje Rigjeneruese ne blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut te banesave ne Rajonin 4						
Nr. Analiza		Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cnimi	Vlera
A		Punime per sistemin e terraces, perfishire te gjitha punimet per hidroizolim dhe kullimin e ujrave te shiut sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	15,800		
1	2.426/3	Prishje shitesa betoni dhe hidroizolimi ekzistues				
2	2.262/3	Shitesa betoni C 12/15, imesa=10cm (per dherien e pjerrtesise)				
3	2.200	Shitesa luster cimento 1:2, l=20 mm				
4	2.187	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shitesa k katrama				
5	An	Heqje ulukesh vertikale e horizontale + kaseta e varanca shkarkimi				
6	2.203	Veshje horizontale lamarine xingat				
7	2.206	Kaseta shkarkimi me lamarine xingat				
8	2.209	Uluk shkarkimi vertikal me lamarine xingat Ø 100 mm				
B		Punime per veshjen e fasades me sistem kapot, perfishire te gjitha punimet e nevojshme per savalet, veshje me polisteri dhe bojatqie sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	60,000		
1	An	Cmonim dhe montim i elementeve te ndryshem ne fasade, kondicioner, tenda, antena, etj				
2	An	Prishje suava jashme fasada (perfishire dhe skelen dhe transportin)				
3	2.331/AN	Riparime e stukime te suaves ekzistuese ( dore e pare, pa fino )				
4	2.332	Suava e zakonshme fasade mur tulle h = 8 m (dore e pare, pa fino)				
5	2.334	Suava e zakonshme fasade mur tulle barret me 8 m ( dore e pare, pa fino )				
6	2.358/b-AN	Veshje me polisteren EPSF me densitet 14-16kg/m³, l=5cm + rreze + suava				
7	2.404/1	Boje hidroplastike, importi cilesi I				
C		Punime per F.V. e dritareve dhe vetratave te fasades se objektit, perfishire te gjitha punimet per cmonimin, furnizimin dhe vendosjen e dritareve dhe vetratave sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	641		
1	An	Heqje dritare ekzistuese + nivelim + konturim(perfishire transportin)				
2	2.273/5	F.V. dritare me mermeri l=30mm				
3	2.375/1	F.V dritare d'alumini plastike me dopio xham				
D		Punime per unifikimin dhe veshjen e fasadave ne katet perde kur jane njesi sherbimi, perfishire te gjitha punimet per kokolaturen, perpunimin dhe veshjen e fasades sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	m2	750		
1	2.34	Suava xkoll me granel e cimento te hatthe				
2	2.311	Suava e zakonshme fasade mur tulle h = 8 m (spucco + dore e pare, pa fino ) (per katin qendror)				
3	2.404/1	Boje hidroplastike, importi cilesi I (Per xkollet dhe katin qendror)				
4	2.358/b-AN	Veshje me polisteren EPSF me densitet 18-22kg/m³, l=5cm + rreze + suava				
5	An	Ndertim trobani (kompleti)				
6	An	Rikonstruksion i shtabes hyrese te pallatit (komp.)				
E		F.V. e sistemit te furnizimit me uje te qenderuar per cdo pallat, perfishire te gjitha punimet per cmonimin dhe heqjen e sistemit/depozitate ekzistuese, si dhe montim e sistemit/depozitate te qenderuara, se bashku me te gjitha pajtqet e e bejen sistemin e furnizimit funksional sipas emerimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	cop	60		
Punime per cmonimin e depozitave ekzistuese dhe ndertimi i bazamenteve te depozitave te reja						
1	An	Cmonim i depozitave ne terracet e pallateve				
2	3.89/b	Gemim dhe me ekskavator gomra 0.25 m³, ne karante gjeresi > 2 m, toka zak. kategoria II, me sh. ne rreze				
3	2.258	Ndertimesha zhaqet				
4	2.262/3	Shitesa betoni C 12/15, imesa=10cm (per dherien e pjerrtesise)				
5	2.200	Shitesa luster cimento 1:2, l=20 mm				
6	2.186	F.V. i kullimit betoni per cdo Ø 6-10 mm.				
7	2.182	Konstruksione metalike te treshites				
8	2.256/b	Mbulim çatie me panele sardocuch				
9	3.897	Heqim i perkatshem me kolona baba + rreze tell				
10	2.379/b	Transport materiale rodetimi dhe me auto dhe 5.0 km				
Punime per montimin e depozitave						
1	An	F.V. pompe barjqake (Grup 2455/50 m me vazo 200 litrosh dhe Galeshart elektrik)				
2	An - 11	F.V. rezervuar zingait 5000 litra				
3	2.492	F.V. tub xingait dhe rakordet Ø > 1"				
4	An	F.V. galeshart Ø 2"				
5	2.494/9	F.V. saracineska betoni Ø 2" = 50 mm				
6	An	F.V. shitesha. Taba per depozitat Ø 2"				
7	An	F.V. T-Ø 2"				
8	An	F.V. Hollandez Ø 2"				
9	An	F.V. kundrrakorda Ø 2"				
10	2.490/2	F.V. Automat sekondar me 4 vende				
11	2.482/1	F.V. perçelies PPV, Ø 2 x 1.5 mm2				
12	Z. a-115	Konstatim mapelek 220V 25A				
F		Punime per realizimin e pikturave murale ne fasada specifike te pallateve, perfishire te gjitha punimet per konceptimin, design dhe realizimin e murales, sipas kerkesave dhe specifikimeve teknike.	m2	2,200		
SHUMA TOTALE (A + B + C + D + E)						
TVSH 20%						
SHUMA FINALE						