

Projekti: Nderhyrje Rigjenuese ne blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut te banesave ne Rajonin 1&2						
		Emertimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		Punime per sistemin e terracot, perfaqe te gjitha punimet per hidroizolim dhe kullimin e ugrave te shiut sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	21,000		
B		Punime per veshje e fasades me sistem kapot, perfaqe te gjitha punimet e nevojshme per suvatim, veshje me polisterol dhe bojatisje sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	80,000		
C		Punime per F.V. e dritareve dhe vetratare te fasades se objektit, perfaqe te gjitha punimet per montimin dhe heqjen e sistemit/depozitave eksistuese, si dhe montimin e sistemit/depozitave te qendruara, se bashku me te gjitha pajset qe e bejen sistemin e furnizimit funksional sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	800		
D		Punime per unifikimin dhe veshjen e fasadave ne katet per dhe kur jane njesi shterimi, perfaqe te gjitha punimet per rrethimet, perpunimin dhe veshjen e fasades sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	m2	950		
E		F.V. e sistemit te furnizimit me uje te qendruar per cdo pallat, perfaqe te gjitha punimet per montimin dhe heqjen e sistemit/depozitave eksistuese, si dhe montimin e sistemit/depozitave te qendruara, se bashku me te gjitha pajset qe e bejen sistemin e furnizimit funksional sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	cop	75		
F		Punime per realizimin e pikturave murale ne fasada specifike te pallateve, perfaqe te gjitha punimet per konceptimin, design dhe realizimin e murales, sipas kerkeseve dhe specifikimeve teknike.	m2	2800		
SHUMA TOTALE						
TVSH 20%						
SHUMA FINALE						

Projekti: Nderhyrje Rigjenuese ne blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut te banesave ne Rajonin 1&2						
Nr.	Nr. Analize	Emertimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		Punime per sistemin e terracot, perfaqe te gjitha punimet per hidroizolim dhe kullimin e ugrave te shiut sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	21,000		
1	2.426/3	Prishe shtresa betori dhe izolimi eksistues				
2	2.262/3	Shtresa betori C 12/16, tress=filom (per dheretin e gjeresise)				
3	2.200	Shtresa kuster cimento 1:2, l=20 mm				
4	2.187	Hidroizolim me emulsion lberini dhe 2 shtresa k kustrara				
5	An	Heqje shtrase perfaqe e horizontale + kaseta e varurave shteruarim				
6	2.203	Veshje keramike lamarene shpat				
7	2.206	Kaseta shteruarim me lamarene shpat				
8	2.209	Ulla shteruarim vertikal me lamarene shpat Ø 100 mm				
B		Punime per veshje e fasades me sistem kapot, perfaqe te gjitha punimet e nevojshme per suvatim, veshje me polisterol dhe bojatisje sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	80,000		
1	An	Çarçafet dhe montimi i dritareveve te shpirtit ne fasade, kondicionier, lenza, antena, etj				
2	An	Prishe suva jashtere fasada (perfaqe dhe skenat dhe transportin)				
3	2.331+An	Riparime e shkrime te suvase eksistuese (dore e pare, pa fino)				
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur lulle h – B m (dore e pare, pa fino)				
5	2.334	Suva e zakonshme fasade mur lulle h – B m (dore e pare, pa fino)				
6	2.358/6-An	Veshje me polisterol EPSF me densitet 14-18kg/m3, l=5cm + rreze + suva				
7	2.404/1	Boje hidroplastike, importi cilesi I				
C		Punime per F.V. e dritareve dhe vetratare te fasades se objektit, perfaqe te gjitha punimet per montimin dhe heqjen e vendosjen e dritareve dhe vetratare sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimet teknike.	m2	800		
1	An	Heqje dritare eksistuese + nivelim + kosterum/perform transportin				
2	2.273/5	F.V. Davançal marmari l=30mm				
3	2.375/1	F.V. dritare shkalles plastike me doppel vham				
D		Punime per unifikimin dhe veshjen e fasadave ne katet per dhe kur jane njesi shterimi, perfaqe te gjitha punimet per rrethimet, perpunimin dhe veshjen e fasades sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	m2	950		
1	2.34	Suva velloi me grani e cimento te bardhe				
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur lulle h – B m (sprucio + dore e pare, pa fino) (per katin per dhe)				
3	2.404/1	Boje hidroplastike, importi cilesi I (Per skenat dhe katin per dhe)				
4	2.358/6-An	Veshje me polisterol EPSF me densitet 18-22kg/m3, l=5cm + rreze + suva				
5	An	Nivellimi i tokave (konkret)				
6	An	Rikonstrukcion i shkalles hyrese te pallatit I komp.)				
E		F.V. e sistemit te furnizimit me uje te qendruar per cdo pallat, perfaqe te gjitha punimet per montimin dhe heqjen e sistemit/depozitave eksistuese, si dhe montimin e sistemit/depozitave te qendruara, se bashku me te gjitha pajset qe e bejen sistemin e furnizimit funksional sipas emertimeve te meposhtem dhe ne perputhje me standartet dhe specifikimeve teknike.	cop	75		
		Punime per montimin e depozitave eksistuese dhe ndertimi i bazamenteve te depozitave te reja				
1	An	Çarçafet e depozitave ne terracot e pallateve				
2	3.88/b	Germin dheu me ekskavator gome 0.25 m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shpejtesi				
3	2.258	Nevojtesse shpat				
4	2.262/3	Shtresa betori C 12/16, tress=filom (per dheretin e gjeresise)				
5	2.200	Shtresa kuster cimento 1:2, l=20 mm				
6	2.166	F.V. hekur betori perfaqe Ø 6 - 10 mm				
7	2.182	Konstruksione metalike te thepesha				
8	2.176/b	Mbulim catte me perete shteruarim				
9	3.847	Rrethimi i perfaqes me lakura biza + rreze tel				
10	2.375/a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto driti 8.0 km				
		Punime per montimin e depozitave				
1	An	F.V. zorrme betonike (Grup 24000) me vazo 200 litra dhe (bakshanti elektrik)				
2	An-11	F.V. rezervuar shpat 5000 litra				
3	2.482	F.V. tub shpat dhe rakordori Ø 9 > 1"				
4	An	F.V. rrethimi Ø 2"				
5	2.494/5	F.V. saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm				
6	An	F.V. rrethimi, Tapa per depozitat Ø 2"				
7	An	F.V. T4 Ø 2"				
8	An	F.V. Holoizozet Ø 2"				
9	An	F.V. Kurçezvaku Ø 2"				
10	2.481/b	F.V. Automatik shteruarim me 4 velloje				
11	2.482/1	F.V. perçarësi 150, Ø 2 x 1.5 mmØ				
12	2. p 115	Kontaktor magnetik 220V 25A.				
F		Punime per realizimin e pikturave murale ne fasada specifike te pallateve, perfaqe te gjitha punimet per konceptimin, design dhe realizimin e murales, sipas kerkeseve dhe specifikimeve teknike.	m2	2,800		
SHUMA TOTALE (A + B + C + D + E)						
TVSH 20%						
SHUMA FINALE						